Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

11200 ***Aprovació definitiva de la revisió del catàleg de protecció del patrimoni històric d'Es Castell (exp. pgm-2017-000003)***

El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 19 de juliol de 2021, adoptà el següent acord:

PRIMER. Aprovar definitivament la revisió del Catàleg de protecció del patrimoni històric des Castell (CPPHEC) d'acord amb les prescripcions següents:

1. S'ha d'eliminar la fotografia de la "informació gràfica complementària" a la fitxa CAC-E01 del TOM IV "Catàleg de patrimoni etnològic" o bé incorporar-ne una corresponent a cala Corb.

2. S'ha d'incorporar el codi CAC "Cala Corb" a la llista dels codis d'identificació per al municipi des Castell enumerats a l'apartat 3.2.1 de la Memòria.

3. S'ha d'incorporar al plànol de la delimitació de l'entorn de protecció en la fitxa del bé etnològic (SDR-E01) corresponent a la pedrera de Robadones.

4. S'ha d'incorporar el plànol de la delimitació de l'entorn de protecció en la fitxa del bé arqueològic (TRE-01) corresponent a l'Estància des Talaiot.

5. S'ha de corregir el plànol 2 de 3 introduint la línia de delimitació única de l'entorn de protecció de la zona paleontològica CSE-P00 Punta des Migjorn a sa Cigonya.

6. S'ha d'incorporar el número de registre de BIC: 07064 - 57 - 001495 – CSE-P00 a la fitxa de la zona paleontològica Punta des Migjorn a Sa Cigonya (CSEP00).

7. S'ha de corregir la titularitat de l'immoble a la fitxa CAS-A30, del TOM V del Catàleg de protecció: allà on diu «Privat» ha de dir «Públic» i allí on diu «Estado Ministerio de Defensa» ha de dir «Administració General de l'Estat».

SEGON. Comunicar al Ministeri de Cultura l'aprovació definitiva del Catàleg per tal que, si escau, s'iniciï el corresponent procediment de la declaració com a patrimoni històric protegit de la caserna de cala Corb del Ministeri de Defensa.

Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà del dia que es publiqui aquest edicte al *Butlletí Oficial de les Illes Balears*, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

Tot l'anterior s'ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

Maó, 22 de setembre de 2021

El cap de secció d'Urbanisme
Mateu Martínez Martínez

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

Documents annexos (inclouen les prescripcions aprovades)

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL

NORMATIVA

TOM II. FITXES I PLÀNOLS DE SITUACIÓ DEL CATÀLEG

TOM III. FITXES I PLÀNOLS DE SITUACIÓ DEL CATÀLEG

TOM IV. FITXES I PLÀNOLS DE SITUACIÓ DEL CATÀLEG

TOM V. FITXES I PLÀNOLS DE SITUACIÓ DEL CATÀLEG

CARTOGRAFIA GENERAL

PLÀNOL 1. TERME MUNICIPAL DES CASTELL NORD. DIN A1 escala 1/5000

PLÀNOL 2. TERME MUNICIPAL DES CASTELL SUD. DIN A1 escala 1/5000

PLÀNOL 3. NUCLI URBÀ DES CASTELL. DIN A1 escala 1/2000

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL

1. PRELIMINARS.

La present normativa de protecció es formula a l'empara del marc legal definit per la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, la Llei 3/1987, de 18 de març, de mesures de foment del patrimoni històric de les Illes Balears i la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. El marc legal del present catàleg com a instrument inclòs en el planejament urbanístic municipal ve donat per la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears.

Sens perjudici de les atribucions d'altres instàncies administratives competents en matèria de patrimoni històric, l'ajuntament des Castell té la competència per adoptar les mesures oportunes per tal de salvaguardar els elements i les zones protegides per aquest catàleg, així com aquells que poguessin ser trobats en un futur, alhora que propiciarà i fomentarà la seva conservació.

Formen part del catàleg de patrimoni històric del municipi des Castell els documents que s'integren dins del mateix, que són els següents:

TOM I: memòria general i normativa de protecció.

TOM II: catàleg de patrimoni arqueològic.

TOM III: catàleg de patrimoni paleontològic.

TOM IV: catàleg de patrimoni etnològic.

TOM V: catàleg de patrimoni arquitectònic.

TOM VI: annexos.

CARTOGRAFIA: Mapa 1, es Castell nord 1/5000; Mapa 2, es Castell nord 1/5000; Mapa 3, nucli urbà 1/2000.

La finalitat d'aquest catàleg municipal de patrimoni històric i la normativa que l'acompanya és la protecció, la conservació, l'enriquiment, la investigació i la difusió del patrimoni històric immoble del municipi des Castell, perquè pugui ser gaudit pels ciutadans i transmès en les millors condicions a les generacions futures.

2. CAPÍTOL I. NORMES GENERALS

Aticle 1. Definició

El catàleg de patrimoni històric del municipi des Castell s'integra en el Pla General d'Ordenació Urbana del municipi, donant compliment a la disposició transitòria tercera de la la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears, a l'article 36 de la Llei 2/2014 de 25 de març d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears i a l'article 67 del Pla Territorial Insular de Menorca.

Article 2. Objecte

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

Són objecte d'aquesta normativa de protecció els béns immobles inclosos i descrits en el catàleg de patrimoni històric del municipi des Castell.

Article 3. Competències i procediments administratius per autoritzar intervencions

1. El procediment administratiu per autoritzar les intervencions que afectin als béns inclosos en el catàleg municipal de patrimoni històric o en el seu entorn de protecció serà el definit als articles 29 i 37 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i per tant es requerirà un informe previ favorable i/o l'autorització de l'òrgan competent en matèria de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca. Aquesta disposició no s'aplica als béns inclosos en el catàleg municipal de patrimoni arquitectònic que tinguin el nivell de protecció II o III.
2. El procediment administratiu per autoritzar les intervencions que afectin als béns inclosos en el catàleg municipal de patrimoni arquitectònic i que tinguin el nivell de protecció II o III correspondrà exclusivament a l'Ajuntament des Castell, que vetllarà pel compliment de les disposicions del present catàleg.
3. Quan es requereixi un projecte per l'atorgament de llicències d'obres o llicències d'activitat, aquest haurà de documentar i argumentar l'adequació de la proposta amb relació a la salvaguarda dels valors històrics i culturals identificats a les fitxes corresponents.
4. Els informes tècnics de l'ajuntament i, si escau, de l'òrgan competent en matèria de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca, seran d'obligat compliment per determinar les mesures de protecció adequades.

Les disposicions del present article són d'aplicació sens perjudici dels requeriments exigits per altres normes que afectin als béns en qüestió.

Article 4. Actuacions en els béns inclosos en el catàleg municipal

1. No podran ser sotmesos a cap tipus d'actuació les zones o els béns inclosos en el catàleg sense l'autorització prèvia del o dels organismes competents.
2. Totes les intervencions hauran de respectar els valors pels quals es van incloure en el catàleg i sotmetre's a les normes de protecció establertes a la fitxa corresponent del catàleg i a la present normativa.
3. Queda prohibida tota alteració de qualsevol bé i/o del seu entorn de protecció sense l'autorització de l'administració competent.

Article 5. Interpretació de les fitxes del catàleg municipal

Les fitxes del catàleg de patrimoni històric del municipi des Castell identifiquen de manera gràfica i escrita els béns objecte de protecció, així com els elements i característiques a preservar i el seu tipus de protecció.

Article 6. Modificació del catàleg municipal

El procediment de modificació puntual, parcial o total del catàleg de patrimoni històric del municipi des Castell és l'indicat a l'article 58 de la Llei 2/2014 de 25 de març d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

3. CAPÍTOL II. NORMATIVA DE PROTECCIÓ DEL BÉNS DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC I ETNOLÒGIC

Article 7. Àmbit

1. La present normativa afecta als béns inclosos en els catàlegs de patrimoni arqueològic, paleontològic i etnològic del municipi des Castell.
2. Tots els béns etnològics inclosos en les fitxes del catàleg de patrimoni arquitectònic identificats com "conjunt arquitectònic rural" queden sotmesos a la protecció del present capítol.

Article 8. Entorn de protecció de béns inclosos en el catàleg sense delimitació aprovada

1. Mentre l'òrgan competent en matèria de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca no hagi aprovat la delimitació de l'entorn de protecció dels béns immobles declarats bé d'interès cultural, segons el que estableix l'article 11 de la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears, els béns arqueològics i paleontològics tindran una zona de protecció de referència establerta a partir de la "Instrucción para la defensa de los monumentos prehistóricos y protohistóricos" de 10 de març de 1967 (ordre ministerial de 31 de març de 1967, veure annex de la present normativa).
2. En el cas de projectar-se una intervenció en un jaciment arqueològic o paleontològic o al seu entorn definit en el punt anterior, ja sigui BIC o bé inclòs en el catàleg municipal, l'Ajuntament requerirà al promotor o promotors l'elaboració de la delimitació de l'entorn de protecció per part d'un arqueòleg o arqueòloga professional.
3. La proposta de delimitació de l'entorn de protecció elaborada s'haurà d'aprovar per l'òrgan competent en matèria de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca abans de l'autorització de qualsevol tipus d'intervenció.

Article 9. Descobriment de nous béns d'interès arqueològic, paleontològic i etnològic

1. En cas de troballa o descobriment d'un bé d'interès arqueològic, paleontològic o etnològic, s'haurà de notificar immediatament a l'ajuntament i al l'òrgan competent en matèria de patrimoni històric del Consell Insular de Menorca.
2. En el cas que la troballa tingués lloc en el transcurs d'una obra, els treballs s'aturaran i s'atendrà el procediment definit a l'article 61 de la Llei 12/1998 de 21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears.

Article 10. Criteris d'intervenció

1. Qualsevol intervenció en els béns arqueològics, paleontològics, etnològics i en els conjunts arquitectònics rurals o en el seu entorn de protecció, requerirà l'informe favorable i/o l'autorització de l'òrgan competent del Consell Insular de Menorca abans d'autoritzar i/o atorgar la llicència.
2. Qualsevol intervenció en un bé inclòs en el catàleg de patrimoni arqueològic, paleontològic o etnològic haurà de respectar els criteris definits a l'article 41 de la Llei 12/1998 de 21 de desembre del patrimoni històric de les Illes Balears. També s'hauran de respectar les determinacions del Reglament d'Intervencions Arqueològiques i Paleontològiques de les Illes Balears (Decret 14/2011, de 25 de febrer)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

4. CAPÍTOL III. NORMATIVA DE PROTECCIÓ DELS BÉNS DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Article 11. Àmbit

La present normativa afecta als immobles inclosos en el catàleg de patrimoni arquitectònic del municipi des Castell.

Article 12. Interpretació de les fitxes del catàleg municipal

1. El grau de protecció i els elements a conservar són els descrits en els apartats "protecció", "protecció ambiental" i "actuacions permeses" de la fitxa corresponent al bé protegit, que són d'obligat compliment. La resta d'apartats de la fitxa són descriptius i/o informatius.

2. La protecció aplicable als béns etnològics identificats a les fitxes d'elements definits com "conjunt arquitectònic rural" és la definida als capítols I i II de la present normativa.

Article 13. Protecció dels béns

1. La protecció dels béns del patrimoni arquitectònic catalogats s'adreçarà sempre al manteniment dels trets característics originals que atorguen valor històric, artístic, estilístic i cultural tal com es defineixen a les fitxes i a la normativa vigent en matèria de patrimoni històric aplicable en cada cas. No obstant, quan un edifici presenti diverses estructures sobreposades, la supressió d'una d'aquestes etapes solament es justifica excepcionalment i a condició que els elements eliminats ofereixen un escàs interès, que la composició arquitectònica recuperada constitueixi un testimoni de valor històric, arqueològic o estètic. El judici de valor respecte d'aquests elements no pot dependre de l'autor del projecte en exclusiva.

2. Per a cada bé arquitectònic catalogat s'aplica un determinat grau de protecció, distingint entre nivell I (conservació integral), nivell II (conservació de volum, façanes i estructura) i nivell III (conservació d'elements concrets). A cada fitxa del catàleg de patrimoni s'indica el nivell de protecció a aplicar al bé catalogat.

3. Queda prohibida la demolició total o parcial no autoritzada de qualsevol edifici inclòs en el catàleg. En cas d'incompliment intencionat d'aquest precepte, sense perjudici de les mesures de disciplina urbanística corresponents, el propietari de l'immoble o el responsable directe del dany, destrucció o ruïna estarà obligat a realitzar les obres de restauració o reconstrucció per la recuperació de l'element afectat.

4. Amb caràcter general, es permet el canvi d'ús dels immobles sempre i quan els projectes vinculats a aquest ús garanteixin la protecció del bé, especialment els valors que motivaren la seva catalogació, sens perjudici del que es pugui especificar a la corresponent fitxa del catàleg o del règim d'usos admesos per la qualificació urbanística específica.

Article 14. Protecció de nivell I o integral

1. S'aplica a edificacions singulars que per les seves característiques, amb independència del grau de conservació, han de protegir-se en la seva total integritat. En aquesta classificació s'inclouen els Béns d'Interès Cultural i aquells béns arquitectònics inclosos en el catàleg municipal que per la seva excepcionalitat històrica o artística s'han de conservar íntegrament.

2. La protecció de nivell I condiciona les intervencions sobre el bé arquitectònic als criteris definits a l'article 41 de la Llei 12/1998 de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears. Per tant, es requerirà un informe previ favorable i/o l'autorització de l'òrgan competent en matèria de patrimoni històric del Consell

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

Insular de Menorca.

Article 15. Protecció de nivell II o de volum, façanes i estructura

1. S'aplica a edificacions que per les seves característiques arquitectòniques (qualitats d'estil, composició, materials, coherència tipològica i altres particularitats rellevants) i històricoculturals són elements testimonials d'una organització social o d'una forma de vida que configura la memòria històrica i col·lectiva. A més, contribueixen a conformar un ambient urbà o rural en consideració als quals han de ser conservats.

2. La protecció de nivell II implica la conservació del volum o volums originals de l'edificació. També s'han de conservar les façanes i les estructures interiors si així s'indica a la fitxa de catàleg corresponent.

3. La protecció de nivell II afecta els aspectes originals de l'edifici que configuren la seva singularitat i valor històric. Es permeten intervencions amb les següents condicions:

   a) A més de les actuacions permeses a la fitxa corresponent del catàleg, es permeten les actuacions de restauració, rehabilitació i manteniment de l'edifici conservant els aspectes protegits.

   b) En edificacions aïllades, qualsevol increment d'ocupació o de volum edificable autoritzable segons la normativa urbanística general haurà de respectar un àmbit de separació de 3 metres respecte de l'immoble catalogat, sempre i quan no comprometin la preservació del bé catalogat. En edificacions entre mitgeres, les ampliacions no podran danyar les façanes i elements protegits. En tot cas, aquest àmbit de separació només s'aplica dins la mateixa propietat on es troba l'edifici protegit.

   c) En general, poden ser objecte de recuperació aquelles parts de l'edifici que, afectant els valors tipològics i morfològics, el retornin al seu estat original. Es permet la recuperació de volums i façanes que impliquin la transformació dels existents, encara que estiguin protegits, sempre que es demostri documentalment que es tracta de recuperar elements històrics originals i complint amb els paràmetres urbanístics aplicables a cada cas.

   d) Les façanes no indicades o esmentades a la corresponent fitxa del catàleg no són objecte de protecció i s'hi admeten canvis de composició i d'obertures.

   e) En els edificis on la fitxa del catàleg indiqui la protecció de l'estructura interior es mantindrà l'ordre estructural interior, de manera que es conservin els principals espais que ordenen jeràrquicament la distribució dins l'edifici, especialment els vestíbuls, entrades, escales, distribuïdors i patis interiors.

   f) A les façanes protegides no es permet la col·locació de rètols, instal·lacions ni altres accessoris que no s'integrin adequadament i distorsionin la percepció del valor estilístic i compositiu de la façana.

Article 16. Protecció de nivell III o de conservació d'elements concrets

1. S'aplica a elements concrets dels edificis que s'identifiquen a la fitxa corresponent de catàleg. Aquest grau de protecció només s'aplica quan determinades parts de l'edifici l'objecte de protecció reuneixen els valors històrics i arquitectònics que es pretenen conservar com a patrimoni històric. En general, els elements protegits són les façanes principals, ja que contribueixen a conformar un ambient urbà o rural en consideració als quals han de ser conservades.

2. La protecció de nivell III implica la conservació de l'element o elements protegits identificats a la fitxa corresponent, que poden ser objecte de restauració, rehabilitació i manteniment, sens perjudici de les indicacions de

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

la fitxa del catàleg per a cada cas.

3. Als edificis amb protecció de nivell III es permeten intervencions amb les següents condicions:

a) En els elements objecte de protecció, a més de les actuacions permeses a la fitxa corresponent del catàleg, es permeten les actuacions de restauració, rehabilitació i manteniment de l'element conservant els aspectes protegits. Es permeten també intervencions i modificacions dirigides a retornar l'element al seu estat original, sempre que es demostri documentalment que es tracta de recuperar elements històrics originals i complint amb els paràmetres urbanístics aplicables a cada cas.

g) En general es permeten canvis volumètrics i modificacions de les parts de l'edifici no protegides segons la corresponent fitxa del catàleg. En cas que l'element protegit sigui una façana, qualsevol increment d'ocupació o de volum edificable autoritzable segons la normativa urbanística general haurà de respectar un àmbit de separació de 3 metres de la façana protegida. Aquest àmbit de separació només s'aplica dins la mateixa propietat on es troba la façana protegida.

b) A les façanes protegides no es permet la col·locació de rètols, instal·lacions ni altres accessoris que no s'integrin adequadament i distorsionin la percepció del valor estilístic i compositiu de la façana.

5. CAPÍTOL IV. RELACIÓ AMB EL PGOU VIGENT

Disposició transitòria primera

Mentre no sigui revisat o modificat puntualment, el vigent Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) del municipi des Castell (acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Menorca de data 19.11.2007 i normes publicades al BOIB núm. 162/2008 de 18/11/2008), queda afectat en els següents articles que fan referència al patrimoni històric:

a) Queda sense efecte el tercer paràgraf de l'article 65 del PGOU. L'annex 5 i el plànol 4 del PGOU queden desplaçats pel present Catàleg de Patrimoni Històric del municipi des Castell.

b) Es mantenen els articles 35, 53, 56, 68 i 113. La seva aplicació, en qualsevol cas, no pot contradir ni ser menys restrictiva que les prescripcions del present catàleg.

6. ANNEX A LA NORMATIVA. "INSTRUCCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS MONUMENTOS PREHISTÓRICOS Y PROTOHISTÓRICOS DE LA ISLA DE MALLORCA" DE 10 DE MARÇ DE 1967

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

INSTRUCCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS MONUMENTOS PREHISTÓRICOS Y PROTOHISTÓRICOS DE LA ISLA DE MALLORCA

Art.º 1. — Todos los monumentos y restos arqueológicos incluidos en el Inventario adjunto, formado en cumplimiento del Decreto de 10 de Septiembre de 1966, así como aquellos que hallándose actualmente ocultos o siendo irreconocibles, aparezcan en el futuro, se considerarán como monumentos histórico-artísticos y serán salvaguardados por el Estado conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Art.º 2. — En los sitios arqueológicos inventariados cuyo estado de conservación sea de los grados I, II y III la salvaguarda alcanza a la Zona monumental propiamente dicha y a una zona de protección ambiental, ó "Zona de Respeto", exterior al monumento, de las dimensiones que se señalan en los artículos siguientes.

Art.º 3. — ZONA MONUMENTAL PROPIAMENTE DICHA. Se considera como tal, la formada por el polígono circunscrito a los restos visibles o razonadamente supuestos, y a un anillo exterior de dos metros de anchura. Este anillo que determina otro polígono semejante, el cual a los efectos de estas INSTRUCCIONES, se llamará *polígono envolvente*.

Cuando se trate de cuevas, se considera que los restos visibles están constituidos por la proyección vertical en el suelo exterior de la planta de la cueva.

Art.º 4. — Para los sitios inventariados cuyo estado de conservación sea de los grados I, II y III, la zona de protección ambiental o zona de respeto, será la constituida por un segundo anillo exterior, formando otro polígono semejante. La anchura de este segundo anillo exterior, será equivalente al promedio de las diagonales mayor y menor del polígono envolvente, con el límite mínimo de *diez metros* y el límite máximo de *setenta metros*.

Art.º 5. — Sea cual sea el estado de conservación del monumento, el espacio limitado por el polígono envolvente, tiene la calificación de "Monumento público" a efectos del Art.º 30 de la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 13 de Mayo de 1933, no pudiéndose realizar en el mismo otras obras que las de excavación, conservación y dignificación.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

Art.° 6. — En los sitios arqueológicos en estado de conservación de los grados I, II y III, en el espacio formado por la Zona de Respeto, todo plan, proyecto u obra de ordenación, urbanización, edificación y explotación, tendrá las siguientes limitaciones:

a) Cuando dicho espacio se halle emplazado en lugar calificado de *suelo rústico* o de *suelo de reserva urbana* de acuerdo con la "Ley de Regimen del Suelo y Ordenación Urbana" se prohibirá en el mismo toda edificación y toda explotación que no sea la puramente agrícola.

b) Cuando la Zona de Respeto se halle emplazada en el *suelo urbano* será considerada como *porque público*.

Art.° 7. — No podrán realizarse excavaciones en los yacimientos afectados, sin cumplir rigurosamente lo establecido sobre este particular en la legislación vigente.

Art.° 8. — Sin perjuicio de aplicar a los que destruyan monumentos o yacimientos incluídos en el Inventario adjunto las sanciones determinadas por los artículos 557, 559, 561, y 563 (bis), del Decreto de 28 de Marzo de 1963 (Código Penal vigente), se les obligará a la reposición, en cuanto sea factible, de todas las partes destruídas.

Art.° 9. — Todos los Planes de Ordenación Urbana, sean planes generales, parciales y especiales o Proyectos de Urbanización, que afecten a algun sitio arqueológico de los incluidos en el Inventario; y todos los proyectos de edificación dentro de las zonas de respeto de los mismos, deberán obtener la aprobación previa de la Dirección General de Bellas Artes.

El polígono envolvente de todo sitio arqueológico inventariado, sea cual sea su estado de conservación, contenido en un plan de Ordenación Urbana, deberá ser cercado con reja o tela metálica, bajo la inspección de la Dirección General de Bellas Artes y a expensas de los promotores de la urbanización.


Artículo transitorio. — Todos los planes de ordenación urbana, sean planes generales o parciales, que afecten a algún sitio arqueológico inventariado y que hayan sido aprobados, sea inicial, provisional o definitivamente, con anterioridad a la fecha de esta Orden, deberán ser sometidos por los Ayuntamientos respectivos a la correspondiente revisión por la Dirección General de Bellas Artes, para su ajustamiento a las presentes INSTRUCCIONES.

En casos excepcionales, cuando el trazado del plan lo haga indispensable y se hallen ya vendidas parcelas dentro de las zonas de respeto, podrá tolerarse que las parcelas vendidas sean calificadas de zonas verdes de propiedad privada, sin edificación de ninguna clase.


Los monumentos y restos contenidos en el Inventario, sea cual sea su estado de conservación son, en todo caso, indestructibles y el espacio contenido en el polígono envolvente es inedificable.

MADRID, 10 de MARZO de 1967

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

BOIB
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Núm. 153
6 de novembre de 2021
Fascicle 220 - Sec. I. - Pàg. 43832



CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL

TOM II. CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

GENER 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CATÀLEG ARQUEOLÒGIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
BAP-01	Cova de la Pleta del Fumeral	Tanques de la Pleta del Fumeral
BLV-01	Cova de Bellveure	Lloc de Bellveure
BLV-02	Cova de Bellveure	Lloc de Bellveure
BLV-03	Coves amb abeurades Bellveure	Lloc de Bellveure
BRI-01	Cova de forn de Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-02	Cova 1. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-03	Cova 2. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-04	Cova 3.Barranc del Rei	Barranc del Rei
BSC-01	Tanca de sa Talaia	Binissaida de Sa Creueta
BSR-01	Barranc des Vi	Binissaida des Barracons
BST-01	Sitjots de Binissaida	Binissaida de Sa Torre
BST-02	Poblat.Torre den Penjat	Binissaida de Sa Torre
BST-03	Necròpolis.Torre den Penjat	Binissaida de Sa Torre
BST-04	Cova de Binissaida de sa Torre	Binissaida de Sa Torre
BST-05	Hipogeu de Binissaida de sa Torre	Binissaida de Sa Torre
BTP-01	Poblat de ca l'Amo en Pere	Villa Anita. Biniatap,24
BTP-02	Cova de Biniatap de Dalt	Pati de les Cases de Biniatap, 25
CAF-01	Coves des Penyal	Cala Figuera
CPO-01	Sala Hipòstila els Capons - La Bonanova	Els Capons
CSE-01	Cova del Camí Empedrat.	Cala Sant Esteve
CSE-02	Restes d'Estructures . Punta des Migjorn	Punta de Migjorn Cala Sant Esteve
CSE-03	Cova al Costat del Forn de Calç	Cala Sant Esteve
FOD-01	Cova amb Columna	Lloc Fonduco - Repòs del Rei
FOD-02	Cova d'entrada Quadrada	Lloc Fonduco - Repòs del Rei
HFL-01	Sitjots Hort de la Florida	Horts de la Florida
SAC-01	Tanca de Sa Cova Gran	Santa Creu
SAC-02	Cova de Forn Santa Creu	Santa Creu
SBI-01	Fluixa de ses Coves, Sa Sínia Vella	Horts de Son Biali. Pleta des Fumeral
SCF-01	Cova Sínia de Cala Figuera	Sínia de Cala Figuera
SCF-02	Cova de l'Ullastre	Sínia de Cala Figuera
SDR-01	Coves del Camí Verd	Camí Verd/ Sinia de'n Robadones
SDR-02	Cova dalt Pedrera	Sínia den Robadones
SEE-01	Conjunt de dues coves	Lloc de Sant Esteve
STU-01	Bassa de Son Tudurí	Son Tudurí
SVL-01	Els Hortals i el Figueral	Son Vidal
SVL-02	Cova dels Hortals	Son Vidal
TNR-01	Poblat des Corral de Na Tronera	Torrenova del Rei
TNR-02	Antiga Església de sa Raval Nova	Cementiri Municipal
TNR-03	Sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est
TNR-04	Necròpolis a Sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est
TNR-05	Fonaments de la Torre de Sant Dídac	Urbanització de Sol de l'Est
TOF-01	Es Barranc de Dalt	Toraixa de Sa Figuera
TOX-01	Talaiot de Toraixa	Nucli de Toraixa
TRE-01	Estància des Talaiot	Trebalúger
TRP-02	Sínia den Musul·lu	Sínia den Musul.lu / Can Bernardí
TVR-01	Assentament de Torrevella del Rei	Cala Sant Esteve -Caló den Rafalet
TVR-02	Hipogeu de Torrevella	Cala Sant Esteve -Caló den Rafalet
TVR-03	Cova de Torrevella	Torrevella del Rei

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BAP-01

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova de la Pleta del Fumeral

LOCALITZACIÓ Tanques de la Pleta del Fumeral

ACCÉS camí de Biniatap direcció els horts de Son Biali

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Ana i Germanes Orfila Pons

DOMICILI C/Santa Eulalia (Noria) 85 (07702) Maó

ÚS ACTUAL indefinit

COORD. UTM x 609 883 y 4 414 656

ALTITUD 36 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC III



DESCRIPCIÓ

Cova artificial amb entrada molt ben treballada i moldurada amb arestes arrodonides i orientada a l'Est. Té una avantcambra i cambra. El sostre ja s'ha enfonsat. La banda esquerra hi ha un cocó.
L'eix longitudinal romp oblicuament cap a la dreta al arribar a la cambra.Poca perceptibilitat.Té una pilastra que divideix l'espai interior.En el fons hi ha un sitjot.

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	intervenció d'urgència
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-2**	
Consell Insular de Menorca	**001203**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcària
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	barranc

OBSERVACIONS GENERALS

Descoberta per Amador Marí

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Tipològicament sembla una cova d'enterrament de l'edat del Ferro. És difícil de confirmar fins que no es faci una excavació.
Possiblement aquesta cova junt el conjunt de coves de Son Biali, Santa Creu i Biniatap Vell podria formar part la necròpolis del poblat de Biniatap.

BIBLIOGRAFIA

MASCARÓ PASARIUS.J;- DE NICOLAS J : Geografia I Història De Menorca. T.III. P.126
VENY, C. (1982): La necròpolis protohistòrica de Calescoves. Madrid
DE NICOLAS,J; CONDE, M.J. (1993): La ceràmica ibèrica pintada a les Illes Balears i Pitiusses. IME.
MARÍ PUIG, A.(1981): Apuntes arqueológicos y topográficos de la comarca de Biniatap Es Castell.
ORFILA, M:, SINTES, G.:Estudio preliminar sobre la perduración del hábitat en los conjuntos talaióticos menorquines. Facultat de Filosofia i Lletres de la U. de Granada

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BLV-01

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova de Bellveure

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Elisa Palomo Colorado

DOMICILI C/ Poeta Esteban Villegas,10 4A Madrid.telf: 91 251.82.32

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro / TALAIÒTIC

LOCALITZACIÓ Lloc de Bellveure

ACCÉS camí de davant la primera entrada a Es Castell

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 609 880 y 4 415 148

ALTITUD 32 metres

DESCRIPCIÓ

Cova artificial excavada a la roca d'uns 12 m. situada al costat dels bouers i complint ella mateixa aquesta funció. Conserva cavitats a les bandes. L'entrada molt grossa, és probable que estigui modificada en època relativament moderna. Relacionada amb la resta de coves situades al barranquell de Bellveure com ara la possible cova tapiada actualment per un mur de pedra de marès, la cova amb entrada rectangular, les coves de davall les cases, la cova de l'aljub i altres possibles coves situades a l'hort de davant, el bouer i les restes de murs ciclopis dispersos per les tanques del barranc (veure fitxes 27, 28,29).



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-1	
Consell Insular de Menorca	001202	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ reutlitzacions destruït en gran part

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ vigilància i control

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarea

VEGETACIÓ cultiu

RECURSOS hídrics (barranquell) aljub amb safareig

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

No tenim registre arqueològic per contrastar-ho tot i que per la seva tipologia correspon a una cova d'enterrament.

OBSERVACIONS GENERALS

Hi ha una cova davant que està habitada, que no correspòn al mateix propietari d'aquesta.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

Veny, C.(1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta arqueológica de Menorca.Maó.Sant Lluis.Es Castell dins Geografia e historia de Menorca.1982

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BLV-02

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova de Bellveure

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Elisa Palomo Colorado

DOMICILI C/ Poeta Esteban Villegas,10 4A Madrid.telf: 91 251.82.32

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro / TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Cova artificial excavada a la roca de planta arrodonida amb possibles cocons. L'entrada és rectangular molt modificada en èpoques posteriors. A la part superior de l'entrada hi ha tres forats en línia que podrien ser emprentes de possibles pals (d'època indeterminada).
Relacionada amb la resta de coves situades al barranquell de Bellveure com ara la possible cova tapiada actualment per un mur de pedra de marès, la cova del bouer, les coves de davall les cases, la cova de l'aljub de les cases, altres possibles coves situades a l'hort de davant el bouer i les restes de murs ciclopis dispersos per les tanques del barranc (veure fitxes 25,27,29)

LOCALITZACIÓ Lloc Bellveure

ACCÉS camí de davant la primera entrada a Es Castell

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** paret barranc

COORD. UTM x 609898 y 4 415 217

ALTITUD 23 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcàrea

VEGETACIÓ horta i cultius

RECURSOS hídrics . barranquell(aljub amb safareig)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		s'han trobat pedres de fona a l'entrada de la cova i tanques de davant la cova.
lític	Talaiòtic	
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Possiblement cova d'enterrament. Es poden veure possibles cocons a les parets.

BIBLIOGRAFIA
Veny, C.(1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta arqueológica de Mneorca.Maó.Sant Lluis.Es Castell dins Geografia e historia de Menorca.1982

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BLV-03

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Coves amb abeurades Bellveure

LOCALITZACIÓ Lloc Bellveure

ACCÉS camí de davant la primera entrada a Es Castell

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** paret barranc

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Elisa Palomo Colorado

DOMICILI C/ Poeta Esteban Villegas,10 4A Madrid.telf: 91 251.82.32

ÚS ACTUAL magatzem

COORD. UTM x 609 977 y 4 415 225 **ALTITUD** 24 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA

DESCRIPCIÓ

Cova artificial excavada a la roca de planta arrodonida de 12 metres de llargària. Conserva cavitats a les bandes, a més de abeurades per bestiar. Entrada molt gran, possiblement molt modificada en època moderna per donar-li un nou ús extractiu i ramader. A l'esquerra de l'entrada es sitúen tres cavitats quadrades amb petits forats circulars a la part superior i abaix abeurades. Avui dia està tapiat amb paret de cantons. Situades just davall les cases.
Situat al davant possibles restes de murs ciclopis.
Relacionada amb la resta de coves situades al barranquell de Bellveure com ara la possible cova tapiada actualment per un mur de pedra de marès, la cova del bouer, la cova de l'aljub de les cases, altres possibles coves situades a l'hort de davant el bouer i les restes de murs ciclopis dispersos per les tanques del barranc (veure fitxes 25, 27, 28).



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit en gran part

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ conservació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarea

VEGETACIÓ

RECURSOS hídrics barranquell. al costat d'una sínia

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

Veny, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta arqueológica de Mneorca.Maó.Sant Lluis.Es Castell dins Geografia e historia de Menorca.1982

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ: BRI-01

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ: Cova de forn de Barranc del rei

LOCALITZACIÓ: Barranc del Rei

ACCÉS: darrera cases i bouers de lloc de Barranc del Rei

UBICACIÓ: aire lliure — **TOPOGRAFIA:** paret barranc

REGIM JURÍDIC: Privat Particular

PROPIETARI: Dora Villalonga Pax

DOMICILI: Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

ÚS ACTUAL:

COORD. UTM: x 610 894 — y 4 413 637

ALTITUD: 26 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS: HIPOGEU/COVETA DE FORN

CRONOLOGIA: TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ

Petita cova excavada a la roca, situada en la part alta del barranc (orientada a l'Est) amb entrada actualment molt modificada i de planta senzilla circular coberta amb volta de mitja taronja i de proporcions reduïdes. Actualment s'usa de magatzem.
Es pot intuïr un cocó.
Situada al costat dels bouers de la casa del barranc del rei.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ: DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ: dolent

PROTECCIÓ FÍSICA: cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ: incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES:

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	barranc

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

VENY, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
MASCARÓ PASARIUS,J. (1982): Carta arqueológica de Mneorca.Maó.Sant Lluis.Es Castell dins Geografia e historia de Menorca.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BRI-02

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova 1. Barranc del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Dora Villalonga Pax

DOMICILI Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA

DESCRIPCIÓ
Cova artificial excavada a la roca de planta semicircular (4'20x 3'10 i d'alçada 2'10) amb entrada semicircular picada a la roca, que actualment està en part sellada per una paret seca donant una forma rectangular a la entrada. A l'interior hi ha una pica excavada a la roca. Al final de la cova s'insinua una entrada rectangular de 1/2 metre d'alçada tapiada per pedres que podria correpondre a un fornet incabat (estructura vinculada a la defensa militar, molt similars a les documentades al castell de Sant Felip) . Modificada posteriorment situant-hi abeurades per a ús ramader (corral).

LOCALITZACIÓ Barranc del Rei

ACCÉS cami de cala Sant Esteve. primer cami a la dreta

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** paret barranc

COORD. UTM x 611 080 y 4 413 654 **ALTITUD** 12 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BiC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites

VEGETACIÓ horta

RECURSOS hídrics

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
V.V.A.A.:Enciclopèdia de Menorca T.IX Història 1 vol.1.D els inicis del poblament a l'era talaiòtica. pàg. 190
VENY, C: La necròpolis protohistòrica de Calescoves. Madrid, 1982

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BRI-03

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova 2. Barranc del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Dora Villalonga Pax

DOMICILI Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA TALAIÒTIC/ MODERN

LOCALITZACIÓ Barranc del Rei

ACCÉS cami de cala Sant Esteve. primer camí a la dreta

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** paret barranc

COORD. UTM x 611 083 y 4 413 672

ALTITUD 10 metres

DESCRIPCIÓ

Cova artificial excavada a la roca amb planta completa (7'50x5'80 m. i 2 m. d'alçada). Amb entrada de forma irregular, més o menys rectangular dividida per una columna troncocònica. Aquesta, està en part tapada per una paret seca (6'10m). L'interior presenta dues cambres amb diversos intents d'excavació de fornets (estructura vinculada a la defensa militar de l'illa, molt similars a les documentades al castell de Sant Felip). També hi ha una pica excavada a la roca de l'esquerra.
Possiblement aquesta cova podria tenir un orígen talaiòtic donada la seva situació en un barranc, relacionada amb el grup de coves de Cala Sant Esteve i Torrevella i donades les característiques tipològiques, tot i les modificacions efectuades en l'interior en èpoques posteriors.
Al costat esquerra d'aquesta cova es troba una balma on s'ha documentat un altre fornet de característiques similars, tot i que enlloc dels dos ramals habituals en presenta un, formant una L.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	hídrics (barranc)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Troballa paleontològica, just davant l'entrada de la cova d' una pedra amb formes de cercles concèntrics, relacionats amb el fòssil d'un animal invertebrat.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

Enciclopèdia de menorca t. IX Història 1 vol.1 dels inicis del poblament a l'era talaiòtica. pàg. 190
Veny, C: La necròpolis protohistòrica de Calescoves. Madrid, 1982

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BRI-04

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova 3.Barranc del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Dora Villalonga Pax

DOMICILI Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA TALAIÒTIC/MODERN

DESCRIPCIÓ

Cova excavada a la roca, que possiblement té un orígen talaiòtic donada la seva forma i el lloc on està situada (a la paret d'un barranc) però que després fóu modificada amb finalitats militar excavant-se en l'interior un fornet en forma de T (estructura vinculada a la defensa militar de l'illa, molt similars a les documentades al castell de Sant Felip). Consta de dues sales ben definides per una paret amb gran pilastra adosada. Es poden observar dos corredors junt amb diferents cavitats. A la dreta de la cova hi ha una entrada que s'ha tapiat en un moment indeterminat (veure fotos annexes)

LOCALITZACIÓ Barranc del Rei

ACCÉS camí de cala Sant Esteve, primer camí a la dreta

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret barranc

COORD. UTM x 611 139 y 4 413 701 **ALTITUD** 22 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Tanca de Sa Talaia

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS segon camí de Binissaida. 500 m. sur de les cases

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Gisbert Estrada, Fernando

DOMICILI c. Muntaner, 330 08021 Barcelona

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

COORD. UTM x 611 231 y 4 412 060

ALTITUD 50 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS POBLAT TALAIÒTIC

CRONOLOGIA Bronze II- III fins Baix Imperi

DESCRIPCIÓ
Poblat talaiòtic bastant gros format per un talaiot amb restes d'estructures adossades de factura ciclòpia. Està tot cobert de matorral pel que la lectura del jaciment és quasi impossible. A les tanques de devora es conserven diferents murs pedra petita extreta del talaiot i ceràmica en superfície.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0003755-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-5	7032-2-2-51-002141-0
Consell Insular de Menorca	001206	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent/erosió

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ neteja, deforestació i consolidació del elements

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcària

VEGETACIÓ matorral alt i obert, figueres...

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Ferro Ii ,púnica, Romà Republicà, Imperial	Les restes lítiques són amolons del talaiòtic IV.
lític	colonitzacions	
metall/vidre	Romà Imperial	
orgànic		

OBSERVACIONS GENERALS
Declarat per la disposició adicional primera de la llei 16/1985 del Patrimoni Històric Espanyol. Decret 25, 63/1966 del 10 de Setembre

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Marcaró-Passarius esmenta altres constr uccions: sala hipòstila, construccions de planta absidial i rectangular, galeries cobertes i com a restes mobles: llosetes i amolons. Avui en dia, és impossible documentar aquestes parts a causa de la vegetació que cobreix pràcticament tota l'extensió del poblat.

BIBLIOGRAFIA
MASCARO-DE NICOLAS(1982)Geografia e História de Menorca ..Maó.vol.III, P.126
MASCARÓ-PASSARIUS,J.: Monumentos prehistóricos i prot ohistóricos de la isla de Menorca(IMMPP). nº de fitxa 2105
RAMÓN , J. (1991) : Las ánforas púnicas de Ibiza. Conselleria d'Educació i Ciència.
RAMIS I RAMIS(1818): Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta el s.IV.
OLEO I QUADRADO(1876): Historia de la Isla de Menorca,Establecimientos tipográficos.
BLASCO,R.: Mapa arqueológico de Menorca dins Martorell y Peña (1879) i Seeger (1932).

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSR-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Barranc des vi

LOCALITZACIÓ Binissaida des Barracons

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS 2 camínet de's camí de Binissaïda

PROPIETARI Biedermann Roters

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret barranc

DOMICILI c. Cala Alcaufar 07710 Sant Lluís

COORD. UTM x 611 395 y 4 412 515 **ALTITUD** metres

ÚS ACTUAL ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ

Necròpolis formada per almenys 6 coves:
Hipogeu 1: cova artificial de planta arrodonida (2x2'7 metres). Portal rectangular.
Hipogeu 2: cova artificial de planta quadrangular amb pilastra poc marcada al fons.(4x4'60metres). Menjadora de Cantons en un lateral.
Hipogeu 3: Cova artificial de planta irregular (5'5x4'4).Portal quadrangular.
Hipogeu 4:cova artificial completament afectada per una pedrera.
Hipogu 5: Cova artificial de planta rectangular(4'4x3)Entrada amb pendent descendent.
Hipogeu 6: Cova artificial amb una pilastra. Molt afectada pels usos agraris.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	delimitació de la zona
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

Necròpolis descoberta pel vigilant Toni Seguí, del Servei de Patrimoni Històric el Març de 2004.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Sitjots de Binissaida

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Torre

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS 2 Cami De Camí Binissaida (hortal)

PROPIETARI Francisco Massuet Tomas

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI c. Camí Nou, 25 07730 Alaior.

COORD. UTM x 610 936 y 4 412 604

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

ALTITUD 42 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS SITJOTS

CRONOLOGIA MEDIEVAL MUSULMÀ



DESCRIPCIÓ

Conjunt (almenys 8) de sitjots excavats a la roca mare, en forma de pera i boca moldurada, algunes d'elles es comuniquen per la base.Hi ha un parell de cocons format amb els sitjots que sembla un sitema de recollida d'aigua.
S'han recuperat tres tapadores de marès amb perforació central.
Molt malmesos per la continuïtat d'usos vinculats a les activitats agrícoles que actualment encara se li donen.

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap per estar ocupat
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	protecció i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	Excavació arqueològica de 8 sitjots. 1985 Dirigit per Cristina Rita i Lluis Plantalamor.

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-6**	
Consell Insular de Menorca	**001207**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites miocèniques
VEGETACIÓ	horta i cultiu
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

Expedientat per l'Ajuntament a causa de la construcció d'un safareig

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Púnic / Talaiòtic / Medieval Musulmà	
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Sitjots amb la boca moldurada i tapadores rodones amb perforació central que fan pensar que no són prehistòriques, la ceràmica trobada a l'interior és d'època musulmana.(cas semblant el de la Florida).
Les parts més seques que rodetgen els sitjots apareixen ceràmica talaiòtica i púnica,pot ser que hi haguès més restes, avui en dia perduts.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-02

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Poblat.Torre den Penjat

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Jesús Redondo Bilbao

DOMICILI c.Cristobal Colón, (Algorta) 10 GUETXO 48990 Viscaia

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS POBLAT TALAIÒTIC

CRONOLOGIA Bronze II a Època Romana — TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ

Poblat talaiot situat a l´Oest de la Torre, desfet per construir la Torre de'n Penjat però que encara manté alguns elements tapats per la vegetació.
Les restes constructives tenen característiques ciclòpies es veuen indicis de columnes monolítiques i cobertes formades per lloses planes. Es diu que hi ha un talaiot, segons Mascaró-Pasarius desfet per vconstruir la torre i una sala hispostila, però la vegetació fa que sigui molt dificultós poder veure bé les estructures. Bona part del poblat està destruït per aconseguir més terra de cultiu i les pedres que es veuen a les parets seques dels voltants.
A la tanca de l´Est hi ha uns sitjots. Indi cis de columnes monolítiques i lloses planes. edres incloses a les parets seques. Ceràmica en superfície.
Relacionat amb les coves al N.E. i E.


LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Torre

ACCÉS 2 caminet esq. camí Binissaïda

UBICACIÓ aire lliure — **TOPOGRAFIA** alt

COORD. UTM x 611 620 / y 4 413 171

ALTITUD Aprox.30 metres



ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit en gran part

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja/deforestació

INTERVENCIONS REALITZADES

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT — **DATA BIC** 11/10/1966

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0003756-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-7	7032-2-2-51-002142-0
Consell Insular de Menorca	001208	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites miocèniques
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Talaiòtic IV,púnic I Romà Republica	AMOLONS
lític	Talaiòtic	
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

La carta arqueològica feta per Mascaró-Pasarius diu que LLabrés i Quintana comentava que baix la Torre de'n Penjat hi ha una cova am b sepultures: "con huellas de tapadora igual que los de Sa Carrotja" (Mallorca). MASCARO PASARIUS.J;DE NICOLAS J.(1982):Geografia e História de Menorca Maó.pàg 126

OBSERVACIONS GENERALS

Declarat per la disposició adicional primera de la llei 1671985, del Patrimoni Històric Espanyol. Decret 2563/1966 de 10 de Setembre.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA

RAMIS I RAMIS: Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta el s.IV. 1818.
OLEO I QUADRADO: Historia de la Isla de Menorca, 1876 Establecimientos tipográficos.
BLASCO,R.: Mapa Arqueológico de Menorca dins Martorell y Peña (1879) i Seeger(1932).
MASCARÓ-PASSARIUS., J.: "Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos". dins Diari Menorca 13-12-1952
SERRA, M.L., ROSSELLÓ,G. ORFILA, J.A., DE NICOLAS, J.(1977):História de Menorca. Tom I De los orígenes al final de la Edad Media. Ed. Rafel Timoner Sintes.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-03

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Necròpolis.Torre den Penjat

LOCALITZACIÓ Binissaida de sa Torre

REGIM JURÍDIC privat institucional

ACCÉS 2n caminet esq. Camí de Binissaida

PROPIETARI Consorci Militar (Ministeri De Defensa)

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla paret rocosa/vessant

DOMICILI C.Antonio Planas Franch 9 A 07001 Palma de Mallorca

COORD. UTM x A 611658 B 611634 y A 4413159 B 4413185 **ALTITUD** Aprox. 35 metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS SEPULCRE MEGALÍTIC

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ

Conjunt de dues coves artífiicials d'enterrament .La cova A té una forma polilobulada amb dimensions de 10'50m x 8'50m x3 m (aprox) . Al seu interior es troben capades de moro picades a la paret de la roca i dues tombes antropomorfes picades a la paret de la cova. En el moment de construir la Torre de'n Penjat es va construir un mur per sellar part de l'entrada.
La cova B té una planta en forma de ronyo; la portalada fou modificada en la part superior de l'entrada que actualment esta adovellada. Aquestes modificacions possiblement foren fetes en el moment de construir la torre.
Hi han altres dos hipogeus de planta arronyonada i entrada semicircular.
Relacionable amb el poblat situat a l'Oest de Torre de'n Penjat.



COVA A



COVA B

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ degradat per reutilitzacions

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja/deforestació

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-8	
Consell Insular de Menorca	001209	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA plataforma tabular formada calcarenita del miocè

VEGETACIÓ matorral baix i obert

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Talaiòtica I Islàmica	
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Aquest tipus de coves picades artificialment a la roca calcària, amb petites cambres laterals i/o capades de moro, s'adscriuen cronològicament a l'Edat del Ferro (Talaiòtic III i IV) i el seu ús és d´enterrament. Per tant, no és aventurat el relacionar-les com a necròpolis del poblat a l´Oest de Torre de´n Penjat.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



interior cova A

Interior cova B



BIBLIOGRAFIA

RAMIS I RAMIS: Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta el s.IV. 1818.
OLEO I QUADRADO: Historia de la Isla de Menorca. 1876 Establecimientos tipográficos.
BLASCO,R. : Mapa Argueológico de Menorca dins Martorell y Peña (1879) i Seeger(1932).
MASCARÓ-PASSARIUS., J.: "Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos". dins Diari Menorca 13-12-1952
SERRA, M.L., ROSSELLÓ,G. ORFILA, J.A., DE NICOLAS, J.(1977):História de Menorca. Tom I De los orígenes al final de la Edad Media. Ed. Rafel Timoner Sintes.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-04

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova de Binissaida de sa Torre

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Roters Biedermann

DOMICILI c. Cala Alcaufar 07710 Sant Lluís

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS COVA NATURAL

CRONOLOGIA Ferro

DESCRIPCIÓ
Cova natural amb planta de dues cambres amb dues entrades, la principal de forma allargada i l'altra lateral avui dia tapiada per un mur de pedra seca. Al sostre hi ha un forat que comunica amb l'exterior.
S'accedeix a ella a través d'una rampa que porta a un petit pla al davant de la cova.
Relacionada amb la cova dita des Conills situada a uns 300 metres, les coves des Barranc des vi i el poblat i coves de Torre de'n Penjat.

LOCALITZACIÓ Binissaida de sa Torre

ACCÉS 2 camí de Binissaida a la dreta per arribar a la costa

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** costa

COORD. UTM x 611 723 y 4 412 571

ALTITUD 19 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ limitació d'usos agrícoles

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001211	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ matorral alt

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Talaiòtica, Islàmica	
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
El catàleg de 1986 realitzat per C.Rita i J. Murillo, consta una cova que no s'ha identificat com a tal. Descriptivament podria ser aquesta mateixa cova però la documentació gràfica no acaba de ser concluent.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-05

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Hipogeu de Binissaida de sa Torre

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Matthias Roters

DOMICILI Urb. Binisafúa 07710 Sant Lluís

ÚS ACTUAL magatzem

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro | TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Conjunt de coves picades artificialment i balma natural. La més gran de planta polilobulada amb quatre entrades. A l´interior (22x11x2'70 aprox) està dividit per murs de pedra en sec. Podem afirmar que té una forma polilobulada. La balma de forma arronyonada, està situada a uns 10m. més amunt. Té un mur ciclopi que tanca part de l'entrada.

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Torre

ACCÉS 2 Caminet De Camí Binissaida

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant.

COORD. UTM x 611 575 y 4 412 756

ALTITUD 46 aprox metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	dolent
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	deforestació
INTERVENCIONS REALITZADES	pista de tenis en les proximitats, situada dins l'entorn immediat de la cova.

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-9**	
Consell Insular de Menorca	**001210**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites miocèniques
VEGETACIÓ	matorral baix i obert
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
Veny.C.(1982):La necrópolis protohistórica de Cales Coves. Madrid.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BTP-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Poblat de ca l'amo en Pere

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Ana i Germanes Orfila Pons

DOMICILI C/Santa Eulalia (Noria),85 (07702) Maó

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS POBLAT TALAIÒTIC

CRONOLOGIA Ferro — TALAIÒTIC III

DESCRIPCIÓ
Restes d'un poblat talaiòtic destruit a finals del segle XIX per treure pedra. Al pati de les cases es poden veure pedres de gran tamany de factura ciclòpea. Restes de paviment d'opus signinum. Molta ceràmica en superfície.

LOCALITZACIÓ Villa Anita. Biniatap,24

ACCÉS Camí de Biniatap

UBICACIÓ aire lliure — **TOPOGRAFIA** alt

COORD. UTM x 609 651 — y 4 414 695

ALTITUD 42 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT — **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0003754-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-3/ 7032-2-2-51-002140-	
Consell Insular de Menorca	001204	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ molt danyat/pendent d'excavació arqueològica

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ delimitació de la zona

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites

VEGETACIÓ matorral alt i obert

RECURSOS barranc de Son Biali

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Ferro/romà	
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Restes arquitectòniques pròpies de poblat, amb possible talaiot.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA





BIBLIOGRAFIA
MASCARÓ PASARIUS,J: "Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos" dins diari menorca 13-12-1952. Ed.Menorca.
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta Arqueologica De Menorca. Maó, Sant Lluis. Es Castell Dins GEOGRAFIA I HISTÒRIA DE MENORCA.1982
MARI PUIG,A: "Apuntes arqueológicos y topográficos de la comarca de Biniatap (Es Castell)"Inèdit.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales — **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BTP-02

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova de Biniatap de dalt

LOCALITZACIÓ Pati de les cases de Biniatap, 25

ACCÉS camí de Biniatap.

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloament rocós/pla

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Antonio Mercadal Fornaris

DOMICILI C/Anunciavay,12 (07702) Maó 971 36.32.42

ÚS ACTUAL indefinit

COORD. UTM x 609 644 y 4 414 623

ALTITUD 40 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro / TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ

Cova artificial, situada dins el pati de les cases de Biniatap Vell. De planta polilobulada d'uns 30 m2 amb columna central troncocònica realitzada amb pedres superposades, amb cambres laterals actualment tapats amb paret seca.
Va ser transfomada durant la Guerra Civil el 1936 per a ser usada com a refugi.
Relacionable amb el poblat de Biniatap, com a part de la necròpolis.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC** 10/09/1966

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-4	
Consell Insular de Menorca	001205	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ degradat per reutilitzacions

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ intervenció d'urgència

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites

VEGETACIÓ força vegetació que tapa l'entrada

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

Inventariat segons decret B.O.E. 2563

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

VENY, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982.
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta arqueológica de Mneorca.Maó.Sant Lluis.Es Castell dins Geografia e historia de Menorca.1982

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAF-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Coves des Penyal

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Autoritat Portuaria, Sorea i CHL

DOMICILI

ÚS ACTUAL varis

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL/NECROPOLIS

CRONOLOGIA Bronze III i Ferro — TALAIÒTIC

LOCALITZACIÓ Cala Figuera

ACCÉS Port de Maó - Cala Figuera

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** costa

COORD. UTM x 609 095 y 4 415 806

ALTITUD 7 metres

DESCRIPCIÓ
Necròpolis d'hipogeus excavats en el penyal de la cala.Algunes inaccesibles.
Recinte de CLH:
Cova1: Transformada pels usos de la instal·lació de construcció de maresos.Dimensions notables.Nínxol a la paret.
Cova 2: De planta rectangular sense elements significatius.
Cova 3: planta amb pilastra que diferencia espais.L'any 1984 es va fer una excavació d'urgència.
Recinte SOREA:
Cova 4: de plant a arrodonida (2'5 m de long) pr esenta sediment arqueològic amb superfície es poden veure ossos humans.
Cova 5: presenta un tub per a la façana pilastra quadrangular.Façana caiguda.
Cova 6:modificada per usos actuals.
Cova 7:petita cova (1'80 m de long x 1'60 m d'alt x 2 d'ampl).Pedres petites.
Cova 8: planta rodona amb columna central tapiada amb paret moderna grafiada a la paret.Dues entrades.
Recinte PEDRO'S BOAT:
Cova 9: planta lobulada (12x8 m) té dos dipòsits.
Cova 10:planta quadrangular(4 m de llarg)
Cova 11: natural retocada(9 m d'ampl) entrada amb una mena de columna.
Cova 12: planta amb dos espais.Conserva sediment.
Cova 13 i 14. cova 15:trencada per la carretera dins la corba.Està paradada,conserva dues cambres amb una pilastra.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-10	
Consell Insular de Menorca	001212	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja i deforestació.consolidació.
INTERVENCIONS REALITZADES	excavació arqueològica d'urgència el 1984 a la cova 3 dirirgida per Cristina Rita

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral i tapareres
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Necròpolis d'enterrament en una cala.

OBSERVACIONS GENERALS
Veure fotos annexes. Una part del conjunt arqueològic està en el TM de Maó

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
Mascaró, J.; De Nicolas, J. (1982): Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell dins Geografia e Historia de Menorca.
Rita, M.C.(1985): "Informe Preliminar de la 1a y 2a campaña de excavación en el yacimiento arqueológico de Cala Figuera" dins estudis balàrics, 18. Institut d'Estudis Balears.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CPO-01

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Sala hipòstila Els Capons - La Bonanova

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Amador Marí Petrus

DOMICILI Apt. correus 42 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS sala hipòstila

CRONOLOGIA Ferro | TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Impossibilitat de veure les restes de la sala, donat que hi ha una figuera de moro davant. Als inventaris oficials es constata una sala hipòstila o recinte cobert construït amb parament ciclopi. Es conserva una columna monolítica amb capitell i una pilastra inserta al mur, que no s'ha pogut constatar. La coberta és feta amb lloses planes. A 150 m i a l'oest es troba un mur ciclopi de cronologia incerta. Situada a uns 500 metres de les coves d'enterrament de Santa Creu.

LOCALITZACIÓ Els Capons

ACCÉS camí de terra entre Son Calapat i Santa Creu

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 610 416 y 4 414 715 **ALTITUD** 27 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	deficient
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	deforestació i netetja/consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-11	
Consell Insular de Menorca	001213	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcàrea
VEGETACIÓ	figueral
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	ferro/colonitzacions clàssiques	
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Sala hipòstila aïllada, fet extrany ja que normalment es presenta vinculada a un poblat.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MASCARÓ PASARIUS.J:Carta arqueologica de Menorca.Mao,Sant LLuis,Es Castell.Geografia e história de Menorca,T.III.
MARI,A:"Hallazgo de un recinto cubierto en Villa-Carlos" dins diari Menorca 27/9/1980.Ed.Menorca
MARI,A.(1981)::Apuntes arqueológicos i topográficos de la comarca de Biniatap.Inèdit.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-01

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova del camí empedrat.

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS Pel camí empedrat de la Cala Sant Esteve

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret barranc

COORD. UTM x 611 204 y 4 413 695 **ALTITUD** 13 metres

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Cala Sant Esteban S. A

DOMICILI C/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVETA DE FORN

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Petit hipogeu (5'10x4'20x1'40m.) excavat a la roca situat junt al camí empedrat que baixa a Cala Sant Esteve. S'orienta al mar. Cova de planta semicircular amb entrada arrodonida, amb paret seca a un costat. S'accedeix per una petita rampa; a una de les parets hi té un cocó.
J.Mascaró-Pasarius assenyala una sepultura antropomorfa excavada al terra a l'altre banda del camí i a 10 m abans d'arribar a la cova.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0003757-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-14	7032-2-2-51-002143-0
Consell Insular de Menorca	001217	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	consolidació i senyalització
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites del miocè
VEGETACIÓ	matorral alt i baix obert
RECURSOS	hídrics (barranc del rei)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Talaiòtic/romà	
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
La forma de cova és de planta semicircular, amb sostre amb forma de paladar. Una part és tapiada amb grans carreus de marès pel que no sabem si continua.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
MASACARÓ PASARIUS,J. (1982):"Carta arqueològica de Menorca.Maó.Sant Lluis.Es Castell."a Geografia e Historia de Menorca.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-02

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Restes d'estructures . Punta des Migjorn

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI Cala Sant Esteban S. A.

DOMICILI c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS RESTES ARQUITECTÒNIQUES

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Possible pedrera excavada a les roques a uns deu metres del Forn de fundició i de la costa. Diferents restes d'estrutures amb impromptes de postes.També es conserva una resta constructiva abovedada i que connecta amb el mar mitjanant una canalització.
D'altra banda s'han documentat diferents piscines (salines?). En una s'ha intuït la forma de peix.
Possiblement relacionable amb el Forn de fundició, Fort Malborough, trinxeres, i el Fort de Sant Felip que es troba just al davant a l'altre punta de la cala.

LOCALITZACIÓ Punta de Migjorn cala Sant Esteve

ACCÉS Final camí de cala Sant Esteve. Baix el forn de calç

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** platja /cala

COORD. UTM x 611 655 y 4 413 590

ALTITUD 0 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	senyalització i documentació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-15**	
Consell Insular de Menorca	**001228**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	plataforma tabular de calcarenites del miocè
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
És difícil classificar les restes. s'ha especulat sobre diversos usos com ara una pedrera, salines, piscines amb formes diverses, una de curiosa per la forma de peix que ha portat a pensar que estigui relacionada amb un possible baptisteri cristià amb motiu de l'arribada de les relíquies de Sant Esteve al s.Vè. La part construida amb bòveda picada a la roca i canals que porten al mar, segons F.Fornals podria ser una "foganya pedrera". No hi ha dipòsit arqueològic per contrastar les dades.

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-03

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova al costat del forn de calç

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI Cala Sant Esteban S. A

DOMICILI c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVETA DE FORN

CRONOLOGIA Ferro — Talaiòtic

DESCRIPCIÓ
Cova artificial (2'30x2x1'80m.) de façana irregular i planta semicircular amb una mena de banquet corregut que volteja el perímetre interior de la cova. Forma part de la necròpolis d'hipogeus molt destruïts per les construccions modernes de reaprofitament per cases o per pedreres. Situada junt al forn de calç de cala Sant Esteve (a 5 metres) en un camí per poder accedir a la part alta del forn.
Nivell de perceptibilitat molt baix per estar cobert de matolls.

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS Al final camí de Cala Sant Esteve. Junt al forn de calç

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** platja /cala

COORD. UTM x 611 640 y 4 413 536 **ALTITUD** 9 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-16	
Consell Insular de Menorca	001219	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ protecció, neteja i deforestació

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites del miocè

VEGETACIÓ matorral

RECURSOS hídrics i defensius

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Planta senzilla semi-circular amb sostre de mitja taronja. L'entrada és més o menys circular de petites dimensions.

Segons Mascaró Pasarius (1982:130) la necròpolis presenta inscripcions que LLabrès Quintana va veure a una excursió el 1879 tal i com esmenta a un manuscrit inèdit,calc del qual envià una còpia a E.Hübner .

BIBLIOGRAFIA
VENY, C. (1982): La necròpolis protohistòrica de Calescoves. Madrid.
VENY,C:Corpus de las inscripciones bal eáricas hasta la dominación árabe,C.S.I.C. i delegación de RO.
MASCARÓ PASARIUS,J. (1968):Prehistória de las Islas Baleares.
MASCARÓ PASARIUS,J. (1982):Carta arqueológica de Menorca.Maó.Sant Lluis.Es Castell dins Geografia e història de Menorca.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ FOD-01

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova amb columna

LOCALITZACIÓ Lloc Fonduco - Repòs Del Rei

ACCÉS carr. Maó- Es Castell accés per Hostal Almirante

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloramentrocós/pla

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Osvaldo Taltavull Heugel

DOMICILI C. Gobernador Ramírez, 38 07702 Maó

ÚS ACTUAL indefinit

COORD. UTM x 609 301 y 4 415 985 **ALTITUD** 28 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Bronze III TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ

Cova artificial picada a la roca amb planta arronyonada i columna central troncocònica que s'estreny a la part inferior. D'uns 4x3 metres. D'entrada semicircular.
Situada entre Cala Figuera i El Fonduco. Possiblement relacionables amb coves de Cala Figuera (veure fitxes 4 , 7 i 10)).



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja/consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-13**	
Consell Insular de Menorca	**001215**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites del Miocè
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

Descoberta per en Carlos Coll Pons.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Tipològicament correspòn als hipogeus del Talaiòtic I (corresponent al final del Bronze) de planta ovalada senzilla i de sostre de mitja volta i situada a gran altura, sobretot si la relacionam amb les coves de Cala Figuera.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

VENY, C(1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
MASCARÓ PASARIUS,J: Carta arqueológica de Menorca.Maó.Sant Lluis.Es Castell dins Geografia e historia de Menorca.1982.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ FOD-02

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova d'entrada quadrada

LOCALITZACIÓ Lloc Fonduco - Repòs Del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS carretera Maò- Es Castell accés Hostal Almirante

PROPIETARI Osvaldo Taltavull Heugel

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloament rocós/pla

DOMICILI C. Gobernador Ramírez, 38 07702 Maó

COORD. UTM x 609 318 y 4 415 958 **ALTITUD** 23 metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC



DESCRIPCIÓ
Cova d'entrada rectangular possiblement adintellada amb gran pedra. No s'ha pogut accedir a l'interior degut a la vegetació. Segons catàleg del 1986, la planta era quasi quadrada de 3x3 metres.
Situada entre Cala Figuera i El Fonduco. Possiblement relacionable amb coves d'enterrament de Cala Figuera (veure fitxa 6).

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	deforestació/netetja i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-13**	
Consell Insular de Menorca	**001216**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ **SI** ☐ **NO**

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites del Miocè
VEGETACIÓ	matorral alt i tancat
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS
Descoberta per Carlos Coll Pons
Segons J. Mascaró-Passarius - J.De Nicolás hi ha una tercera cova però ha estat impossible de localitzar.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MASCARÓ, J- DE NICOLAS, J: Geografia I Història De Menorca. T.III. P.130
VENY, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ HFL-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Sitjots Hort de La Florida

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Bartolome Villalonga Olives

DOMICILI C/ Gran,54 (07720) Es Castell

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter

TIPOLOGIA D'ENTITATS sitjots/necròpolis i tomba antropomorfa

CRONOLOGIA s.VIII-XIII | islàmic-medieval

LOCALITZACIÓ Horts de la Florida

ACCÉS camí de Biniatap

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** aflorament rocós/pla

COORD. UTM x 609 531 y 4 414 730

ALTITUD 44 metres



DESCRIPCIÓ

Zona arqueològica formada per diferents elements en una àrea d'hortal:
Conjunt de dotze tombes antropomorfes excavades a la roca,avui tapades per la terra de cultiu.Segons J.Mascaró Pasarius (1982:128) l'arqueòloga Margaret A.Murray amb Herr Waldemar Fenn,cap el 1930 n'excavaren dues descobrint restes òssees de fillet i adult (home i dona) restes que foren traslladades a Anglaterra.Segons el fill de l'antic propietar i, els esquelets es trobaven miran a l'Est. Segons un treball inèdit d'Amador Mari (1983) a una de les tombes hi havia dos petits fragments de ceràmica islàmica que M. Murray considerava s'havia dipositat amb els moviments de l'arada i no eren contemporanis a l'enterrament.
A la tanca de devora hi ha almenys 9 sitjots del que només se'n veu un amb forma de pera i que es comunica amb un altre sitjot del costat per la part de la panxa.Són similars als sitjots trobats a Binissaïda de Sa Torre.També es van trobar un parell de tapadores amb perforació central i que encara es troben a la propietat.

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	limitació d'usos agrícoles,excavació i investigació
INTERVENCIONS REALITZADES	excavació arqueològica de dues tombes el 1930 per M.Murray.

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-12**	
Consell Insular de Menorca	**001214**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	horta
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Islàmica	Tapadores de sitjot i dos fragments de ceràmica islàmica que troba M.A.Murray.
lític	Islàmica	
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

MASCARÓ,J;DE NICOLAS,J."Carta arqueològica de Menorca.Maó. Sant LLuis, Es Castell" dins Geografia e Historia de Menorca.T.III.1982

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SAC-01

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Tanca de sa cova gran

LOCALITZACIÓ Santa Creu

ACCÉS Camí de davant la primera entrada a Es Castell

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Jesús Mendez Mateu

DOMICILI camí de BIniatap, 17 Finca Santa Creu 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

COORD. UTM x 610 051 / 77 y 4 414 832/ 57

ALTITUD 33 aprox. metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC



DESCRIPCIÓ

Grup de dues coves de planta pol.lilobulada i de façana irregular. Són de grans dimensions i es troben a 10 metres una de l'altra. Una és natural (A) i l'altra sembla excavada a la roca, amb diferents compartiments separats un de l'altre per pilastres adossades. En una de les coves hi ha presència de cocons i uns possibles gravats que ja va constatar Mascaró-Passarius a la seva obra (veure bibliografia). Aquesta darrera (B) és la més gran i medeix 9'5x6 m. Estàn orientades al Sudest. Transformades posteriorment per usos agrícoles.
Molt a prop es sitúa una petita cova forn (veure fitxa 34).
Possible connexió amb les coves dels horts de Son Biali o de la Fluixa (necròpolis del poblat de Biniatap) situades en línea respecte a aquestes dues.

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja i consolidació dels gravats
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	**001220**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcàrees del miocè
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	pou a les proximitats.

OBSERVACIONS GENERALS

No consta el número d'inventari a la carta arqueològica del Govern Balear.

RESTES MOBLES


tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

La més gran presenta a l'esquerra suposadament gravats rupestres que segons Amador Marí són de dos tipus: ratlles rectes que se creuen o imitacions de signes alfabètics de dubtossa significació (veure fotos annexes).

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA





BIBLIOGRAFIA

Veny, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
Mascaró-Passarius, J.; De Nicolás, J. 1(982): Geografia i Història de Menorca. pàg.132
MARI PUIG,A. (1981):"Apuntes arqueológicos y topográficos de comarca de Biniatap.(Es Castell)".Inèdit.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SAC-02

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova de forn Santa Creu

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Jesús Mendez Mateu

DOMICILI camí de Blniatap, 17 Finca Santa Creu (07720). Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVETA DE FORN

CRONOLOGIA poblament inicial — PRETALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Petita cova excavada lateralment al desnivell de la plataforma tabular calcàrea.En un principi sembla ser que tenia cambra i avantcambra. Avui dia es conserva la primera entrada, molt arrodonida. És molt petita, d'uns 1'50x1 metres. Situada a 200 metres darrera les cases de lloc. Relacionable a les dues coves situades a 150 metres (veure fitxa 31-32).

LOCALITZACIÓ Santa Creu

ACCÉS Camí de davant la primera entrada al poble des Castell

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 610 243 y 4 414 828 **ALTITUD** 23 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001221	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenita del miocè

VEGETACIÓ matorral alt i obert

RECURSOS pròxim a un pou

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
No consta el número d'inventari del Govern Balear.
Descoberta per Amador Marí el 1981.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
Veny, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid
Mascaró-Passarius, J.; De Nicolás, J. (1982): Geografia i Història de Menorca. pàg.132

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SBI-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Fluixa de ses coves, Sa Sínia Vella

LOCALITZACIÓ Horts de Son Biali. Pleta des Fumeral

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS camí de Biniatap. horts de Son Biali

PROPIETARI Compartida

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret barranc

DOMICILI

COORD. UTM x 609 829 y 4 414 785 **ALTITUD** 33 metres

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL/COVA NATURAL

CRONOLOGIA Bronze III/Ferro TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ

Necròpolis d'hipogeus molt afectada per l'ús de casetes d'eines segons la descripció de Mascaró Pasarius (1982:132-133) s'identifiquen els següents:
-de planta ovalada i portal transformat.
-de planta i portals rectangulars.
-de planta polilobulada amb pilastres amb coveta natural al costat.
Segons un treball inèdit d'Amador Mari (1983) la descripció és:
-Fluixa de ses coves:cova d'accès irregular al sud i més alt que el nivell de la cambra.Pis pla i sostre baix,irregular.Cambra allargada amb dues pilastres que divideixen l'espai,transformada amb caseta d'eines.
-Pla de sa sinia vella:cova natural retocada amb entrada rectangular orientada a l'Est i decentrada respecte la cambra rectangular.
-Sa sinia vella:dues coves artificials,una de les quals ja no té interés i l'altre té dues pilastres amb portal molt modificat.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001226	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ destruït en gran part

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ limitació d'usos

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

VENY, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982
J.MASCARÓ-J.DE NICOLÁS: Geografia i Història de Menorca. 1982 pàg.132
MARI PUIG,A: Apuntes arqueológicos y topográficos de comarca de Biniatap. (Es Castell).Inèdit.1981

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SCF-01

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova Sínia de Cala Figuera

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Pedro Alejandre Monjo

DOMICILI C. Fort d l' eau,0 Maó

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro — TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Petita cova excavada a la roca de planta ovalada i d'entrada irregular.Situada al límit entre el penyal i la carretera des Castell. Relacionable amb les coves situades al costat de la carretera (veure fitxa 6) així com amb les coves d'enterrament de Cala Figuera, de l'antic lloc del Fonduco (veure fitxes 11-13) i les coves de dalt Cala Figuera (veure fitxes 4 i 7).

LOCALITZACIÓ Lloc Sínia de Cala Figuera

ACCÉS Curva de la carretera Maó -Es Castell.

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 609 289 y 4 415 876

ALTITUD 28 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	deforestació,consolidació i netetja
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001222	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites del miocè
VEGETACIÓ	matorral alt i tancat
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
No consta el número d'inventari a la carta arqueològica del Govern Balear

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
VENY, C.(1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
MASCARÓ PASARIUS,J. (1982): Carta arqueológica de Mneorca.Maó.Sant Lluis.Es Castell dins Geografia e historia de Menorca.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SCF-02

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova de l'ullastre

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Pedro Alejandre Monje

DOMICILI C / Fort De L' Eau, 0 Maó

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro — TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Hipogeu excavat a la roca, de planta pol·lilobulada amb un vestíbul i amb tres cambres radials, una a cada banda i una l'absis. A les parets s'observen capades de moro a l'interior i un banquet perimetral a la zona de la capçalera. D'entrada més o menys arrodonida força treballada.
Relacionada amb la resta de coves de la Sínia den Robadones i de Cala Figuera.

LOCALITZACIÓ Sínia de Cala Figuera

ACCÉS Sínia de Cala Figuera

UBICACIÓ aire lliure — **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 609 166 — y 4 415 417

ALTITUD 39 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT — **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja i deforestació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	**001223**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Talaiòtic/púnic/romà Republica/romà Alt Imperial	
lític		
metall/vidre		
orgànic	Ossos	

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Fragments de ceràmica en superfície a la tanca on s'ubica.

OBSERVACIONS GENERALS
No consta el número d'inventari de la carta arqueològica del Govern Balear.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
VENY, C: La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid, 1982
J.MASCARÓ-J.DE NICOLÁS: Geografia i Història de Menorca. 1982

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales — **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SDR-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Coves del Camí Verd

LOCALITZACIÓ Camí Verd/ Sinia de'n Robadones/antic Lloc de Santa Fe

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Camí Verd

PROPIETARI Pedro Alejandre Monjo

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret barranc

DOMICILI C. Fort De L'eau, 0 Maó

COORD. UTM x 608 891 y 4 415 204 **ALTITUD** 26 metres

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL/NECRÒPOLIS

CRONOLOGIA Bronze III-Ferro TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Hipogeus situats devora el Camí Verd, just davant de les cases de la sinia i de les pedreres de'n Robadones, fet que alguna fós retocada i convertida en pedrera. La del mig encara conserva finestra arrodonida i picada a l'exterior per tancar amb llosa. Les altres dues són de cambra única i de forma semicircular. Típiques coves d'enterrament de l'Edat del Ferro, que es sitúen als barrancs amb comunicació amb la mar.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001224	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	neteja,deforestació
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites
VEGETACIÓ	horta i cultius
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Coves de planta senzilla rodona amb entrada rectangular, amb accés a peu pla són típiques del talaiòtic.

BIBLIOGRAFIA
MASCARÓ, J.; DE NICOLAS,J.: "Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís". dins Geografia i Història de Menorca 1982.

OBSERVACIONS GENERALS
Consta a la carta arqueològica del Govern Balear amb el nom de Santa Fe amb el número d'inventari.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SDR-02

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova dalt Pedrera

REGIM JURÍDIC Privat

PROPIETARI Pedro Alejandre Monje

DOMICILI C. Fort de l'eau, 0 Maó

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro / TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Hipogeu excavat a la roca de planta arronyonada i de porta rectangular treballada encara que avui dia es presenta força eros ionada. Orifici regular al sostre. Capades de moro a l'interior.Té menjadores pel que es va reaprofitar per a usos ramaders.

LOCALITZACIÓ Sínia den Robadones

ACCÉS cases de la Sinia de'n Robadones

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 609 089 y 4 415 557

ALTITUD 35 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	conservació dels elements
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001225	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	Calcarenites del Miocè
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
No consta el número d'inventari del catàleg del Govern Balear.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
Veny, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid
Mascaró-Passarius, J.; De Nicolás, J. (1982): Geografia i Història de Menorca.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SEE-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Conjunt de dues coves

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro

DESCRIPCIÓ
Conjunt de dues coves d'època talaiòtiques i una tanca amb ceràmica romana en superfícies. També hi ha fragments d'opus signinum. No s'observen estructures

LOCALITZACIÓ Lloc de Sant Esteve

ACCÉS

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA**

COORD. UTM x 611 060 y 4 413 385 **ALTITUD** metres



ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ conservació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	alt i obert
RECURSOS	barranc

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
Zona arqueològica descoberta pel Servei de Patrimoni Històric del CIM el Febrer del 2006.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ STU-01

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Bassa de Son Tudurí

LOCALITZACIÓ Son Tudurí

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Bartolomé Villalonga Olives

DOMICILI C.Gran, 54 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

ACCÉS camí de Biniatap

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloament rocós/pla

COORD. UTM x 609 282 y 4 415 039

ALTITUD 39 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS BASSA

CRONOLOGIA Romà Baix Imperial

DESCRIPCIÓ
Depressió excavada a la roca mare de planta ovalada (1'50x0'50m.) que segons J.Mascaró.Pasarius(1982:134) es tracta d'una bassa. Està plena de terra i sediments i es desconeix la fondària. Actualment és impossible localitzar-la per trobar-se en una zona coberta de matolls i vegetació



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC** 11/10/1966

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	excavació arqueològica/investigació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0003760-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear		7032-2-2-51-002146-0
Consell Insular de Menorca	001227	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcaria
VEGETACIÓ	matolls i vegetació
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Planta similar al tipus sepultura tardorromana i medieval.

OBSERVACIONS GENERALS
Consta en el registre del Govern Balear i del Ministeri com a RESTO PREHISTÓRICO, declarada per la disposició adicional primera de la llei 16/1985, del patrimoni històric espanyol. Decret 2563/1966 del 10 de Setembre.
No consta el núm. d'inventari de la carta arqueològica del Govern Balear.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MASCARÓ PASARIUS,J.:"Monumentos megalíticos de término de Villa-Carlos" dins el Diari Menorca 13-12-1952. Ed. Menorca
MASCARÓ PASARIUS J.;NICOLAS, J. DE: "Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell" Dins Geografia e Historia de Menorca. 1982

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SVL-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Els Hortals i El Figueral

LOCALITZACIÓ Son Vidal

ACCÉS Per Trebalúger agafant el camí de Son Vidal al fons a l'esquerra

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** aflorament rocós/pla

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Juan Francisco Vidal (hereus)

DOMICILI carrer Lluís Vives, 1 pl. 7 pt:7 Palma de Mallorca

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

COORD. UTM x 610 930 y 4 411 876

ALTITUD 45 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS POBLAT TALAIÒTIC

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Restes constructius i ceràmics que indiquen la ocupació del lloc des d'època talaiòtica fins Baix Imperi Romà.Restes de murs ciclopis inserits a les parets seques.Relacionable amb la cova artificial situada a la cantera situada al sud-oest de les cases.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC** 11/10/1966

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0003761-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear		7032-2-2-51-002147-0
Consell Insular de Menorca	001228	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ deforestació i delimitació d'usos

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenita del miocè

VEGETACIÓ matorral alt obert i cultiu

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Ferro Púnic Romà Rep. Imperial	Actualment encara es poden observar restes ceràmics.
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Poblat talaiòtic relacionat al nucli més antic de la tanca del Figueral.
A la tanca dels hortals els paraments són més petits i la ceràmica és tota romana.

OBSERVACIONS GENERALS
Aquesta zona arqueològica inclou el codi 7032-2-2-51-002148-0/ R-I-51-0003762-00000
No consta el núm. d'inventari del Govern Balear.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
MASCARÓ-DE NICOLÁS(1982):Geografia e História de Menorca .Maó.vol.III. PÀG. 134.
HABSBURG,L.S.:Die Insel Minorca. La isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra,1980.
CHAMBERLIN,F.(1927): The Balearics and their peoples. Ed. John Lane the Booley Head.
MASCARÓ PASSARIUS J.; DE NICOLAS, J.(1982): "Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell" Dins Geografia e Historia de Menorca.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SVL-02

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Cova dels hortals

LOCALITZACIÓ Son Vidal

ACCÉS per Trebalúger. camí de Son Vidal. Oest de les cases

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Juan Francisco Vidal (hereus)

DOMICILI carrer Lluís Vives, 1 pl. 7 pt:7 Palma de Mallorca

ÚS ACTUAL ús agrícola, fruiter i ramader

COORD. UTM x 610 889 y 4 411 793

ALTITUD 41 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC III

DESCRIPCIÓ
Cova de planta polibulada amb entrada rectangular amb corredor d'accés. De difícil visibilitat ja que està integrada dins una cantera.Aquest hipogeu d'enterrament possiblement relacionada amb el poblat dels hortals i figueral.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	deforestació, neteja i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-26**	
Consell Insular de Menorca	**001229**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	Planta tabular formanda per calcarenites del Miocè
VEGETACIÓ	matorral alt obert/cultiu
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Cova de planta polilobulada amb columna central troncocònica al mig de la sala. Aquest tipus de cova són d'enterrament de l'edat del Ferro.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
VENY.C.:La necrópolis protohistòrica de Calecoves. Madrid, 1982

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Poblat des Corral de Na Tronera

LOCALITZACIÓ Torrenova del Rei

ACCÉS 1er caminet de la dreta del lloc Torrenova del Rei

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloament rocós/pla

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Jose Montañes Villalonga

DOMICILI Plaça de l'Esplanada,17 (07702) Maó

ÚS ACTUAL indefinit

COORD. UTM x 610 183 y 4 413 967

ALTITUD 38 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS POBLAT TALAIÒTIC

CRONOLOGIA Bronze II — TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Poblat talaiòtic que conserva part de les murades, en el sector Nord. Una paret de pedra seca tanca el conjunt, avui dia inaccessible per causa de la vegetació. Antigament es van documentar portes d'entrada a habitacions circulars i columnes monolítiques caigudes així com brancals i llindes d'entrades o portals. Mascaró-Pasarius (1982:134) esmenta un cercle (de casa talaiòtica) bastant gran.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-000-3765-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-29	7032-2-2-51-002151-0
Consell Insular de Menorca	001232	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	deforestació/neteja i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	plataforma tabular formada per calcarenites del miocè
VEGETACIÓ	matorral alt baix
RECURSOS	defensius (murada ciclòpia)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Ferro II, romà republicana, imperial, ibèric i púnic	
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Elements característics de poblat com és el resta de murada i les habitacions circulars amb entrades de cames i adintellades .

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
Mascaró-Passarius, J.; De Nicolás, J. (1982): Geografia i Història de Menorca. pàg.132pàg. 134.
MASCARO.PASARIUS.J-"Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos" diari Menorca. 13-12-1952

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-02

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Antiga Església de Sa Raval Nova

LOCALITZACIÓ Cementiri Municipal

ACCÉS Carretera del castell de Sant Felip

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610 861 y 4 414 188 **ALTITUD** 26 metres

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI Municipal

DOMICILI Plaça Esplanada Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS ESGLÈSIA ANGLICANA

CRONOLOGIA S.XVIII

DESCRIPCIÓ

Restes i fonaments de l'antiga església anglicana de sa raval de's castell. Planta rectangular amb diferents dependències i capelles annexes. Conserva l'absis. Hi ha un ossari i una tomba picada a la roca amb cantons de marès que delimitaven l'estructura. Encara es conserven restes de pilastres i alguna columna amb relleus decoratius.

A l'Enciclopedia de Menorca s'esmenta que al raval del Castell de Sant Felip es va edificar una capella dedicada a Nostra Senyora de la Rosa. Francesc Negrete, inspector de les obres de fortificació de Menorca, fa referència a l'esmentada capella: "...tapar un valle muy hondo que se llama el pocete de sierra, junto a la Cala Pedrera y detrás de la ermita de Nuestra Señora de la Rosa", que es trobava a "setecientos pasos de este castillo" (Sastre Portella, J.: 1997)



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA neteja i manteniment

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES Excavació arqueològica(2000). Neteja,consolidació i documentació gràfica dirigida Carme Lara al 2005. Consell Insular de Menorca,

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Moderna	
lític		
metall/vidre		
orgànic	Modern	

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

SASTRE PORTELLA, J. (1997): Simbologia cristiana en un pretès motlle de pans eucarístics. "Meloussa", 4. Maó.

Terrón Ponce, J.L. et al. (2006): Sa Raval des Castell: La història a través del material arqueològic. Ed. Consell Insular de Menorca i Govern Balear.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-03

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Sa Raval Nova

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Mario Seguí Font

DOMICILI Urb. Santa Ana-Llebeig 1 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL us ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS POBLAT

CRONOLOGIA s. XVIII

LOCALITZACIÓ Urbanització de Sol de l'Est

ACCÉS per l'Urbanització de Sol de l'Est

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloramentrocós/pla

COORD. UTM x 611 055 y 4 414 464

ALTITUD 23 metres

DESCRIPCIÓ
Àrea que comprén el perímetre de la desapareguda població de Sa Raval Nova, traslladada a l'actual Es Castell (1771-1777). Nascuda a mitjans del s. XVI com a conseqüència de la construcció del Castell de Sant Felip, arribà a comptar amb una població de quatre mil persones, ocupant una superficie similar a la de Maó. "Un notable conjunt urbà de més de seixanta peces urbanes organitzades sota una trama viària de carrers rectilinis amb predomini clar de l'eix d'orientació nord-est i sud-oest perpendicular a la costa i l'eix central del qual, de menor grandaria, sostenia en un extrem la presència de la segona església del Roser." (vilerdall 2006), recentment descoberta sota el cementiri.
Les pedreres presents en aquesta area catalogades al catàleg etnològic (TNR-E02) presenten traces de possibles coves prehistòriques



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ excavació arqueològica/investigació

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites de Miocè

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	S.XVII - XVIII	
lític	S.XVII - XVIII	
metall/vidre	S.XVII - XVIII	
orgànic	S.XVII - XVIII	

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Arrasats els edificis fins els fonaments re sten cisternes, soterranis i altres dipòsits amb material no traslladat a Es Castell.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005
Jose L. Terrón Ponce: Memoria sobre Restos de construcciones del siglo XVIII en el entorno de la antigua fortaleza de San Felipe en el Puerto de Mahón (Menorca)
AV: Sa Raval des Castell. La Història d'un poble a través del material arqueològic. Ed CIME 2006

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Cordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-04

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Necròpolis a Sa Raval Nova

LOCALITZACIÓ Urbanització de Sol de l'Est

ACCÉS per l'Urbanització de Sol de l'Est

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloament rocós/pla

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Mario Seguí Font

DOMICILI Urb. Santa Ana-Llebeig 1 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL us ramader

COORD. UTM x 611 248 y 4 414 641 **ALTITUD** 23 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS NECRÒPOLIS

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Les pedreres presents a la zona acotada a la fitxa (TNR-03) i catalogades al catàleg etnològic (TNR-E02) presenten traces de possibles coves prehistòriques que caldria analitzar.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ excavació arqueològica/investigació

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites de Miocè

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes.

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Cordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-05

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fonaments de la torre de Sant Dídac

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Mario Seguí Font

DOMICILI Urb. Santa Ana-Llebeig 1 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL us ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS TORRE DE DEFENSA

CRONOLOGIA s. XVIII

LOCALITZACIÓ Urbanització de Sol de l'Est

ACCÉS per l'Urbanització de Sol de l'Est

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloament rocós/pla

COORD. UTM x 611 245 y 4 414 710

ALTITUD 16 metres

DESCRIPCIÓ

Restes del fonaments d'una de les torres de defensa de la desapareguda població de Sa Raval Nova de base hexagonal de 5m de costat i de murs de 2m de gruix.
Segons escriu Jose L. Terrón Ponce a la seva "Memoria sobre Restos de construcciones del siglo XVIII en el entorno de la antigua fortaleza de San Felipe en el Puerto de Mahón (Menorca) :
Un documento anónimo de la época nos informa de su construcción:
" (...) dispuso Don. Diego Dávila se hiciese un pared de piedra seca con su banqueta, la cual cerraba el Arrabal y quitaba toda sorpresa y en esta línea se construyeron cuatro torres, cada una con tres cañones de a cuatro libras de bala. (...). Estas cuatro torres se llamaban, del Rey la una, la segunda del Príncipe, la tercera de la Reina y la cuarta de San Diego, colocadas todas a buena distancia una de otra pero de forma que se viesen."
Aquesta torre va ser demolida juntament amb la població a la que protegia.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ excavació arqueològica/investigació

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites de Miocè

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	S.XVII - XVIII	
lític	S.XVII - XVIII	
metall/vidre	S.XVII - XVIII	
orgànic	S.XVII - XVIII	

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005
Jose L. Terrón Ponce: Memoria sobre Restos de construcciones del siglo XVIII en el entorno de la antigua fortaleza de San Felipe en el Puerto de Mahón (Menorca)

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Cordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TOF-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Es Barranc de dalt

LOCALITZACIÓ Toraixa de Sa Figuera

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Ctra.Es Castell-Sant Lluis.camí des Barranc

PROPIETARI Anna Schlang // Juan J. Sintes Vidal

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla paret rocosa/vessant

DOMICILI Apt.correos, 19 07720 Es Castell// c. Sant Jordi, 96 07720 Es Castell

COORD. UTM x 610 446 y 4 413 531 **ALTITUD** 26 metres

ÚS ACTUAL magatzem/cotxera

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC



DESCRIPCIÓ

Petit barranquell on es localitzen diferents coves funeràries:
Hipogeu 1: Cova artificial picada a la paret de marès situada a la part alta del barranc. Planta trilobulada amb l'entrada molt modificada, la planta de cada cubícul ès arrodonida. Està situada sota la vivenda i actualment se li dona un ús vinculat a la casa.
Hipogeu 2: Coveta de forn dins l'hort del camí del barranc i situada a dalt d'aquesta.
Cova 3: petita balma.
Hipogeu 4:cova artificial dins magatzem de l'hort
-Altra cova a l'Est del Barranc tancada amb una paret seca (veure fotos annexes).

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	habilitament de la cova com a cotxera.

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-28**	
Consell Insular de Menorca	**001231**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	horta
RECURSOS	hídric (barranc)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

Marí Puig,A.(1981):Apuntes arqueológicos y topográficos de la comarca de Biniatap. Inèdit, .

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TOX-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Talaiot de Toraixa

REGIM JURÍDIC

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS TALAIOT

CRONOLOGIA Bronze II fins romanització — TALAIÒTIC I- ROMANITZACIÓ

LOCALITZACIÓ Nucli de Toraixa

ACCÉS Carretera Es Castell - Sant Lluís

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610 007 y 4 413 421 **ALTITUD** 43 metres

DESCRIPCIÓ

La zona arqueològica s'extèn a ambdues bandes de la carretera, avui en dia està molt modificada donat les noves construccions del nucli urbanitzat. Actualment només es visible el talaiot irregular amb una rampa en espiral que conduïa a un àmbit superior segons LL.Plantalamor (1991:328) avui dia despedregat. S'hi adossen estructures de planta no definida a causa de l'acumulació de pedreny. En el sector nord s'hi adossen estructures amb columnes polilítiques possiblement d'una sala hipòstila.
A la dreta de la carretera es veu un mur ciclopi semicircular cobert en part per un paret seca i la vegetació d'ullastres. Sembla un cercle amb corredor megalític.
A la part superior apareix una pedra amb un suposat laberint incís (19'20cm. diàmetre).



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I B.I.C. INCOAT **DATA BIC** 11/10/1966

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0003763-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-27	7032-2-2-51-002149-0
Consell Insular de Menorca	001230	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	tancat/ neteja i manteniment
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	senyalització/ manteniment
INTERVENCIONS REALITZADES	Aquest conjunt va ser tancat amb paret seca formant un recinte per a esser visitat l'any 1990.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	Calcarenites del Miocè
VEGETACIÓ	Matorral alt i obert, zones d'horta
RECURSOS	Pou d'aigua a 20 metres

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Pretalaiòtic, Talaiòtic I Romà Republicà, Imperial	Antigament es trobaren amolons.
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Talaiot de forma troncocònica de gros a petit. Molt derruït amb platafoma d'accés.
Sala hipòstila amb columna polilínica
Assentament/habitació, poblat
Gravat
Durant la construcció del tancat el 1990 es va documentar un abocador amb gran quantitat de fragments de ceràmica sobretot d'època ta laiòtica, d'àmfores púniques i ibèriques; en menor quantitat ceràmica pretaliòtica, romana i moderna.

OBSERVACIONS GENERALS

Aquesta zona arqueològica inclou també el codi 7232-2-2-51-002150-0/R-I-51-0003764-00000 del registre de GB i del Ministeri. Declarat per la disposició adicional primera del a Llei 167/1985, del Patrimoni Històric Espanyol. Decret 2563/1966 del 10 de Setrembre.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

MASCARO-DE NICOLAS .Geografia e História de Menorca .1982.Maó.vol.III, 134
MASCARÓ-PASARIU, J.: Prehistoria de las Baleares. 1968
GORNÉS, S., GUAL, J.M., PLANTALAMOR, LL.:"El gravat del monument de Toraixa" dins Congrés Internacional de gravats rupestres i murals". Institut d'estudis illerdencs. E.p.
MASCARÓ-PASARIUS,J. : " Monumentos megalíticos del término de Villa-Carlos" dins Diari Menorca 13-12-1952 Ed. Menorca
GORNÉS, S., GUAL, J.M., PLANTALAMOR, LL.: "Material d'importació al Talaiòtic final de Menorca:L'abocador de Menorca. (Es Castell) Menorca." Dins es Saguntum, 28 Homenatge al prof. D.R. Miquel Tarradell i Mateu (1995)
PLANTALAMOR, LL.:L'arquitectura prehistòrica i protohistìrca de Menorca i el seu marc cult ural. 1991 Conselleria d'Educació i Ciència.
HABSBURG,L.S.:Die Insel Minorca. La isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra,1980.
CHAMBERLIN,F.: The Balearics and their peoples. Ed. John Lane the Booley Head, 1927
MASCARÓ, J.: De Nicolas, J. de: "Carta arqueológica de Menorca. Maó. Sant Lluís. Es Castell" Dins Geografia e Historia de Menorca. 1982
RAMIS I RAMIS: Antigüedades célticas de la isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta el s.IV. 1818.
OLEO I QUADRADO: Historia de la Isla de Menorca. 1876 Establecimientos tipográficos.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Estància des talaiot

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Antonia Pax Pons

DOMICILI C. Bastión, 25 Maó.

ÚS ACTUAL cultural

TIPOLOGIA D'ENTITATS POBLAT TALAIÒTIC/TALAIOT/ASSENTAMENT HABITACIÓ

CRONOLOGIA Bronze Ferro i romanització | TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ

Poblat talaiòtic en el qual destaquen el talaiot circular (28'9 Diàm..X 13'4 Diàm. Min.) i de planta elíptica ubicat sobre un esperó rocós en el que existia una anterior edificació descoberta en l'excavació arqueològica. Està envoltat per una estructura poligonal que s'hi adosa també d'època talaiòtica. El conjunt està afectat per l'acció d'un forn de calç ubicat sobre les estructures.
A l'interior del mur del talaiot, l'excavació arqueològica permeté descobrir una casa o edificació pretalaiòtica, és a dir, anterior a l'edificació del talaiot, de planta irregular, amb capçalera absdidial, dues garites i base de columnes amb tre fileres longitudinals. Els murs construïts amb doble parament de pedres petites amb tècnica més feble que la talaiòtica.

LOCALITZACIÓ Trebalúger

ACCÉS Carr. Es Castell- Sant Lluis

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

COORD. UTM x 609 109 y 4 412 712

ALTITUD 62 m. metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC** 11/10/1966

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0003766-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear		7032-2-2-51-002152-0
Consell Insular de Menorca	001235	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA vigilat

PROPOSTA D'ACTUACIÓ conservació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES excavació arqueològica (1988-1989)realitzada pel Museu de Menorca. Director:Ll Plantalamor.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites miocèniques

VEGETACIÓ matorral baix

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Bronze III ferro púnica romana rep. imperial islàmica i moderna	Martínez Santolalla té publicades una sèrie de llumetes romanes d´un enterrament de la zona. **Datació C14:** pretalaiòtic (1372-1314 a.C.) talaiòtic (1112-1064 a.C.)
lític		
metall/vidre	època moderna	
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Es l´únic talaiot ben conservat del municipi. La part de dalt està modificada, han desaparegut les estructures. Encara es poden intuir les estructures que voregen el talaiot i que formaven part del poblat.

OBSERVACIONS GENERALS

Declarat per disposició adicional primera de la Llei 16/1985 del patrimoni històric espanyol, Decre 2563/1966 de 10 de Setembre.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

Martinez Santolalla,J.(1935): "Elementos para un estudio de la cultura de los talaiots en Menorca" dins Actas y memorias de la Soc. Esp. de Antropología, Etnografía i Prehistoria. T.XIV
MARTÍNEZ SANTOLALLA,J.(1924): " Nuev o Descubrimiento Romano En Menorca" Dins Rev. De Menorca, Ateneu De Maó
MASCARO PASARIUS.J;DE NICOLAS.J. (1982):Geografia e Història de Menorca .Maó.vol.III pàg 136.
GORNÉS, S., GUAL, J.M., PLANTALAMOR, LL, LOPEZ,A(1991):"Trebalúger: un exemple de la perduració d'hàbitat a la prehistòria de Menroca" Meloussa II. IME.
PLANTALAMOR, LL.:L'arquitectura prehistòrica i protohistirca de Menorca i el seu marc cult ural. 1991 Conselleria d'Educació i Ciència.
HABSBURG,L.S.:Die Insel Minorca. La isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra,1980.
GUAL, J.M.:"investigaciones arqueológicas al talaiot de Trebalúger" dins rev. de Menorca. 3er trimestre. 1990. Ateneu de Maó.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRP-02

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Sínia den Musul·lu

LOCALITZACIÓ Sínia den Musul.lu / Can Bernardí

ACCÉS Camí de Trepucó, a l'esquerra venint de Maó

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

COORD. UTM x 608 465 y 4 414 786

ALTITUD 61 metres

REGIM JURÍDIC Privat

PROPIETARI Compartida

DOMICILI

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS ASSENTAMENT HABITACIÓ

CRONOLOGIA Bronze Ferro i Romà

DESCRIPCIÓ
Restes del poblat talaiòtic de Trepucó. S'observen a la paret seca del camí restes de parets ciclòpies exteriors de restes d'habitació. Així mateix observam dins la tanca diferents restes de murs ciclopis a les parets seques. Situat en un entorn de cases i terrenys de cultiu. Bona visibilitat de la part del port de Maó.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ limitació d'usos agrícoles. deforestació. neteja i consolidació.

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	2-33	
Consell Insular de Menorca	001434	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites del Miocè
VEGETACIÓ	cultius
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Ferro, Púnica Ibèrica, Romà Republicà, Imperial	
lític	Talaiòtic IV	
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Assentament d'habitació i talaiot molt destruït (segons la carta arqueològica de 1986, relacionat al poblat de Trepucó en el terme municipal de Maó).

OBSERVACIONS GENERALS
Com a BIC pertany a la mateixa zona arqueològica a TRP-01.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
MURRAY, M.(1932 1938): Cambridge excavations in Menorca. Trepucó I i II. London
MASCARÓ-PASSARIUS;J-DE NICOLAS.J.(1982):Geografia e História de Menorca.Maó.vol.III

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TVR-01

ZONA ARQUEOLÒGICA

DENOMINACIÓ Assentament de Torrevella del Rei

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve -caló den Rafalet

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Carr. de Es Castell-Sant Lluís

PROPIETARI Pedro Mir Rodes

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

DOMICILI c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

COORD. UTM x 611 130 y 4 413 570 **ALTITUD** 20 metres

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS ASSENTAMENT HABITACIÓ

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ

Assentament situat en la part alta entre els dos barrancs del final de la cala Sant Esteve. S'han trobat diverses estructures: mur ciclopi incorporat a una paret seca, restes de pedres amb morter de calç, diversos trams de camí empedrat, un pou adossat a un caminet i material moble divers distribuit per tot el terreny com amolons i ceràmica de diferents èpoques. S'ha localitzat una pica de pedra i rodona, possiblement talaiòtica, reutilitzada com abeurada pel bestiar, davant la barraca de dues entrades.

S'ha documentat material ceràmic d'època romana en un esllavissament localitzat a la part baixa del barranc esquerra. Així mateix s'ha trobat una resta d'opus signinum encastat en una paret seca al costat d'aquest material situat en posició secundària que segurament prové Aquest material d'aquest l'assentament, donada la seva situació.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	001416	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	sondeig/documentació
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	barrancs, pou excavat a la roca.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Talaiòtica I Púnica I Sigillata Romana I Paleocristiana.	amolons, pica talaiòtica
lític	Talaiòtic	
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

S'han observat les traces de detectors de metalls .

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TVR-02

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Hipogeu de Torrevella

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve-Caló den Rafalet

ACCÉS Pujada per barranc de cala Sant Esteve

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret barranc

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Pedro Mir Rodes

DOMICILI c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

ÚS ACTUAL indefinit

COORD. UTM x 611 020 y 4 413 515 **ALTITUD** 25 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC



DESCRIPCIÓ

Cova artificial excavada a la roca de planta arronyonada i sostre de paladar, amb entrada més o menys circular amb cantons arrodonits. L'absis de la cova està tapat per una paret seca.
Podria conservar nivell arqueològic fèrtil donat el desnivell existent donat per la rampa d'accés, des de l'entrada a l'interior.

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	excavació arqueològica/investigació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	**2-31**	
Consell Insular de Menorca	**001233**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	plataforma tabular calcàrea
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		amolons
lític	Talaiòtic IV	
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

VENY, C. (1982): La Necrópolis Protohistórica de Calescoves. Madrid.
J.MASCARÓ-J.DE NICOLÁS(1982): Geografia i Història de Menorca.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TVR-03

ELEMENT ARQUEOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova de Torrevella

LOCALITZACIÓ Torrevella del Rei

ACCÉS pel camí empedrat que va dels horts de Binissaïda al barranc

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret barranc

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Pedro Mir Rodes

DOMICILI c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

ÚS ACTUAL indefinit

COORD. UTM x 610 935 y 4 413 543 **ALTITUD** 20 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Ferro TALAIÒTIC

DESCRIPCIÓ
Planta allargada (3x2 d'amplada màximax1'5m. d'alçada). Façana amb paret seca que modificà la façana original.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	dolent
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	**001234**	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG ARQUEOLÒGIC

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CARTOGRAFIA CATÀLEG ARQUEOLÒGIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
BAP-01	Cova de la Pleta del Fumeral	Tanques de la Pleta del Fumeral
BLV-01	Cova de Bellveure	Lloc de Bellveure
BLV-02	Cova de Bellveure	Lloc de Bellveure
BLV-03	Coves amb abeurades Bellveure	Lloc de Bellveure
BRI-01	Cova de forn de Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-02	Cova 1. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-03	Cova 2. Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-04	Cova 3.Barranc del Rei	Barranc del Rei
BSC-01	Tanca de sa Talaia	Binissaida de Sa Creueta
BSC-02	Barranc des Vi	Binissaida de Sa Creueta
BST-01	Sitjots de Binissaida	Binissaida de Sa Torre
BST-02	Poblat.Torre den Penjat	Binissaida de Sa Torre
BST-03	Necròpolis.Torre den Penjat A	Binissaida de Sa Torre
BST-03	Necròpolis.Torre den Penjat B	Binissaida de Sa Torre
BST-04	Cova de Binissaida de sa Torre	Binissaida de Sa Torre
BST-05	Hipogeu de Binissaida de sa Torre	Binissaida de Sa Torre
BTP-01	Poblat de ca l'Amo en Pere	Villa Anita. Biniatap,24
BTP-02	Cova de Biniatap de Dalt	Pati de les Cases de Biniatap, 25
CAF-01	Coves des Penyal	Cala Figuera
CPO-01	Sala Hipòstila els Capons - La Bonanova	Els Capons
CSE-01	Cova del Camí Empedrat.	Cala Sant Esteve
CSE-02	Restes d'Estructures . Punta des Migjorn	Punta de Migjorn Cala Sant Esteve
CSE-03	Cova al Costat del Forn de Calç	Cala Sant Esteve
FOD-01	Cova amb Columna	Lloc Fonduco - Repòs del Rei
FOD-02	Cova d'entrada Quadrada	Lloc Fonduco - Repòs del Rei
HFL-01	Sitjots Hort de la Florida	Horts de la Florida
SAC-01	Tanca de Sa Cova Gran A	Santa Creu
SAC-01	Tanca de Sa Cova Gran B	Santa Creu
SAC-02	Cova de Forn Santa Creu	Santa Creu
SBI-01	Fluixa de ses Coves, Sa Sínia Vella	Horts de Son Biali. Pleta des Fumeral
SCF-01	Cova Sínia de Cala Figuera	Sínia de Cala Figuera
SCF-02	Cova de l'Ullastre	Sínia de Cala Figuera
SDR-01	Coves del Camí Verd	Camí Verd/ Sinia de'n Robadones
SDR-02	Cova dalt Pedrera	Sínia den Robadones
SEE-01	Conjunt de dues coves	Lloc de Sant Esteve
STU-01	Bassa de Son Tudurí	Son Tudurí
SVL-01	Els Hortals i el Figueral	Son Vidal
SVL-02	Cova dels Hortals	Son Vidal
TNR-01	Poblat des Corral de Na Tronera	Torrenova del Rei
TNR-02	Antiga Església de sa Raval Nova	Cementiri Municipal
TNR-03	Sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est
TNR-04	Necròpolis a Sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est
TNR-05	Fonaments de la Torre de Sant Dídac	Urbanització de Sol de l'Est
TOF-01	Es Barranc de Dalt	Toraixa de Sa Figuera
TOX-01	Talaiot de Toraixa	Nucli de Toraixa
TRE-01	Estància des Talaiot	Trebalúger
TRP-02	Sínia den Musul·lu	Sínia den Musul.lu / Can Bernardí
TVR-01	Assentament de Torrevella del Rei	Cala Sant Esteve -Caló den Rafalet
TVR-02	Hipogeu de Torrevella	Cala Sant Esteve -Caló den Rafalet
TVR-03	Cova de Torrevella	Torrevella del Rei

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BAP-01 COVA DE LA PLETA DEL FUMERAL

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609883 **UTM Y** = 4414656

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BLV-01 COVA DE BELLVEURE

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609880 **UTM Y** = 4415148

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BLV-02 COVA DE BELLVEURE

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609898 **UTM Y** = 4415217

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BLV03 COVES DE BELLVEURE AMB ABEURADES

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609977 **UTM Y** = 4415225

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BRI-01 COVA DE FORN DE BARRANC DEL REI

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVETA DE FORN **ED50 UTM X** = 610894 **UTM Y** = 4413637

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BRI-02 COVA 1. BARRANC DEL REI

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 611080 **UTM Y** = 4413654

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BRI-03 COVA 2. BARRANC DEL REI

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 611083 **UTM Y** = 4413672

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BRI-04 COVA 3. BARRANC DEL REI

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 611139 **UTM Y** = 4413701

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-01 TANCA DE SA TALAIA

TIPOLOGIA : POBLAT TALAIÒTIC

ED50 UTM X = 611231 **UTM Y** = 4412060

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSR-01 BARRANC DES VI

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 611395 **UTM Y** = 4412515

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-01 SITJOTS DE BINISSAIDA

TIPOLOGIA : SITJOTS

ED50 UTM X = 610936 **UTM Y** = 4412604

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-02 POBLAT DE LA TORRE D'EN PENJAT

TIPOLOGIA : POBLAT TALAIÒTIC

ED50 UTM X = 611620 **UTM Y** = 4413171

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-03 NECRÒPOLIS DE LA TORRE D'EN PENJAT

TIPOLOGIA : SEPULCRE MEGALÍTIC - A

ED50 UTM X = 611658 **UTM Y** = 4413159

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-03 NECRÒPOLIS DE LA TORRE D'EN PENJAT

TIPOLOGIA : SEPULCRE MEGALÍTIC - B **ED50 UTM X** = 611634 **UTM Y** = 4413185

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-04 COVA DE BINISSAIDA DE SA TORRE

TIPOLOGIA : COVA NATURAL

ED50 UTM X = 611723 **UTM Y** = 4412571

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-05 HIPOGEU DE BINISSAIDA DE SA TORRE

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 611575 **UTM Y** = 4412756

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BTP-01 POBLAT DE CA L'AMO EN PERE

TIPOLOGIA : POBLAT TALAIÒTIC

ED50 UTM X = 609651 **UTM Y** = 4414695

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BTP-02 COVA DE BINIATAP DE DALT

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609644 **UTM Y** = 4414623

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAF-01 COVES DES PENYAL

TIPOLOGIA : HIPOGEU / NECROPOLIS / COVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 609018 **UTM Y** = 4415591

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CPO-01 SALA HIPÒSTILA ELS CAPONS - LA BONANOVA

TIPOLOGIA : SALA HIPÒSTILA

ED50 UTM X = 610416 **UTM Y** = 4414715

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-01 COVA DEL CAMÍ EMPEDRAT

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVETA DE FORN **ED50 UTM X** = 611204 **UTM Y** = 4413695

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-02 RESTES D'ESTRUCTURES. PUNTA D'ES MIGJORN

TIPOLOGIA : RESTES ARQUITECTÒNIQUES **ED50 UTM X** = 611655 **UTM Y** = 4413590

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-03 COVA AL COSTAT DEL FORN DE CALÇ

TIPOLOGIA : HIPOGEU / COVETA DE FORN **ED50 UTM X** = 611640 **UTM Y** = 4413536

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

FOD-01 COVA AMB COLUMNA

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609301 **UTM Y** = 4415985

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

FOD-02 COVA D'ENTRADA QUADRADA

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609318 **UTM Y** = 4415958

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

HFL-01 SITJOTS HORT DE LA FLORIDA

TIPOLOGIA : SITJOTS/NECRÒPOLIS I TOMBA ANTROPOMORFA

ED50 UTM X = 609531 **UTM Y** = 4414730

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SAC-01 TANCA DE SA COVA GRAN (A)

TIPOLOGIA : COVA ARTIFICIAL

ED50 UTM X = 610077 **UTM Y** = 4414857

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SAC-01 TANCA DE SA COVA GRAN (B)

TIPOLOGIA : HIPOGEU

ED50 UTM X = 610051 **UTM Y** = 4414832

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SAC-02 COVA DE FORN SANTA CREU

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVETA DE FORN **ED50 UTM X** = 610243 **UTM Y** = 4414828

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SBI-01 FLUIXA DE SES COVES, SA SÍNIA VELLA

TIPOLOGIA : HIPOGEU / COVA ARTIFICIAL / COVA NATURAL

ED50 UTM X = 609829 **UTM Y** = 4414785

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SCF-01 COVA SÍNIA DE CALA FIGUERA

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609289 **UTM Y** = 4415876

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SCF-02 COVA DEL ULLASTRE

TIPOLOGIA : COVA DEL ULLASTRE **ED50 UTM X** = 609166 **UTM Y** = 4415417

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SDR-01 COVES DEL CAMÍ VERD

TIPOLOGIA : HIPOGEU / COVA ARTIFICIAL / NECRÒPOLIS

ED50 UTM X = 608891 **UTM Y** = 4415204

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SDR-02 COVA DALT PEDRERA

TIPOLOGIA : HIPOGEU / COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609089 **UTM Y** = 4415557

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SEE-01 CONJUNT DE DUES COVES

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 611060 **UTM Y** = 4413385

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

STU-01 BASSA DE SON TUDURÍ

TIPOLOGIA : BASSA

ED50 UTM X = 609282 **UTM Y** = 4415039

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SVL-01 ELS HORTALS I EL FIGUERAL

TIPOLOGIA : POBLAT TALAIÒTIC

ED50 UTM X = 610930 **UTM Y** = 4411876

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SVL-02 COVA DELS HORTALS

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 610889 **UTM Y** = 4411793

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-01 POBLAT DES CORRAL DE NA TRONERA

TIPOLOGIA : POBLAT TALAIÒTIC **ED50 UTM X** = 610183 **UTM Y** = 4413967

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-02 ANTIGA ESGLÈSIA DE SA RAVAL NOVA

TIPOLOGIA : ESGLÈSIA ANGLICANA **ED50 UTM X** = 610861 **UTM Y** = 4414188

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-03 SA RAVAL NOVA

TIPOLOGIA : POBLAT

ED50 UTM X = 611055 **UTM Y** = 4414464

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-04 NECRÒPOLIS DE SA RAVAL NOVA

TIPOLOGIA : NECRÒPOLIS

ED50 UTM X = 611248 **UTM Y** = 4414641

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-05 FONAMENTS DE LA TORRE DE SANT DÍDAC

TIPOLOGIA : TORRE DE DEFENSA

ED50 UTM X = 611245 **UTM Y** = 4414710

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TOF-01 ES BARRANC DE DALT

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 610446 **UTM Y** = 4413531

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TOX-01 TALAIOT DE TORAIXA

TIPOLOGIA : TALAIOT

ED50 UTM X = 610007 **UTM Y** = 4413421

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-01 ESTÀNCIA DES TALAIOT

TIPOLOGIA : POBLAT TALAIÒTIC / TALAIOT / ASSENTAMENT HABITACIÓ

ED50 UTM X = 609109 **UTM Y** = 4412712

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRP-02 SÍNIA DEN MUSUL·LU

TIPOLOGIA : ASSENTAMENT HABITACIÓ

ED50 UTM X = 608465 **UTM Y** = 4414786

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TVR-01 ASSENTAMENT DE TORREVELLA DEL REI

TIPOLOGIA : ASSENTAMENT HABITACIÓ **ED50 UTM X** = 611130 **UTM Y** = 4413570

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TVR-02 HIPOGEU DE TORREVELLA

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 611020 **UTM Y** = 4413515

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TVR-03 COVA DE TORREVELLA

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 610935 **UTM Y** = 4413543

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL

Redactors
Margarita Sales Juaneda, llicenciada en història
Montserrat Anglada Fontestad, arqueòloga
Jesús Cardona Pons, arquitecte

Col·laboradors
Alexandre Franquesa Balcells, biòleg especialitzat en SIG
Jordi Gordillo Monforte, enginyer de l'edificació



GENER 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

BOIB
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Núm. 153
6 de novembre de 2021
Fascicle 220 - Sec. I. - Pàg. 43935



CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL

TOM III. CATÀLEG DE PATRIMONI PALEONTOLÒGIC

GENER 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CATÀLEG PALEONTOLÒGIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
BST-P01	Bol den Feliu	Binissaida de sa Torre
CSE-P00	Punta des Migjorn a Sa Cigonya	Costa de la Torre del Penjat
CSE-P02	Punta des Migjorn	Cala Sant Esteve
SVL-P01	Penya des Sòtil	Son Vidal
TNR-P01	Punta den Redó	Torrenova del Rei

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-P01

ZONA PALEONTOLÒGICA

DENOMINACIÓ Bol den Feliu

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Torre

REGIM JURÍDIC

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA**

COORD. UTM x 611 835 y 4 412 996

ALTITUD 0 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS JACIMENT PALEONTOLÒGIC

CRONOLOGIA terciari

DESCRIPCIÓ

Situació geològica: El jaciment està enclavat en un nivell de la plataforma miocènica de fàcies de talús d'escull. Zona de la llacuna interrior formada per arenes fines i llims groguencs poc consolidats. El nivell te un gruix d'un metre als voltants d'es Caló de's Bol d'en Feliu i a uns 80 cms a la zona costanera propera a Sa Cigonya.
Faunes Fòssils: S'han localitzat nombroses galeries de cucs o crancs i fragments exemplars de crancs en unes condicions excepcionals de conservació, ja que presenten, en molts de casos, la pigmentació original. No s'ha pogut classificar pel que podria tractar-se d'espècies inèdites



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	064-004	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER ..... Quin Sánchez ..... **DATA**

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ: CSE-P00

ZONA PALEONTOLÒGICA

DENOMINACIÓ: Punta des Migjorn a sa Cigonya

LOCALITZACIÓ: Costa de la Torre del Penjat

ACCÉS: per camí des castell de Sant Felip.

UBICACIÓ: aire lliure — TOPOGRAFIA: costa

REGIM JURÍDIC:

PROPIETARI:

DOMICILI:

ÚS ACTUAL: indefinit

COORD. UTM: x 611 621.68 / y 4 413 301.51

ALTITUD: 0 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS: ZONA PALEONTOLÒGICA

CRONOLOGIA: Període Terciari

DESCRIPCIÓ

La zona paleontològica està formada per dos jaciments que consten a la Carta paleontològica des Castell: la Punta des Migjorn (CSE-P02) i el Bol d'en Feliu (BST-P01).

El jaciment està enclavat en un nivell de la plataforma miocènica de fàcies de talús d'escull, zona de la llacuna interior, formada per arenes fines i llims groguencs poc consolidats. El nivell té un gruix d'uns dos metres els voltants de sa Punta de Migjorn i uns 80 cm a la zona costanera propera a la Torre d'en Penjat, entre la Punta de Binissaida fins es Bol d'en Feliu i sa Llosa d'en costa. D'un metre als volstant des Caló des Bol d'en Feliu i uns 80 cm a la zona costanera propera a sa Cigonya.

Quant a les faunes fòssils que s'han localitzat, es tracta de nombroses galeries de cucs o crancs, i fragments d'exemplars de crancs en unes condicions excepcionals de conservació, ja que presentes, en molts casos, la pigmentació original. No s'han pogut classificar, pel que podria tractar-se d'especies inèdites.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ: CATALOGAT — DATA BIC:

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	065623	07064-57-001495 - CSE-P00

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER: Quim Sánchez — DATA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-P02

ZONA PALEONTOLÒGICA

DENOMINACIÓ Punta des Migjorn

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS per camí des castell de Sant Felip.

PROPIETARI Cala Sant Esteban S. A.

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** costa

DOMICILI c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

COORD. UTM x 611 713 y 4 413 507 **ALTITUD** 0 metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS JACIMENT PALEONTOLÒGIC

CRONOLOGIA Període Terciari

DESCRIPCIÓ

Situació geològica. El jaciment està enclavat en un nivell de la plataforma miocena de fàcies de talús d'escull, zona de la llacuna interior, formada per arenes fines i llims groguencs poc consolidats. El nivell té un gruix d'uns 2 metres al voltant de la Punta de's Migjorn i uns 80 cms. a la zona costanera propera a la Torre de'n Penjat.
Faunes fòssils. S'han localitzat nombroses galeries de cucs o crancs, i fragments d'exemplars de crancs en unes condicions excepcionals de conservació ja que presenten en molts casos la pigmentació original. No s'han pogut classificar pel que es podria tractar d'espècies inèdites.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	064-003	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Quim Sánchez **DATA**

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SVL-P01

ZONA PALEONTOLÒGICA

DENOMINACIÓ Penya des Sòtil

LOCALITZACIÓ Son Vidal

REGIM JURÍDIC

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** costa

COORD. UTM x 611 574 y 4 411 620 **ALTITUD** metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS JACIMENT PALEONTOLÒGIC

CRONOLOGIA període terciari

DESCRIPCIÓ

Situació geològica. El jaciment està enclavat en un nivell de la plataforma miocènica de fàcies de talús d'escull, d'estructura canaliforme, constuit per fragments irregulars d'algues calcàries de granulometria gruixuda que contenen dents de peix, algunes lamel·libranquies fragmentats. Presenta, a més, un nivell d'un gruix de boles d'alga d'unes característiques excepcionals.

Faunes fòssils: S'han localitzat nombroses dents d'orades (Sparus aurata) faunes de gasteròpods marins indeterminats (presenten només motlles interns) lamel·libranquis (ostraea europea).



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	064-005	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Quim Sánchez **DATA**

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-P01

ZONA PALEONTOLÒGICA

DENOMINACIÓ Punta den Redó

LOCALITZACIÓ Torrenova del Rei

REGIM JURÍDIC

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** costa

COORD. UTM x 611 360 y 4 414 748

ALTITUD metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS JACIMENT PALEONTOLÒGIC

CRONOLOGIA període terciari

DESCRIPCIÓ

Situació geològica: El jaciment està enclavat en un nivell de la plataforma miocènica de fàcies de talús d'escull, d'estructura canaliforme, construit per fragments irregulars d'algues calcàries, de granulometria gruixuada que contenen nombroses lamel:libranquis, gasterópods, coralls, i altres en motlle intern. El nivell té un gruix d'uns dos metres de gran acumulació fossilífera en moltlle intern en perfecte estat de conservació.

Faunes fòssils: S'han localitzat nombroses espècies de lamel:libranquis amb motlle intern, presumiblement de Venus, sp. gasteropods indeterminats i càrdium, aquests fins a 6 cms. de diàmetre.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT **DATA BiC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca	064-001	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA

Sanchez, J.: Inventari de jaciments paleontològics i geològics d'interés científic de l'illa de Menorca. Termes de Maó i Es Castell.

REDACTADA PER ..... Quim Sánchez ..... **DATA**

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG PALEONTOLÒGIC

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CARTOGRAFIA CATÀLEG PALEONTOLÒGIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
BST-P01	Bol den Feliu	Binissaida de sa Torre
CSE-P00	Punta des Migjorn a Sa Cigonya	Costa de la Torre del Penjat
CSE-P02	Punta des Migjorn	Cala Sant Esteve
SVL-P01	Penya des Sòtil	Son Vidal
TNR-P01	Punta den Redó	Torrenova del Rei

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-P01 BOL DEN FELIU

TIPOLOGIA : JACIMENT PALEONTOLÒGIC **ED50 UTM X** = 611835 **UTM Y** = 4412996

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL


CSE-P00 PUNTA DES MIGJORN A SA CIGONYA

TIPOLOGIA : ZONA PALEONTOLÒGICA **ED50 UTM X** = 611622 **UTM Y** = 4413302

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-P02 PUNTA DES MIGJORN

TIPOLOGIA : JACIMENT PALEONTOLÒGIC **ED50 UTM X** = 611713 **UTM Y** = 4413507

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SVL-P01 PENYA DES SÒTIL

TIPOLOGIA : JACIMENT PALEONTOLÒGIC **ED50 UTM X** = 611574 **UTM Y** = 4411620

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***




https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-P01 PUNTA DEN REDÓ

TIPOLOGIA : JACIMENT PALEONTOLÒGIC **ED50 UTM X** = 611360 **UTM Y** = 4414748

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***




https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL

Redactors
Margarita Sales Juaneda, llicenciada en història
Montserrat Anglada Fontestad, arqueòloga
Jesús Cardona Pons, arquitecte

Col·laboradors
Alexandre Franquesa Balcells, biòleg especialitzat en SIG
Jordi Gordillo Monforte, enginyer de l'edificació



GENER 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

BOIB
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Núm. 153
6 de novembre de 2021
Fascicle 220 - Sec. I. - Pàg. 43951



CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL

TOM IV. CATÀLEG DE PATRIMONI ETNOLÒGIC

GENER 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CATÀLEG ETNOLÒGIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
ANA-E01	Molí De Sant Josep	Urb. Santa Ana
ANA-E02	Pedreres de Santa Ana	Santa Ana
BLV-E01	Aljub de Bellveure	Lloc de Bellveure
BNM-E01	Binimaimó	Lloc de Binimaimó
BRI-E01	Trams de Camins empedrat dels Bouers .	Lloc de Barranc del Rei
BRI-E02	Camí empedrat del Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-E03	Sínies i canalitzacions .Horts del Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-E04	Cova de ses Columnes	Barranc del Rei
BSB-E01	Aljub de l'Hipogeu	Binissaida de Baix
BSC-E01	Camí empedrat de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E02	Caseta de vorera	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E03	Pont de bestiar i caseta de vorera	Binissaida de Sa Torre
BSC-E04	Caseta de vorera de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E05	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E06	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E07	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E08	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E09	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BST-E01	Pou de torn	Binissaida de Sa Creueta
BST-E02	Corredor de camí	Binissaida de Sa Creueta
BST-E03	Pedrera i safareig de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BTD-E01	Barraca de Biniatap de Dalt	Biniatap de Dalt
BTP-E01	Barraca de Biniatap	Biniatap
BTP-E02	Pou amb motor de sa Casa Nova	Biniatap
BTP-E03	Sínia de s'Hort den Xandru	Biniatap
BTP-E04	Barraques s'Hort den Xandru	Biniatap
CAC-E01	Coves de pescadors	Cala Corb
CAF-E01	Fites del Terme es Castell - Maó	Camí Verd
CAF-E02	Fites del Terme es Castell - Maó	Cala Figuera
CAF-E03	Fites del Terme es Castell - Maó	Cala Figuera
CAS-E01	Moli des camí de Maó	Entrada del Poble Es Castell
CSE-E01	Cami empedrat	Cala Sant Esteve
CSE-E02	Forn de fundició	Punta des Migjorn Cala Sant Esteve
CSE-E03	Caseta per barca de n' Urbina	Cala Sant Esteve
CSE-E04	Caseta per barca de Jaume Llopis	Cala Sant Esteve
CSE-E05	Cova den Llobera	Cala Sant Esteve
CSE-E07	Pou al costat de Fort Malborough	Cala Sant Esteve
CSE-E08	Zona de canteres, fornets i camí empedrat	Cala Sant Esteve
CSE-E09	Trinxeres excavades a la roca.	Cala Sant Esteve
FOD-E01	Vivers Maspoch	El Fonduco
FOD-E02	Era del Fonduco	El Fonduco
HFL-E01	Horts de la Florida	La Florida
RDR-E01	Cova del Repòs del Rei	Repòs del Rei
RDR-E02	Sínia del Repós del Rei	Repòs del Rei
RDR-E03	Camí Vell de Maó - Es Castell	Repòs del Rei
SAC-E01	Pedrera Santa Creu	Santa Creu
SAC-E02	Era Santa Creu	Santa Creu
SAC-E03	Molí de Santa Creu	Santa Creu.
SAC-E04	Pedreres davall cases Santa Creu	Santa Creu
SBI-E01	Sinia de s'Hort de Biali	Biali
SCF-E01	Camí empedrat .	Sínia Cala Figuera
SCF-E02	Sinia de Cala Figuera	Cala Figuera
SDR-E01	Pedrera Robadones	Sínia den Robadones
SDR-E02	Camí Verd	Pujada del Camí Verd
SDT-E01	Sínia des Boter	Sínia des Boter
SGN-E01	Pedreres de Son Granot	Son Granot
STU-E01	Sínia de Son Tudurí	Son Tudurí
SVL-E01	Forat de pescadors	Son Vidal
SVL-E02	Aljub de Son Vidal	Son Vidal
SVL-E03	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
SVL-E04	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
SVL-E05	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
TNR-E01	Aljub de Torrenova del Rei	Lloc de Torre Nova del Rei
TNR-E02	Pedreres de sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est.
TOX-E01	Sínia de Toraixa des Pi	Toraixa des Pi
TRE-E01	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E02	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E03	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Es Barranc de Trebaluger
TRE-E04	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Es Barranc de Trebaluger

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CATÀLEG ETNOLÒGIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
TRE-E05	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E06	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E07	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E08	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E09	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E10	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E11	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E12	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E13	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E14	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E15	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E16	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E17	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E18	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E19	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E20	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E21	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E22	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRP-E01	Creu des Tres Termes	Camí de Trepucó
TRP-E02	Fites del Terme Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E03	Fites del Terme Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E04	Fites del Terme Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E05	Fites del Terme Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E06	Pedreres de Trepucó	Trepucó
TRP-E07	Boueret de Trepucó	Trepucó
TVR-E01	Trams de Camí Empedrat	Torrevella Del Rei
TVR-E02	Pou de Torrevella	Torrevella
TVR-E03	Barraca de dues Entrades	Torrevella
TVR-E04	Barraca de Torrevella	Torrevella
XEN-E01	Na Xenxa	Na Xenxa D'En Borràs

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ ANA-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Molí de Sant Josep

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Catalina Pons Marí

DOMICILI C/ Fornells,19, 07701 Maó

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS MOLÍ DE VENT FARINER

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Molí de vent fariner fet de marès amb recobriment de calç (avui dia perdut en gran part) del qual tant sols es conserva part de la torre, amb el cintell pràcticament esfondrat. De 5 metres de diàmetre, 3 metres d'alçada (serrada). Consta de dues plantes, una d'obra i una de llenya connectades per escala de cargol rompuda en l'actualitat. Cobert per un terrat de rajola. Té tres portals d'entrada. Es conserven les restes d'una volta de canó. Té edificacions funcionals exteriors i canalitzacions.
Situat en un entorn urbà dispers però pròxim al nucli urbà, al costat d'una gran cantera. El nivell de perceptibilitat és regular.

LOCALITZACIÓ Urb. Santa Anna

ACCÉS Per carrer Sant Jordi

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

COORD. UTM x 610 550
y 4 415 152

ALTITUD metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit en gran part

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ intervenció d'urgència

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ matorral alt i obert

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
Consta en el catàleg de béns etnològics de la conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear.
Una de les causes de la seva desaparició és la urbanització que està creixent al voltant del molí.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
BARBER BARCELÓ,M. (1961): San Lluis y sus molinos de viento. Revista de Menorca..
COLL, J.: Inventario de los antiguos molinos harineros de la harineros de la isla de Menorca.
LOPEZ PONS, A.-MURILLO ORFILA, J. (1990): Assaig de catalogació dels molins de vent fariners de l'illa de Menorca. Treballs del Museu de Menorca, 10. Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. Maó,

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ ANA-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pedreres de Santa Anna

LOCALITZACIÓ Santa Anna

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Col.lectiu

DOMICILI

ÚS ACTUAL indefinit

ACCÉS camí de's Castell de Sant Felip

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloament rocós/pla

COORD. UTM x 610 453 y 4 415 103

ALTITUD 23 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS PEDRERA

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Pedreres situades al costat del poble al barri de Santa Ana, al costat del molí de Sant Josep i de la zona de Ca'n Sampol, Sa Sínia i d'una urbanització dita de Santa Ana. Consta de diferents galeries subterrànies amb entrades rectangulars, algunes d'arrodonides amb pilars quadrats que sostenen l'estructura, situades en una gran zona excavada al sòl. Possiblement usada per a l'extacció de pedra usada per a construir el poble.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés..Lítica.
*CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

BOIB
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Núm. 153
6 de novembre de 2021
Fascicle 220 - Sec. I. - Pàg. 43956

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BLV-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Aljub de Bellveure

LOCALITZACIÓ Lloc de Bellveure

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS camí de davant la primera entrada a Es Castell

PROPIETARI Elisa Palomo Colorado

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

DOMICILI C. Buenaire, 15 07701 Maó

COORD. UTM x 609 892 y 4 415 195 **ALTITUD** 27 metres

ÚS ACTUAL ús extractiu

TIPOLOGIA D'ENTITATS ALJUB

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Conjunt d'aljub (de l'àrab-hispà *algúbb,* i aquest del àrab clàssic *gubb*) amb caseta realitzada en marès coberta a doble vertent amb teula àrab i amb parts annexes. Situat en un alt i rodejat per un mur de contenció de pedra i morter, que volteja el conjunt. Té el safareig a la part inferior reaprofitant una antiga cova excavada a la roca possiblement prehistòrica donat l'entorn on està, situada amb relació a les altres coves de Bellveure. Està connectat a un sistema de canalització elevat que condueix l'aigua a la zona de l`hort.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites del miocè
VEGETACIÓ	cultius i horta
RECURSOS	hídrics (barranquell)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BNM-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Binimaimó

LOCALITZACIÓ Lloc de Binimaimó

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Camí De Rafal Després De Sinia Riera

PROPIETARI

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI

COORD. UTM x 610 369 y 4 414 278

ALTITUD 38 metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS SÍNIA, ERA I BARACA DE BESTIAR

CRONOLOGIA s.XIX MODERN

DESCRIPCIÓ
Sínia amb pou de torn sense ús i en estat d'abandó. Resta annex un conjunt d'abeuradors en pedra. Hi ha una era sense ús i parcialment deteriorada i una barraca de bestiar paredada i sense ús.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja, deforastació i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral baix i obert.
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BRI-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Trams de camins empedrat dels bouers .

LOCALITZACIÓ Lloc de Barranc del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS camí de Cala Sant Esteve, desviament a la dreta.

PROPIETARI Dora Villalonga Pax

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

COORD. UTM x 610 894 y 4 413 640 **ALTITUD** 27 metres

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAMÍ EMPEDRAT

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Dos trams de camí empedrat diferenciats per la morfologia de la pedra i per la disposició. Una part consta de grans lloses encaixades de diferents formes polièdriques i l'altre (molt igual als de la zona del barranc) de pedres arrodonides que es disposen en una mena de rampa. Situades al costat del bouer de les cases del barranc del rei i de la petita cova.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	
RECURSOS	barranc

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BRI-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Camí empedrat del Barranc del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Dora Villalonga Pax

DOMICILI Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS camí empedrat

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Tram de camí rural empedrat (de pedreny més o menys treballat i de diferents mides i formes) curvilini en forma de rampa que va de les cases fins la cala sant esteve. En alguns trams s'ha perdut. Està relacionat amb la ona d'horta situada al barranc i a elements vinculats al cultiu com el sistema de rec que consta de canals vistos fet en marès i dues sínies, una a cada banda del barranc. Situades al costat del camí trobem coves naturals, artificials (possiblement prehistòriques) i una sèrie de possibles corredor amb entrada rectangular (veure fitxes).

LOCALITZACIÓ Barranc del Rei

ACCÉS cami de la cala Sant Esteve. primer camí de la dreta.

UBICACIÓ barranc **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 610 953 y 4 413 603

ALTITUD 26 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ conservació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites

VEGETACIÓ horta

RECURSOS barranc

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic	Diferents Èpoques	Traces de pou i una pica excavada a la roca.
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
De mateixa factura que el camí empedrat que baixa a la Cala Sant Esteve (veure fitxa).

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BRI-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Síníes i canalitzacions .Horts del Barranc del Rei

LOCALITZACIÓ Barranc del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Camí de cala de Sant Esteve. primer camí a la dreta

PROPIETARI Dora Villalonga Pax

UBICACIÓ barranc **TOPOGRAFIA** part baixa del barranc

DOMICILI Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

COORD. UTM x 611 016 y 4 413 625 **ALTITUD** 25 metres

ÚS ACTUAL ús extractiu

TIPOLOGIA D'ENTITATS CANALITZACIÓ HIDRÀULICA AMB SÍNIES

CRONOLOGIA Indeterminada



DESCRIPCIÓ

Síníes amb sistema hidràulic de rec per a ús agrícola. Una situada al costat del camí empedrat l'altra al final de l'hort del barranc. Una encara manté l'ús original i la del fons està possiblement abandonada. Aquesta darrera està vinculada a una caseta i una balma que serveix de corral per bestiar.
Les canalitzacions estàn fetes en marès i d'altres picades a la roca i es distribueixen per la parcelació del cultius. No estan en funcionament en l'actualitat..

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites del miocè
VEGETACIÓ	horta
RECURSOS	hídric

OBSERVACIONS GENERALS

veure fotos annexe.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA PER ..... Montserrat Anglada i Margarita Sales ..... **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BRI-E04

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova de Ses Columnes

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Dora Villalonga Pax

DOMICILI Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL/PEDRERA

CRONOLOGIA s.XX? Data: 1933 a l'interior

DESCRIPCIÓ

Conjunt de coves situades en un enclau possiblement recintal. La de la dreta és una cova artifical amb dues entrades separades per una columna, una d'elles tapiada (dreta) per una paret seca.L'altre té forma rectangular de cantells arrodonits. Té una forma de ronyó amb columnes al seu interior.
La segona cova situada a l'esquerra té quatre entrades (la de l'esquerra tapiada per paret seca). És una cova artificial immensa amb una sala hipòstila amb vàries habitacions distribuides per columnes robustes de diferent morfologia, de roca calcària. Al final de la cova hi ha un banc corregut excavat a la roca, que voreja el seu perímetre interior. Es pot observar les marques de l'eina utilitzada per excavar la cova. Es conserva la data situada en una columna a prop de l'entrada de l'any 1933 (veure foto annexe) Actualment és utilitzada amb finalitat ramadera.

LOCALITZACIÓ Barranc del Rei

ACCÉS caminet del lloc del barranc del rei venint per cami de cala St Esteve

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** pla paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 611 095 y 4 413 774 **ALTITUD** 59 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites

VEGETACIÓ matorral alt i obert

RECURSOS barranc

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

veure fotos

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSB-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Aljub de l'hipogeu

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Matthias Roters

DOMICILI Urb. Binisafúa, 07710 sant lluís

ÚS ACTUAL abandó

TIPOLOGIA D'ENTITATS ALJUB

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Aljub fet en pedra de marès de planta quadrada i construcció adintellada situat a la part alta de la cova de Binissaida (dita dels conills). Forma part d'un sistema hidràulic amb canalització picada a la roca i que connecta directament amb la cova de baix (prehistòrica) que devia servir per a ús ramader i que abastia les abeurades annexes a la cova. S'accedeix a l'aljub a través d'una rampa que parteix del costat de la cova.

LOCALITZACIÓ Binissaida de Baix

ACCÉS 2 caminet de Camí de Binissaida

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

COORD. UTM x 611 557 y 4 412 778

ALTITUD 32 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ consolidació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES neteja

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Camí empedrat de Binissaida

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI Consell Insular De Menorca

DOMICILI Pça de la Biosfera s/n Urb. Malbúger Maó

ÚS ACTUAL camí de cavalls

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAMÍ EMPEDRAT

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Tram de camí rural que va des de Binissaida de Sa Creueta fins a Son Vidal ubicat en un entorn d'agrupacions rurals. El camí conserva trams de l'antic empedrat de pedres polides de tamany mitjà.

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS camí de Binissaida darrera lloc de Sa Creueta

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 611 073 y 4 412 472

ALTITUD 49 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja i deforestació

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites

VEGETACIÓ matorral baix, alzines...

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Caseta de vorera

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Fernando Gispert Estrada

DOMICILI C/ Muntaner, 330 (08021) Barcelona

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASETA VORERA REFUGI PESCADORS

CRONOLOGIA s.XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Caseta de vorera de la mar ubicada dins un tancat de pedra en sec que la rodeja. Situada de forma aïllada a pocs metres de la costa. Caseta o magatzem de pescadors d'una sola cambra de planta rectangular i sostre apuntat. Cal vincular el pou amb estructura adintellada, situat a uns 7-8 metres de la caseta juntament amb una cova (situada a uns 50 m. en la paret rocosa immediatament davant la caseta) reformada i habilitada amb una estructura arquitectònica per a ser usat com a bouer i que es comuniquen per un camí empedrat en rampa (veure fotos annexes).

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS Camí de Binissaida fins arribar a Binissaida de Baix

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** platja /cala

COORD. UTM x 611 851 y 4 412 024

ALTITUD 13 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja consolidació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES obres privades

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites
VEGETACIÓ	matorral baix
RECURSOS	hídrics

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		Restes ceràmics moderns donat l'ús continuat que se li ha donat a la caseta.
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
Inventari casetes de vorera del Consell Insular.

REDACTADA PER ..... Montserrat Anglada i Margarita Sales ..... **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pont de bestiar i caseta de vorera

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Francisco Massuet Thomas

DOMICILI Camí Nou, 25 07730 Alaior

ÚS ACTUAL desús

TIPOLOGIA D'ENTITATS PONT DE BESTIAR

CRONOLOGIA Indeterminada | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ

Pont de bestiar d'estructura troncocònica escalonada,L'interior cònic amb un sol espai amb una porta adintelada i una finestra.Construcció realitzada amb paret seca.Generalment serviria per salvaguardar el bestiar. Forma conjunt amb una caseta situada a 2 metres que es pot considerar caseta de vorera amb planta rectangular de dos habitacions. El sostre és a doble vertent i el terra encara manté part d'enrajolat de lloses quadrades fang.D'entrada adintellada i tres finestres, una de les quals dóna al mar.S'hi adossen abeurades.

LOCALITZACIÓ Binissaida de sa Torre

ACCÉS Binissaida de Sa Creueta per Binissaida de Baix

UBICACIÓ línia marítina **TOPOGRAFIA** afloament rocós/pla

COORD. UTM x 611 776 y 4 412 921

ALTITUD 15 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja conservació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ matorral baix

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Construcció composta per tres cossos superposats del més gros al més petit; el cos més gran té la porta que es troba mirant el mar i una finestra.A la paret l'exterior hi ha una escala que recorda els botadors de parets seca;les escales pugen fins el segon pis.

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-E04

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Caseta de vorera de Binissaida

REGIM JURÍDIC Zona Marítimo-terrestre

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASETA VORERA

CRONOLOGIA CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Caseta de vorera situada a la costa en la plataforma tabular calcària, feta en pedres de marès ben escairades i coberta de volta. Adossada a l'aflorament rocós. Consta d'una sola habitació amb entrada rectangular i sistema de ventilació.

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS 2 caminet de Binissaida de Baix

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** platja /cala

COORD. UTM x 611 817 y 4 412 571

ALTITUD 4 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-E05

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué uan monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide de pedra i morter, amb una altura total de dos metres aproximadament.
Està encastada en una paret seca parcialment enderrocada en un dels seus costats.

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS entre el lloc de rafalet vell i santa teresa

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610535,24 y 4412360,36 **ALTITUD** 41 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ restauració

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís ies Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
BSC-E05: MONJOIA 24

OBSERVACIONS GENERALS
Ha perdut part del morter i calç que la protegien; s'haurien d'emblanquinar i llevar les esparregueres que creixen a banda i banda de la paret, per tal de conservar-la millor i al mateix temps resultaria més visible. La vegetació adjacent amenaça la seva destrucció. S'ha de desbrossar i reconstruir la paret seca on hi ha la monjoia.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER ..... Jesús Cardona i Jordi Gordillo ..... **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-E06

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
S'han reconegut les restes d'una monjoia com un munt de pedra seca de forma cònica, de 80 cm de diàmetre en la seva base per 60 cm d'altura, tot mig esfondrat.

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS entre el lloc de rafalet vell i santa teresa

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610631,37 y 4412293,36

ALTITUD 41 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reconstrucció

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís ies Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
BSC-E06: MONJOIA 25

OBSERVACIONS GENERALS
S'hauria de reconstruir la monjoia o reposar-ne una nova com la original. També s'ha de desbrossar la vegetació, que està acabant de destruir la monjoia.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-E07

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta


ACCÉS entre els llocs de rafalet vell i toraixa des pi

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610644,41 y 4412228,69

ALTITUD 41 metres

DESCRIPCIÓ
Ha desaparegut, les parets seuqes que formen el creuament on havia de trobar-se la monjoia s'han reconstruit i la fita s'ha perdut.



ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit en gran part

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reconstrucció

INTERVENCIONS REALITZADES

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
BSC-E07: MONJOIA 26

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-E08

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconeix un munt de pedra seca, de forma cònica, dún metre de diàmetre per 80 cm d'alçada, situat sobre el creuament de parets seques.

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS entre els llocs de toraixa des pi i binisaida de sa creuta

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610702,76 y 4412244,62

ALTITUD 41 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	dolent
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	restauració,reconstrucció i manteniment
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
BSC-E08: MONJOIA 27

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONS GENERALS
Es recomana restaurar la monjoia tornat-la al seu estat original. S'ha de desbrossar la vegetació del voltant, que amenaça acabar de destruir la monjoia.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-E09

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconeix un paral·lelepípede de pedra rematat amb forma cònica, tot lligat amb morter de calç. Alçada total de 2 metres aproximadament.

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS entre el llocs de toraixa des pi i binisaida de sa creueta

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610718,87 y 4412106,70 **ALTITUD** 42 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ restauració i manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Es recomana restaurar la monjoia amb morter de calç i emblanquinar-la. Es pot reconstruir parcialment si escau. S'ha de desbrossar la vegetació del voltant.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
BSC-E09: MONJOIA 28

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pou de torn

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Matthias Roters

DOMICILI Urb. Binisafúa, 07710 Sant Lluís

ÚS ACTUAL agrícola

TIPOLOGIA D'ENTITATS POU DE TORN

CRONOLOGIA CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ

Situat en un entorn agrícola, es tracta d'una construcció de fusta i obra per l'aprofitament d'aigua per combinació de curriola i cordes amb tracció animal.Conserva la maquinaria de llenya ,la gàbia amb les pintes, la perxa amb el madràs i el bago on s'enganxava la bistia.

Al pou excavat a la roca s'hi adosen abeurades distribuïdes en forma d'angle formant conjunt amb l'estable que es veu des de la carretera. Tot tancat per paret seca amb portells que estaven adintellats (ara ja no) per l'entrada d'animals petits.

LOCALITZACIÓ Binissaida de sa torre

ACCÉS Camí de Binisaida

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla en entorn agrícola

COORD. UTM x 611 113 y 4 412 525

ALTITUD 44 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA vigilat

PROPOSTA D'ACTUACIÓ consolidació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES restauració parcial feta per l'amo del terreny.

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral baix
RECURSOS	hídrics

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

OBSERVACIONS GENERALS

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Pou excavat a la roca; la part de la roda ha estat restaurada.Conserva la gabia amb les pintes o roda de llenya on s'enrrollava i desenrrollava la corda que feia funcionar les corrioles i la perxa amb el sadràs i el bago on s'enganxava la bèstia.Així com també l'eix o arbre i "s'apollinyar o punt de rotació.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



Abeurades situades en el mateix recinte que el pou de torn.



Gabia de fusta del pou de torn.

BIBLIOGRAFIA

CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Corredor de camí

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Matthias Roters

DOMICILI Urb. Binisafúa, 07710 Sant Lluís

ÚS ACTUAL desús

TIPOLOGIA D'ENTITATS corredor de camí

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Corredor de camí situat sota el camí; forma part del camí rural limitat per parets seques i molt a prop del pou de torn. Pas sota el camí rural de forma apuntada per dues grans lloses. La part inferior esta excavat a la roca i la part superior cobert amb grans lloses planes.Les lloses de les entrades són més petites i estan col·locades per parelles i de forma apuntades recorda les tècniques constructives ciclòpees.

LOCALITZACIÓ Binissaida de sa Torre

ACCÉS Camí de Binissaida

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 611 106 y 4 412 544

ALTITUD 45 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ consolidació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES refet en part a la zona de les lloses.

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS defensius

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Pas excavat a la roca; entrada doble vessant per dues lloses apuntades dins la paret seca. el corredor apareix cobert per unes grans lloses planes de construcció ciclòpia.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



Enllosat de part de darrera

BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pedrera i safareig de Binissaida

REGIM JURÍDIC Zona Marítimo-terrestre

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS PEDRERA

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ

Zona rocosa amb finalitat extractiva en l'aflorament rocós situat davant del pont de bestiar de Binissaïda i a pocs metres de la mar. Consta de diferents estructures picades a la roca amb empremptes de l'extracció de pedra. Justa al costat s'ha trobat un possible safareig de planta rectangular amb revestiment i una canalització picada a la roca que va del safareig fins a la zona de pedrera.
També davant la pedrera hi han dos forats de forma arrodonida amb funcionalitat indeterminada. Possiblement estàn relacionades al conjunt de caseta de vorera i pont de bestiar situats a uns 40 metres.

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Torre

ACCÉS 2 camí de Binissaïda per Binissaida de Baix

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 611 685
y 4 413 457

ALTITUD 5 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BTD-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Barraca de Biniatap de Dalt

LOCALITZACIÓ Biniatap de Dalt

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Camí de Biniatap

PROPIETARI Antonio Mercadal Fornaris

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI C/ Anunciavay,12 (07702) Maó

COORD. UTM x 609 650 y 4 414 338

ÚS ACTUAL abandó

ALTITUD 41 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS BARRACA DE BESTIAR

CRONOLOGIA s.XIX-XX

DESCRIPCIÓ
Barraca stiuada a uns 500 metres de les cases de Biniatap Vell. Barraca d'estructura escalonada i planta circular amb entrada a doble vertent amb dues grans lloses.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ deforestació/restauració

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ molt abundant sobre la mateixa barraca

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BTP-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Barraca de Biniatap

LOCALITZACIÓ Biniatap

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Camí de Biniatap.Segon desviament esquerra.

PROPIETARI Juan Cabrera Valenzuela

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI C/Sant Jordi, 64 (07720) Es Castell

COORD. UTM x 609 857 y 4 414 583

ÚS ACTUAL us agrícola i ramader

ALTITUD 34 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS BARRACA DE BESTIAR

CRONOLOGIA Indeterminada CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Construcció troncocònica de manposteria seca i coberta amb falsa cúpula Quatre cossos superposats. Porta amb passadís d'accés a l'interior cobert per dues filades de lloses planes apuntades. Una altre porta el segon cos i a l'interior un corredor escalonat a un pis superior.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ deforestació

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ matorral alt i obert

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BTP-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pou amb motor de Sa Casa Nova

LOCALITZACIÓ Biniatap

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Vicecònsul Britànica

DOMICILI

ÚS ACTUAL ús extractiu

ACCÉS Camí de Biniatap

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 609 388 y 4 414 949

ALTITUD 42 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS POU

CRONOLOGIA s.XIX-XX

DESCRIPCIÓ
Pou amb motor, del qual s'havia poat l'aigua amb catúfols. Té una fondària de 45 m i un safareix associat amb abeurades. Hi ha moltes canals in situ un tram de les quals és aèria. Està en ús, mitjançant el bombeig de l'aigua amb un motor. Es conserven les estructures més antigues del pou (els rodets metàl·lics) tot i que no s'usen.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja, deforastació i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	
RECURSOS	hìdrics

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS
Consta a l'*Inventari hidràulic de Menorca* elaborat per la UAB amb el codi BTP/E01

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BTP-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Sínia de s'Hort den Xandru

LOCALITZACIÓ Biniatap

ACCÉS Camí de Biniatap

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Família Mercadal Arguimbau

DOMICILI c.Anunciació, 12 Maó

ÚS ACTUAL ús extractiu

COORD. UTM x 609639 y 4 414 615

ALTITUD 40 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS SÍNIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ

Sínia amb dos safarejos associats. De l'estructura de la sínia només queda el pou, tot i que també hi ha força canals conservats in situ. Actualment està en ús mitjançant un pou amb motor. L'estructura de la sínia està molt coberta de vegetació. Els safarejos també s'usen actualment.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja, deforastació i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral baix i obert
RECURSOS	hídrics

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

Consta a l'*Inventari hidràulic de Menorca* elaborat per la UAB amb el codi BTP/E02

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BTP-E04

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Barraques s'Hort den Xandru

LOCALITZACIÓ Biniatap

ACCÉS Camí de Biniatap

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 609 602 y 4 414 581

ALTITUD 40 metres

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Joan Mercadal Arguimbau

DOMICILI Binicodrell de Baix, Camí d'Atalis s/n 07749 Es Migjorn Gran

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS BOUER

CRONOLOGIA Indeterminada MODERN

DESCRIPCIÓ
Bouer de pedra seca amb coberta de fusta i marés a dues aigües,



ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja, deforastació i consolidació

INTERVENCIONS REALITZADES

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ matorral alt i obert.

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAC-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Coves de pescadors

LOCALITZACIÓ Cala Corb

ACCÉS Cala Corb

UBICACIÓ cala en entorn urbà. **TOPOGRAFIA** pla paret rocosa/vessant

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Compartida

DOMICILI

ÚS ACTUAL bar, restaurant i similars i magatzems

TIPOLOGIA D'ENTITATS coves de pescadors

CRONOLOGIA Indeterminada

COORD. UTM x 610 345 y 4415582

ALTITUD 3 metres



DESCRIPCIÓ

Conjunt de coves artificialment picades a la roca,normalment compostes per un sol espai interior de vegades rectangular i d'altres enrodonides en forma d'absis. Algunes de les coves tenen una petita finestra de ventilació devora la porta i també bancalada d'obra. Aquestes coves han estat utilitzades tradicionalment per els pescadors com a magatzems, però desde fa uns anys s'utilitzen com locals de restauració.

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular/reutilitzacions
PROTECCIÓ FÍSICA	manteniment
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	manteniment
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ **SI** ☐ **NO**

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAF-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Maó

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconeix una monjoia de pedra i morter de calç, de forma paral·lelepípede rectangular de base quadrada d'un metre de costat, amb una alçada d'un metre trenta-cinc cm.
Duu gravades en la part superior les inicials TM cap a la part de Maó i VC cap a la part des Castell; també hi ha gravat el nom de "Lorenzo Melia Gil 1958" cap a la part de cala Figuera.

LOCALITZACIÓ Camí Verd

ACCÉS Cruïlla camí Verd fins a la seva unió amb l'eix de la carretera des Castell a Maó

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA**

COORD. UTM x 609 092.85 y 4 415 767.79

ALTITUD 19.50 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Està bastant ben conservada.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Maó i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
CAF-E01: MONJOIA 6

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAF-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Maó

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconeix una monjoia una creu gravada a cisell en la roca del penya-segat que forma el límit est de cala Figuera.

LOCALITZACIÓ Cala Figuera

ACCÉS Per Cala Figuera

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA**

COORD. UTM x 609 122 y 4 415 813

ALTITUD 10 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ conservació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Maó i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
CAF-E02: MONJOIA 7

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAF-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Maó

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconeix com a monjoia una creu d'aproximadament 25 cm gravada a cisell en una llosa de pedra viva d'uns 70 x 95 cm, que forma angle amb l'escaló superior amb l'extrem sud de l'escalinata situada a la part sud-est de cala Figuera cap al mar.

LOCALITZACIÓ Cala Figuera

ACCÉS Per Cala Figuera

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA**

COORD. UTM x 609 140.56 y 4 415 906.97

ALTITUD 1 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ conservació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Aquesta llosa forma part de l'empedrat del moll de cala figuera. Seria convenient ramarcar-la millo ja que quen es renovi l'empedrat del moll pugui desaparèixer per desconeixement.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Maó i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
CAF-E03: MONJOIA 8

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Moli des Camí de Maó

LOCALITZACIÓ Entrada del poble Es Castell

ACCÉS Carretera Maó- Es Castell

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

COORD. UTM x 609 864 y 4 415 500

ALTITUD 24 metres

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI F. Sintes Obrador

DOMICILI desconegut

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS MOLÍ DE VENT FARINER

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Antic molí de vant fariner recentment restaurat amb funcions ornamentals. Gaudeix d'una estructura de fusta per cobriment, aspes i d'una construcció annexa per magatzem.



ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit en gran part/ presenta grafitties

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ consolidació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ matorral baix

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
Donada la seva situació privilegiada, la restauració del molí ha millorat la imatge de l'entrada del poble podent-se convertir en un dels icons relacionats amb el poble.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
BARBER BARCELÓ,M.(1961):San Lluis y sus molinos de viento.Revista de Menorca.
LOPEZ PONS, A.-MURILLO ORFILA, J.(1990): Assaig de catalogació dels molins de vent fariners de l'illa de Menorca. Treballs del Museu de Menorca, 10. Conselleria de cultura, educació i esports del Govern Balear; Maó.
COLL, J. (1981): Inventario de los antiguos molinos harineros de la isla de Menorca. COAB. Maó.
MASCARO-PASSARIUS, J.(1930): Geografia i Hist÷oria de Menorca. T.IV Ciutadella
Página menorquina del bien público. Maó.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cami empedrat

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI Consell Insular

DOMICILI Pça de la Biosfera s/n Urb. Malbúger Maó

ÚS ACTUAL cultural

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAMÍ EMPEDRAT

CRONOLOGIA Indeterminada | MODERN

DESCRIPCIÓ
Tram de camí rural d'estructura curvilínea que formanria part del camí antic de baixada a la cala. Les voreres són de pedres més grans. A un costat del camí es troba una cova (veure fitxa 72)
Actualment està habilitat per poder fer la baixada a la cala i anar a peu al Fort Malborough.
El camí rural continua a l'altra banda de la cala (avui dia camí de cavalls) conduint a Binissaida.

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS carretera de Cala Sant Esteve, 2 camí a la dreta

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** vessant

COORD. UTM x 611 169 y 4 413 679 **ALTITUD** 9 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA neteja i manteniment

PROPOSTA D'ACTUACIÓ

INTERVENCIONS REALITZADES neteja i consolidació i senyalitzat

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	matorral alt i baix
RECURSOS	hìdric (barranc)


RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		A la part de dalt es trobà un tros de tegulae romà, fet que va fer pensar a ne'n Mascaró-passarius que podria tenir orígen en una calçada romana.
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
MASCARÓ PASARIUS.J- DE NICOLAS.J: Geografia I història de Menorca. T.III. Pàg. 101.
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Forn de fundició

REGIM JURÍDIC Privat

PROPIETARI Cala Sant Esteban S. A.

DOMICILI c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS FORN DE CALÇ

CRONOLOGIA s.XVIII

LOCALITZACIÓ Punta de's Migjorn Cala Sant Esteve

ACCÉS camí de cala Sant Esteve, al final de la cala

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 611 648 y 4 413 547

ALTITUD 6 metres

DESCRIPCIÓ
Construcció semi-empotrada al penyal de planta quasi circular. la part construïda està realitzada amb carreus ben escairats de forma regular; fet de marès i rematat en la part superior. Consta tres obertures en forma d'arc de mig punt, alguns dels quals són cecs, i d'altres permeten l'entrada a la part baixa del forn.La part del forn en sí és abocinada tinguent en la part més alta el diàmetre més gran. Aquesta part és de maons refractaris.
Actualment ubicat en un entorn de casetes de segona residència, amb un paissatge de cantera d'extracció de la Punta del Migjorn.Situat a 100 metres del Fort malborough.
Perceptible des de la sortida de la cala.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	restauració i consolidació dels elements
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcarenites
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	hídrics (barranc) i defensius (torre d'en penjat)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
La tipologia de forn correspòn a un espai central circular recobert de material refractari i pas perimetral amb vàries boques (obertures a la part inferior) per alimentar el foc.

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA





REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Caseta per barca de n' Urbina

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Camí cala Sant Esteve

PROPIETARI

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** costa

DOMICILI

COORD. UTM x 611 554 y 4 413 677

ÚS ACTUAL

ALTITUD 0 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASETA VORERA DE BARCA

CRONOLOGIA s.XX

DESCRIPCIÓ
Caseta per barca. Pedro Urbina era mestre de cases de Es Castell. Va construlr aquest pont per barca. Construcció de planta rectangular amb parets de pedra i morter i coberta amb volta de canó feta amb peces de marès que li dóna nom al pont. Les portes són reaprofitades. A sobre té un obertura per la ventilació de l'interior que és d'un sol espai.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	bo
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	restauració/ manteniment
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ **SI** ☒ **NO**

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
Inventari de casetes de vorera del Consell Insular

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-E04

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Caseta per barca de Jaume LLopis

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Jaume Llopis

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASETA VORERA DE BARCA

CRONOLOGIA anys 50 s.XX

DESCRIPCIÓ
Pont per guardar la barca.
Cap els anys 50 es construïa aquest pont per guardar la barca. petit viver per guardar peix fresc amb aigua de la mar que entra i surt constantment.
Construcció de planta rectangular (16x5m.) feta amb pedra i coberta amb volta de marès, el que li dóna el nom de pont.
Porta de dues fulles de fusta pintades de verd.

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS camí de cala Sant Esteve

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** costa

COORD. UTM x 611 543
y 4 413 800

ALTITUD 0 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	bo
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	manteniment i conservació d'estructura
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
Inventari de casetes de vorera del Consell Insular

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-E05

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova den Llobera

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASETA VORERA DE BARCA

CRONOLOGIA s.XX

DESCRIPCIÓ
Cova excavada a la roca per guardar la barca. Es tanca amb una porta de doble fulla. La façana de la cova es tanca amb pedres de marès tallades.

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS camí de cala Sant Esteve

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** costa

COORD. UTM x 611 537
y 4 413 680

ALTITUD 0 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
Inventari de casetes de vorera del Consell Insular

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-E07

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pou al costat de Fort Malborough

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL ús extractiu

TIPOLOGIA D'ENTITATS POU

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Pou de planta quadrada feta amb blocs de marès amb estructura cobrent adintellada que manté el sistema de corrioles i pica. Pel lloc on està situat (a uns 4 metres del mar. junt al Fort Marlborough fa pensar que abastia d'aigua dolça la zona de Cala Sant Esteve. Està picat a la roca i connecta amb una vena subterrànea d'aigua dolça.

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS Per cala Sant Esteve

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** platja /cala

COORD. UTM x 611 450 y 4 413 669

ALTITUD 4 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ conservació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ

RECURSOS hídrics

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-E08

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Zona de canteres , fornets i camí empedrat

REGIM JURÍDIC

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS PEDRERA ANTIGA

CRONOLOGIA

DESCRIPCIÓ
Conjunt de pedreres subterrànies de marès excavades a la roca situada a peu pla del barranc. Les entrades són irregulars.
La més gran té una plataforma per descendre a l'interior vorejada d'una paret seca.
La primera sala està conformada per parets panxudes.

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS Pel barranc esquerra de Cala Sant Esteve

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret barranc

COORD. UTM x 611 114 y 4 413 415

ALTITUD 12 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral
RECURSOS	barranc

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
Veure Pla Sectorial de Pedreres.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995) :Pedreres de marés.Lítica.
BENNASSAR,I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-E09

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Trinxeres excavades a la roca.

REGIM JURÍDIC Zona Marítimo-terrestre

PROPIETARI Cala Sant Esteban S. A.

DOMICILI c/ Obispo Severo,13 (07720) Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS INDETERMINAT HABITACIÓ

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ

Conjunt de dependències excavades a la roca amb diferents habitacions situat en una plataforma calcària molt arenosa. Consta de dues cambres o habitacions diferenciades per un mur de carreus i que comuniquen entre elles per una finestra i una porta. A les parets apareixen diferents forats excavats de diferents formes per a ser utilitzats per a viure-hi. En la dependència de la dreta s'observa una canalització amb un forat que podria funcionar com a letrina. L'interior té restes de cal en les seves parets fet que fa pensar que s'hi vivia o s'hi feien estades. Al davant de la cova hi ha una "piscina" d'aigua excada a la roca d'uns 2x1'5 metres i de forma ovalada allargada.
Entre aquesta cova (a uns 150metres) i Torre de'n Penjat hi ha una escala picada a la roca.

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS Cala Sant Esteve, Punta del Migjorn (a 500m de Torre de'n Penjat)

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** costa

COORD. UTM x 611 698 y 4 413 465 **ALTITUD** 2 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ restauració/conservació

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari miocènic

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ FOD-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Vivers Maspoch

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Santiago Maspoch Andrés

DOMICILI Av. Egara, 25 Sant Quirze del Vallès 08192 Barcelona

ÚS ACTUAL abandó

TIPOLOGIA D'ENTITATS viver de llagostes

CRONOLOGIA s.XX

DESCRIPCIÓ
Edifici situat al final de la cala El Fonduco, ben a la línia de la costa. Conjunt construït que havia servit com a viver de llagostes. És l'únic que es conserva a Menorca, i un dels pocs que va existir destinat a la conservació i venta de llagostes i d'altres mariscs.
És un conjunt realitzat en pedra, amb la part de vivenda a dalt construïda i l'altre de magatzem a la part inferior i excavada a la roca on hi ha una mena de piscines on es mantenien vius els animals amb aigua de la mar.
Perill d'enderrocament.

LOCALITZACIÓ El Fonduco

ACCÉS port de Maó per Cala Figuera

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** platja /cala

COORD. UTM x 609 591
y 4 416 015

ALTITUD 0 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit en gran part per abandó

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja/restauració/consolidació i manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcaris

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA
Inventari de Patrimoni. Consell Insular de Menorca

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ FOD-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Era del Fonduco

LOCALITZACIÓ El Fonduco

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Camí de l'esquerra després de la corva de la carr. de Maó-Es Castell

PROPIETARI Osvaldo Taltavull Heugel

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

DOMICILI C. Gobernador Ramírez, 38 07702 Maó

COORD. UTM x 609 315 y 4 415 945 **ALTITUD** 30 metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS ERA

CRONOLOGIA finals del s.XVIII

DESCRIPCIÓ
Era picada directament a la roca. Conserva el diàmetre en la seva totalitat. A pocs metres encara es pot intuir a la paret el que seria la caseta d'era amb estructura a doble vessant suposadament amb dues lloses de marès i que servia per a vigilar el gra, en època de penúries.
Situada a 50 metres de les cases de lloc amb alta perceptibilitat donada la seva situació per facilitar les feines de triatge.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites del Miocè

VEGETACIÓ matorral baix

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari Català-Valencià-Balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ HFL-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Horts de la Florida

LOCALITZACIÓ La Florida

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Camí de Biniatap

PROPIETARI

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI

COORD. UTM x 609 420 y 4 414 740

ÚS ACTUAL indefinit

ALTITUD 44 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS BARRACA DE BESTIAR I CANALITZACIONS D'AIGUA

CRONOLOGIA Indeterminada MODERN

DESCRIPCIÓ
Conjunt de tres barraques de porquins en mal estat, era molt deteriorada i restes de canals d'aigua.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja, deforastació i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral baix i obert.
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER ..... Jesús Cardona i Jordi Gordillo ..... **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ RDR-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Cova del Repòs del Rei

LOCALITZACIÓ Repòs del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Gardeba S. A.

DOMICILI Gran Via, 40B 4t. Esq. 48009 Bilbao (Viscaia)

ÚS ACTUAL magatzem

ACCÉS lloc del Fonduco

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 609 750 y 4 415 963

ALTITUD 3 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Cova picada artificialment a la roca i utilitzada com a magatzem de pescadors Té 25 m d'ampliaria x 10 m de fondaria.Es possible que s'hagués repicat una cova més antiga situada devora la mar. Segons Andreu Murillo va servir com a magatzem d'hidroavions de la guerra civil de 1936-39.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA neteja i manteniment

PROPOSTA D'ACTUACIÓ manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ RDR-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Sínia del Repós del Rei

LOCALITZACIÓ Repós del Rei

REGIM JURÍDIC	Privat Particular
PROPIETARI	Gardeba SA
DOMICILI	c/ Gran Vía 40bis, 4ª, 28009 Bilbao
ÚS ACTUAL	indefinit
TIPOLOGIA D'ENTITATS	SÍNIA
CRONOLOGIA	s.XVIII — MODERN

ACCÉS	Crta Maó-es Castell Me-2, vora el nucli urbà
UBICACIÓ	aire lliure — **TOPOGRAFIA** pla
COORD. UTM	x A-609959 ; B-609886
	y A-4415634 ; B-4415554
ALTITUD	18 metres

DESCRIPCIÓ
Dues sínies amb safareigs. Només es conserven parcialment els murs. Les estructures de les sínies es troben cobertes de vegetació.



SINIA A SINIA B

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ — **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja, deforastació i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral alt i obert.
RECURSOS	hídrics

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER ..... Jesús Cardona i Jordi Gordillo ..... **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ RDR-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Camí vell de Maó - Es Castell

LOCALITZACIÓ Repós del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Gardeba SA

DOMICILI c/ Gran Vía 40bis, 4ª, 28009 Bilbao

ÚS ACTUAL indefinit

ACCÉS Crta Maó-es Castell Me-2, entre Son Vilar i el nucli urbà

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 609 818 y 4 415 665

ALTITUD 18 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAMÍ

CRONOLOGIA s.XVI MODERN

DESCRIPCIÓ
Camí rural que conduia de Maó al Castell de Sant Felip, aixecat al llarg de la primera meitat del s. XVI. Només es conserva el tram comprés entre la Me-2 i la darrera expansió urbana des Castell, junt al c/ Fontanilles.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja, deforastació i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral alt i obert.
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SAC-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pedrera Santa Creu

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Jesús Mendez Mateu

DOMICILI Camí de Biniatap, 17 Finca Santa Creu 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL ús agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS PEDRERA

CRONOLOGIA s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ
Pedreres de grans dimensions a uns 500 metres de les cases. Relacionades amb les altres pedreres situades davall les cases. Utilizades per a extreure el material necessari per construïr les cases de Santa Creu o les cases del voltant. Normalment aquest tipus de pedrera tenen cronologies acords a la construcció de la casa de lloc (finals s. XVIII-XIX).

LOCALITZACIÓ Santa Creu

ACCÉS Carreró al costat pàrking de l'entrada a Es Castell

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** aflorament rocós/pla

COORD. UTM x 610 262 y 4 414 853

ALTITUD 22 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials/documentació neteja

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ

RECURSOS hídrics (pou a uns 10 metres)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés.Lítica.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SAC-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Era Santa Creu

LOCALITZACIÓ Santa Creu

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS carreró al costat pàrking de l'entrada a Es Castell

PROPIETARI Jesús Mendez Mateu

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

DOMICILI Camí de Biniatap, 17 Finca Santa Creu 07720 Es Castell

COORD. UTM x 610 310 y 4 414 927 **ALTITUD** 27 metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS ERA

CRONOLOGIA 1901

DESCRIPCIÓ
Era d'estructura circular amb enrajolat de maó d'argila vermella el qual conserva tot el seu diàmetre. Tancada l'estructura amb cantons de marès amb canalització interior. Situada a 25 metres de la casa, en una zona alta per aprofitar el vent que ajudava a separar la palla del gra en cereals i llegums. A la paret perimetral interior conserva un canal incís que servia per evitar que les formigues s'emportessin el grà que tornaria a caure dins l'era.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	bo
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ **SI** ☐ **NO**

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcàrea
VEGETACIÓ	
RECURSOS	pou a uns 50 metres

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SAC-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Molí de Santa Creu

LOCALITZACIÓ Santa Creu

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Llucia Llompart

DOMICILI C. Sant Jordi, 85 Es Castell. 971.36.58.81

ÚS ACTUAL indefinit

ACCÉS per la carretera de Sant Felip.

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

COORD. UTM x 610 337 y 4 415 148

ALTITUD 23 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS MOLÍ DE VENT FARINER

CRONOLOGIA finals s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ
Antic molí de vent fariner recentment construit de bell nou, amb funcions ornamentals. Gaudeix d'una estructura de cobriment de fusta i aspes.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ destruit en gran part

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reconstrucció

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Està inclòs en el catàleg de béns etnològics de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
COLL CAPÓ, J.(1981): Inventario de los molinos de viento de Menorca. Col·legi d'Arquitectes, Maó .
LOPEZ, A., MURILLO,J.(1990):Assaig de catalogació dels molins de vent fariners de l'illa de Menorca. Conselleria d'Educació,Cultura i Esports.Govern balear .Treballs de's Museu de Maó Menorca , 10.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SAC-E04

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pedreres davall cases Santa Creu

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Jesús Mendez Mateu

DOMICILI Camí de Blniatap, 17 Finca Santa Creu 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL magatzem de la casa

TIPOLOGIA D'ENTITATS PEDRERA

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Pedreres situades davall les cases força grans relacionades amb les altres pedreres ubicada a uns 500 metres de les cases. Utilizades per a extreure el material necessari per construïr les cases de Santa Creu.
Normalment aquest tipus de pedrera tenen cronologies acords a la construcció de la casa de lloc (finals s. XVIII-XIX).

LOCALITZACIÓ Santa Creu

ACCÉS carreró al costat pàrking de l'entrada a Es Castell

UBICACIÓ davall casa **TOPOGRAFIA** aflorament rocós/pla

COORD. UTM x 610 370 y 4 414 972

ALTITUD 26 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA neteja i manteniment

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES neteja i acondicionament per a ús particular del propietari

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SBI-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Sínia de s'Hort de Biali

LOCALITZACIÓ S'hort de Biali

ACCÉS Camí de Biniatap

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 609 707 y 4 414 551

ALTITUD 39 metres

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Homs Vinent

DOMICILI

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS SÍNIA

CRONOLOGIA s.XVIII MODERN

DESCRIPCIÓ
Sínia amb dos safareigs associats. De l'estructura de la sinia només queda el pou sense motor i l'estructura de base.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	dolent
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja, deforastació i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral alt i obert.
RECURSOS	hídrics

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SCF-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Camí empedrat .

LOCALITZACIÓ Cala Figuera

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Pedro Alejandre Monjo

DOMICILI C. Fort de l'eau,0 Maó

ÚS ACTUAL abandó

ACCÉS Sa sínia de'n Robadones

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 609 200 y 4 415 815

ALTITUD 32 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAMÍ EMPEDRAT

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Tram de camí empedrat que condueix a les cases de Sa Sínia de Cala Figuera. Feta de pedres arrodonides de diferents tamanys.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	deforestació, neteja,consolidació dels elements
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral baix
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SCF-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Sínia de Cala Figuera

LOCALITZACIÓ Cala Figuera

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Camí de Biniatap

PROPIETARI Maria de las Mercedes Artola Ugarte

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI C/ Padre Damian 46, Madrid

COORD. UTM x 609 233 y 4 415 757 **ALTITUD** 36 metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS SÍNIA

CRONOLOGIA s.XIX MODERN

DESCRIPCIÓ

Sínia annexe a un casat rural, part d'una antiga finca i avui en estat d'abandó. De l'estructura de la Sinia resta el pou i dos safareigs, coberts de vegetació. No hi ha aparells ni motor. En els anys 50 es van construir unes basses de formigó armat destinades a la depuració d'aigües residuals que no van entrar en funció.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	neteja/deforestació/consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral alt i obert.
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Jesús Cardona Pons **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SDR-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pedrera Robadones

REGIM JURÍDIC Privat

PROPIETARI Pedro Alejandre Monjo

DOMICILI C. Fort de l'eau,0 Maó 07720

ÚS ACTUAL museu de les barques

TIPOLOGIA D'ENTITATS PEDRERA

CRONOLOGIA s.XX

DESCRIPCIÓ
Grans pedreres al Camí Verd, situades a banda i banda de la carretera, formant part del terme de Maó i des Castell Són de grans dimensions amb diferents entrades ben escairades formant grans pilastres entre elles. Són de pedra del Miocè, donada la poca duresa de la pedra, servint en el seu moment per a l'extracció de pedra per la construcció de cases. Les seves grans dimensions han fet que alguns autors assegurin que el color fosc de la pedra fosca de dins la pedrera recordi a l'interior de les catedrals*.

LOCALITZACIÓ Sínia den Robadones

ACCÉS Camí Verd

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 609 057
y 4 415 547

ALTITUD 38 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0009337-00000
Conselleria de Cultura del Govern balear		7064-2-2--51-2564-0
Consell Insular de Menorca	001241	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ poc danyat

PROTECCIÓ FÍSICA neteja i manteniment/tancat

PROPOSTA D'ACTUACIÓ restauració/senyalització/habilitació d'accès

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites

VEGETACIÓ matorral alt i obert

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
FLORIT,F.SAULEAU,L:Pedreres de marés.1995.Lítica.
BENNASAR,I.:"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervancions.Col·legi oficial d'arquitectes.1999
*CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SDR-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Camí Verd

REGIM JURÍDIC Privat

PROPIETARI Pedro Alejandre Monjo

DOMICILI C. Fort de l'eau,0 Maó 07720

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAMÍ EMPEDRAT

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Tram de camí empedrat molt curt que duu des del Camí Verd a dalt el barranquell, just davant de les cases de la Sinia de'n Robadones.


LOCALITZACIÓ Pujada del Camí Verd

ACCÉS camí verd

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 609 002 y 4 415 442

ALTITUD 28 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja,deforestació i consolidació

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenites

VEGETACIÓ horta i cultiu

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SDT-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Sínia des Boter

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Marina Nissim

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS SÍNIA

CRONOLOGIA S.XVI-XVIII | MODERN

LOCALITZACIÓ Sínia des Boter

ACCÉS

UBICACIÓ aire lliure | **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608 553 y 4 414 761

ALTITUD 55 metres

DESCRIPCIÓ

Sínia amb dos safareixs, situats a diferents nivells. El pou està tapat i la mota és semicircular. El caminet de la bistia conserva l'empedrat original. Hi ha canals de sortida del pou conservades; també les que surten del safareig superior. És un conjunt molt ben conservat i integrat en l'ajardinament dels voltants de les cases. L'hort esta ocupat per un camp de futbol. Falten les següents parts de la sínia: roda, cadena i cadúfols. Conjunt ben integrat en l'acondicionament de la casa.



ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES obres privades

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

Consta a l'*Inventari hidràulic de Menorca* elaborat per la UAB amb el codi BTR/E01

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SGN-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pedreres de Son Granot

LOCALITZACIÓ Son Granot

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Dolsa Font Enric

DOMICILI Pç Príncipe,9 2on 1ª 07702 Maó

ÚS ACTUAL magatzem

ACCÉS Camí de Sant Felip

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** aflorament rocós/pla

COORD. UTM x 610 739 y 4 414 565

ALTITUD 23 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS PEDRERA

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Pedreres situades al fons de la tanca amb diferents entrades. També es constaten davall la casa. Actualment són usats de magatzem i per a diferents usos com ara ramader.
Normalment aquest tipus de pedrera tenen cronologies acords a la construcció de la casa de lloc (finals s. XVIII-XIX). Avui dia molt modificada tot i conservar l'estructura de casa de lloc .



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
FLORIT,F.SAULEAU,L.(1995):Pedreres de marés.Lítica.
*CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ STU-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Sínia de Son Tudurí

LOCALITZACIÓ Son Tudurí

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS

PROPIETARI Pedro Sintes

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI c. Biniatap, 21 Es Castell

COORD. UTM x 609 256 y 4 415 063

ÚS ACTUAL ús extractiu

ALTITUD 46 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS SÍNIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ

Sínia amb un safareig i una escopinya (petita bassa que recollia les pèrdues d'aigua dels cadúfols de la sínia). No queden cintell ni braçal però sí el pou i la roda (tret de lloc). L'antic perímetre ha estat ocupat per hivernacles. A l'actualitat està en ús, mitjançant el bombeig amb motor.El pou està en bon estat i les poques canals conservades resten in situ. Convindria eixarmar els voltants de la sínia i fer el manteniment de l'estructura del pou i les poques canals que queden a lloc.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	netetja, deforastació i consolidació
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

Consta a l'*Inventari hidràulic de Menorca* elaborat per la UAB amb el codi STU/E01

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SVL-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Forat de pescadors

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Juan Francisco Vidal (hereus)

DOMICILI carrer Lluís Vives, 1 pl. 7 pt:7 Palma de Mallorca

ÚS ACTUAL per baixar a la vora del mar

TIPOLOGIA D'ENTITATS Forat de pescadors

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Fora ovalat picat artificalment a la roca del penya-segat que facilita l'accés a la vorera de la mar.Possiblement utilitzat per pescadors o també per contrabando. El nivell de perceptibilitat és nul, amagat entre matorrals.

LOCALITZACIÓ Son Vidal

ACCÉS bordejant costa de Son Vidal o per Binissaida de Baix

UBICACIÓ cova/abric **TOPOGRAFIA** línia marítima

COORD. UTM x 611 609 y 4 411 813

ALTITUD 12 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ excelent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ vigilància/control/senyalització

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ matorral baix

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SVL-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Aljub de Son Vidal

LOCALITZACIÓ Son Vidal

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS urb. de Trebalúger, camí de Son Vidal

PROPIETARI Juan Francisco Vidal (hereus)

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** afloament rocós/pla

DOMICILI carrer Lluís Vives, 1 pl. 7 pt:7 Palma de Mallorca

COORD. UTM x 610 855 y 4 411 958 **ALTITUD** 44 metres

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS ALJUB/ CANALITZACIONS HIDRÀULIQUES

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Aljub construit sobre la roca mare amb forma adintellada en pedra de marès i de planta quadrada. Aprofita l'afloament rocós per crear un rost per canalitzar l'aigua de la pluja dirigint-la a l'aljub amb canalitzacions picades directament a la roca. El conjunt hidràulic està en una zona d'hort amb arbres fruiters tancat amb paret seca.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ conservació dels elements/manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ vegetació que en un passat era d'horta

RECURSOS hídric

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Aljub situat en l'entorn arqueològic de Son Vidal (veure fitxes 48-49).

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SVL-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide de pedra i morter, amb una alçada total d'un metre seixanta centímetres aproximadament.
No duu gravades cap mena de lletres ni marques.

LOCALITZACIÓ Son Vidal

ACCÉS entre els llocs de rafalet nou i son vidal

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** aflorament rocó/pla

COORD. UTM x 610815,50 y 4411834,07

ALTITUD 44 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	bo
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	restauració
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
SVL-E03: MONJOIA 29

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat, sols falta reparar amb morter de calç i emblanquinar-la per tal de conservar-la millor, al mateix temps que resultaria més visible.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SVL-E04

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide de pedra i morter, amb una alçada total d'un metre seixanta centímetres aproximadament.
No duu gravades cap mena de lletres ni marques.

LOCALITZACIÓ Son Vidal

ACCÉS entre els llocs de rafalet nou i son vidal

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** aflorament rocó/pla

COORD. UTM x 611305,35 y 4411384,00

ALTITUD 35 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	bo
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	manteniment
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
SVL-E04: MONJOIA 30

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat, sols falta emblanquinar-la per tal de conservar-la millor, al mateix temps que resultaria més visible.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SVL-E05

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide de pedra i morter, amb una alçada total d'un metre seixanta centímetres aproximadament.
No duu gravades cap mena de lletres ni marques.

LOCALITZACIÓ Son Vidal

ACCÉS entre els llocs de rafalet nou i son vidal

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** aflorament rocó/pla

COORD. UTM x 611480 y 4411298

ALTITUD 31 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ restauració i manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
SVL-E03: MONJOIA 31

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONS GENERALS
A aquesta monjoia li ha desaparegut part del morter i la calç que la protegien, degut a l'erosió del vent i al salnitre de la mar, degut a estar situada tan ran del penya-segat; s'hauria de reposar el morter i emblanquinar-la per tal de conservar-la i evitar que s'ensorri.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Aljub de Torrenova del Rei

LOCALITZACIÓ Lloc de Torre Nova del Rei

ACCÉS carr. d'Es Castell-Sant Lluis

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI José Montañés Villalonga

DOMICILI Pça. Explanada,17 07702 Maó

ÚS ACTUAL indefinit

COORD. UTM x 610 512 y 4 413 944

ALTITUD 33 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS ALJUB

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
Aljub situat a uns 500metres de les cases de Torre Nova del Rei i a uns 400 de Torre Vella. Conjunt d'aljub amb safareig tot tancat per una paret de cantons de marès. L'aljub està dins el mateix safareig que recull l'aigua de pluja que connecta amb la part de cisterna de l'aljub. Aquest és de planta quadrada amb estructutura adintellada.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ conservació dels elements

INTERVENCIONS REALITZADES restauració

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS


RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
Element documentat i recollit al treball d'investigació " Arquitectuta de sa pluja a Menorca" dels arquitectes Jesús Cardona i Ferran Vizoso (dipositat al IME).

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pedreres de Sa Raval Nova

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Mario Seguí Font

DOMICILI Urb. Santa Ana-Llebeig 1 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL ús ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS PEDRERA

CRONOLOGIA Indeterminada | MODERN

DESCRIPCIÓ
Gran pedrera situada al costat del mar a la punta de Sant Carles. És de grans dimensions i les seves estructures estàn semi-enterrades. Consta de diferents parts de pedrera que rodejen una gran zona o pati central. Hi han diferents entrades d'estructura quadrada i grans pilastres.

LOCALITZACIÓ Urbanització de Sol de l'Est.

ACCÉS per l'urbanització de Sol de l'Est.

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** paret rocosa/vessant

COORD. UTM x 611 202 y 4 414 676

ALTITUD 5 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcarenitas del Miocè

VEGETACIÓ

RECURSOS barranc

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS
Pla sectorial de pedreres.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
FLORIT,F.;SAULEAU,L.(1995): Pedreres de marés. Lítica.
BENNASSAR, I.(1999):"Projecte de Robadones"dins Paisatge de les pedreres de Menorca.Restauració i intervencions.Col·legi Oficial d'Arquitectes.

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TOX-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Sínia de Toraixa des Pi

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Alejandro Vega De La Fuente

DOMICILI Toraixer de's pi, cami de Binissaida. Es Castell

ÚS ACTUAL ús extractiu

TIPOLOGIA D'ENTITATS sínia

CRONOLOGIA s.XIX-XX

DESCRIPCIÓ

Màquina per elevar aigua subterrànea composta d'una roda horitzontal(rodet) amb braçols, moguda per un bístia que volta, i amb la qual engranen les dents d'una roda vertical que en roda mou una sèrie de catúfols (cadufs) disposats al llarg d'un rest, la part inferior de la qual va submergida dins l'aigua del pou on la màquina està instalada. Es troben relacionades amb horts de regadiu, aquest en la seva forma autèntica era completament de fusta. Moltes han estat modernitzades a base de rodes i eixos de ferro, i de cadena enlloc de rest de catúfols. L'extrem superior de l'arbre està travessat per la perxa o barra o balancí on va enganxat l'animal que rodant posa en moviment dit arbre i consegüentment el rodet. La peça principal de la sínia és la roda, gran anell de fusta refoçat amb uns creurers situats verticalment i sotinguts per un eix robust de fusta que descansa damunt soquets incrustats enterra a cada banda del senial, a Balears anomenat trugeta. La roda va travessada horitzontalment per bastons que li serveixen de dents i engranen amb els braçols del rodet. Els dits bastons són els pintes. De la pastera, per una canal exterior, l'aigua va a parar al safareig.
Conserva la part del safareig que distribueix aigua a una sèrie d'abeurades que es disposen el voltant d'aquest.

LOCALITZACIÓ Toraixa des pi

ACCÉS Camí de Binissaida.

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610 384 y 4 413 382

ALTITUD 36 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ horta i cultiu

RECURSOS hídric

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Per a la tracció d'aigua hi ha dos tipus de sínia: la de catúfols i la de calaixons. Els catúfols van cordats amb cordetes o anelles de ferro (lligams) a una corda o cadena que enrevolta la roda de la sínia i que s'anomena el rest. Els catúfols aboquen l'aigua dins una caixa de fusta anomenada pastereta.

BIBLIOGRAFIA

CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

OBSERVACIONS GENERALS

Consta a l'*Inventari hidràulic de Menorca* elaborat per la UAB amb el codi TOX/E01

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ: TRE-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ: Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC: Públic

PROPIETARI:

DOMICILI:

ÚS ACTUAL:

TIPOLOGIA D'ENTITATS: MONJOIA

CRONOLOGIA: s.XIX-XX — CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ

Shauria de reconèixer una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide escalonada de pedra, amb una alçada total de dos metres aproximadament.
Duia gravades les inicials TM en el lateral inferior de la piràmide, mirant a la part des Castell, i les inicials VC mirant a la de Sant Lluís; s'observa la inscripció gravada DEL 54 E.P.S. DEL EZUA a la part sud de la piràmide.
Darrera la paret seca encara es troben algunes pedres de la monjoia original (veure fotografia complementària)

LOCALITZACIÓ: Trebaluger

ACCÉS: cruilla camí vell de sant lluís amb orta es castell

UBICACIÓ: aire lliure — **TOPOGRAFIA:** pla

COORD. UTM: x 608794.69 / y 4412926.65 — **ALTITUD:** 55 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ: — DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	desaparegut
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	reposició
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
organic		

OBSERVACIONS GENERALS

Fita enderrocada degut a l'eixamplament de la carretera. Es recomana la recuperació de les peces tallades de marès que hi ha darrera la paret seca i la reconstrucció de la monjoia en un punt proper de la línia del Terme Municipal on no interfereixi amb la carretera (veure fotografia complementària)

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E01: MONJOIA 2

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



Restes de la monjoia enderrocada per eixamplar de la carretera.
Les peces tallades de marès encara són recuperables.

BIBLIOGRAFIA

MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba, 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba 2007

REDACTADA PER ..... Jesús Cardona i Jordi Gordillo ..... **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide escalonada de pedra, amb una altura total de dos metres aproximadament.
Duu gravades les inicials TM al lateral inferior nord de la piràmide, mirant a la carretera, i al lateral inferior est i de cara a un caminet particular duu gravades les incials VC.

LOCALITZACIÓ Trebaluger

ACCÉS ctra. es castell a sant lluís

UBICACIÓ aire lliure | **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608524,60 | y 4412914,20 | **ALTITUD** 57 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E02: MONJOIA 3

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat i es troba emblanquinada. S'hi han adosat edificacions que pertorben la seva percepció.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide escalonada de pedra, amb una altura total de dos metres aproximadament.
No duu gravades cap mena de lletres ni marques.

LOCALITZACIÓ Es Barranc de Trebaluger

ACCÉS a uns 240m al sud de la ctra. d'es castell a sant lluís

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608408,39 y 4412798,85 **ALTITUD** 57 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ restauració

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E03: MONJOIA 4

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat, tot i que està deteriorant-se el morter de calç. Es troba totalment coberta per la vegetació. Es recomana restaurar el morter de calç i emblanquinar-la, a més de desbrossar la vegetació.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ: TRE-E04

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ: Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

LOCALITZACIÓ: Es Barranc de Trebaluger

REGIM JURÍDIC: Públic

PROPIETARI:

DOMICILI:

ÚS ACTUAL:

ACCÉS: entre binifadet nou i trebaluger de dalt

UBICACIÓ: aire lliure

TOPOGRAFIA: pla

TIPOLOGIA D'ENTITATS: MONJOIA

COORD. UTM: x 608350,40 y 4412305,54

ALTITUD: 54 metres

CRONOLOGIA: s.XIX-XX — CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ

Monjoia de pedra i morter de calç en forma de paral·lelepípede rectangular de base quadrada d'un metre per un metre i una altura total de dos metres aproximadament, amb un remat superior de forma piramidal.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ: DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	restauració
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

OBSERVACIONS GENERALS

La monjoia ha perdut bona part del morter de calç i la vegetació l'està danyant. Es recomana desbrossar, tornar-la a arrebossar amb morter de calç i emblanquinar-la.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E04: MONJOIA 5

BIBLIOGRAFIA

MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba, 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba, 2007

REDACTADA PER ..... Jesús Cardona i Jordi Gordillo ..... DATA 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E05

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
S'hauria de reconèixer com a monjoia un munt de pedra seca de forma cònica, de 80 cm de diàmetre en la seva base per 70cm d'alçada.
Hi hauria d'haver també, junt amb la monjoia, una pedra fixa que forma barrera a l'entrada de la finca pertanyent al municipi de Sant Lluís i propietat del Sr. José Pons Tudurí (l'any 1956); aquesta pedra duia gravada a cisell una creu.

LOCALITZACIÓ Trebaluger

ACCÉS al camí del antíguls a 56 m del camí de rafaletó

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608489,62 y 4412130,81 **ALTITUD** 50 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ desaparegut

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reposició

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E05: MONJOIA 6

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E06

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

LOCALITZACIÓ Trebaluger

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS per camí de rafaletó

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608539,40 y 4412061,23

ALTITUD 51 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide escalonada de pedra, amb una altura total de dos metres aproximadament.
Duu gravades les inicials TM al lateral inferior sud de la piràmide, mirant a la carretera de cara al camí de Rafaletó i al lateral inferior nord duu gravades les inicials VC.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat, s'ha d'anar emblanquinant i mantenint.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E06: MONJOIA 7

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E07

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

LOCALITZACIÓ Trebaluger

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS pal camí de rafaletó

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608736,66 y 4411883,11

ALTITUD 45 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide escalonada de pedra, amb una altura total de dos metres aproximadament.
Duu gravades les inicials TM al lateral inferior sud-oest de la piràmide, mirant al camí de Rafaletó i al lateral inferior nord-est duu gravades les inicials VC



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat, s'ha d'anar emblanquinant i mantenint.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E07: MONJOIA 8

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E08

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

LOCALITZACIÓ Trebaluger

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS per camí de rafaletó

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608848,95 y 4411954,51

ALTITUD 43 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
S'hauria de reconèixer com a monjoia un munt de pedra seca emblanquinada, de forma cònica d'uns 70 cm de diàmetre en la base per 40 cm d'alçada.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ desaparegut

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reposició

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E08: MONJOIA 9

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E09

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

LOCALITZACIÓ Trebaluger

ACCÉS a 210 m de la monjoia nº8 en direcció nord-est

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608868,99 y 4412041,74

ALTITUD 41 metres

DESCRIPCIÓ
S'hauria de reconèixer com a monjoia un munt de pedra seca de forma cònica, d'un metre d'altura.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	desaparegut
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	reposició
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E09: MONJOIA 10

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER ..... Jesús Cardona i Jordi Gordillo ..... **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E10

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

LOCALITZACIÓ Trebaluger

ACCÉS

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608917,15 y 4412100,91

ALTITUD 42 metres

DESCRIPCIÓ
S'hauria de reconèixer com a monjoia un munt de pedra seca emblanquinada, de forma cònica, d'un metre de diàmetre en la seva base per seixante centímetres d'altura.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ desaparegut

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reposició

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E10: MONJOIA 11

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E11

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

LOCALITZACIÓ Trebaluger

REGIM JURÍDIC Públic

ACCÉS per camí de maneguetes

PROPIETARI

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI

COORD. UTM x 609146,13 y 4412064,16 **ALTITUD** 43 metres

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide de pedra i morter, amb una alçada total de dos metres aproximadament. No duu gravades cap mena de lletres ni marques.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	bo
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	manteniment
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat, sols falta reparar el morter de calç i emblanquinar-la per tal de conservar-la millor, al mateix temps que resultaria més visible.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E11: MONJOIA 12

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E12

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

LOCALITZACIÓ Trebaluger

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS per camí vell d'alcaufar

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

COORD. UTM x 609175,32 y 4411861,09

ALTITUD 39 metres

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide de pedra i morter, amb una alçada total d'un metre cinquanta centímetres aproximadament. No duu gravades cap mena de lletres ni marques.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reparació i manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat, sols falta reparar el morter de calç i emblanquinar-la per tal de conservar-la millor, al mateix temps que resultaria més visible.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E12: MONJOIA 13

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E13

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

LOCALITZACIÓ Trebaluger

ACCÉS camí vell d'alcaufar

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 609263,57 y 4411872,75

ALTITUD 40 metres

DESCRIPCIÓ
S'hauria de reconèixer com a monjoia, una pedra calcària emblanquinada, de 40cm per 20cm en la seva base i 40 d'altura.



ESTAT DE CONSERVACIÓ desaparegut

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reposició

INTERVENCIONS REALITZADES

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E13: MONJOIA 14

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ: TRE-E14

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ: Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC: Públic

PROPIETARI:

DOMICILI:

ÚS ACTUAL:

TIPOLOGIA D'ENTITATS: MONJOIA

CRONOLOGIA: s.XIX-XX — CONTEMPORANI

LOCALITZACIÓ: Trebaluger

ACCÉS: entre els llocs de rafaletó i trebaluger de sa torre

UBICACIÓ: aire lliure — TOPOGRAFIA: pla

COORD. UTM: x 609265 — y 4411688

ALTITUD: 40 metres

DESCRIPCIÓ
S'hauria de reconèixer com a monjoia un munt de pedra seca emblanquinada, de forma cònica, d'uns 80cm de diàmetre en la seva base per 70 cm d'altura.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ: — DATA BIC:

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	desaparegut
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	reposició
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E14; MONJOIA 15

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba 2007

REDACTADA PER ..... Jesús Cardona i Jordi Gordilo ..... DATA 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ: TRE-E15

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ: Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC: Públic

PROPIETARI:

DOMICILI:

ÚS ACTUAL:

TIPOLOGIA D'ENTITATS: MONJOIA

CRONOLOGIA: s.XIX-XX — CONTEMPORANI

LOCALITZACIÓ: Trebaluger

ACCÉS: entre el llocs de rafaletó i trebaluger

UBICACIÓ: aire lliure — TOPOGRAFIA: pla

COORD. UTM: x 609443 — y 4411786

ALTITUD: 43 metres

DESCRIPCIÓ

Shauria de reconèixer una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide de pedra i morter, amb una altura total de dos metres aproximadament.



ESTAT DE CONSERVACIÓ: desaparegut

PROTECCIÓ FÍSICA: cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ: reposició

INTERVENCIONS REALITZADES:

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ: — DATA BIC:

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA:

VEGETACIÓ:

RECURSOS:

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

OBSERVACIONS GENERALS

Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E15: MONJOIA 16

BIBLIOGRAFIA

MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba, 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba 2007

REDACTADA PER: Jesús Cardona i Jordi Gordilo — DATA: 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ: TRE-E16

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ: Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluís

REGIM JURÍDIC: Públic

PROPIETARI:

DOMICILI:

ÚS ACTUAL:

TIPOLOGIA D'ENTITATS: MONJOIA

CRONOLOGIA: s.XIX-XX — CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ

S'hauria de reconèixer com a monjoia un munt de pedra seca, de forma cònica, d'un metre en la seva base per un metre d'altura.

LOCALITZACIÓ: Rafaletó

ACCÉS: entre lloc de rafaletó i trebaluger de sa torre

UBICACIÓ: aire lliure — TOPOGRAFIA: pla

COORD. UTM: x 609460 — y 4411900

ALTITUD: 43 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ: — DATA BIC:

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	desaparegut
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	reposició
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

OBSERVACIONS GENERALS

Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E16: MONJOIA 17

BIBLIOGRAFIA

MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba 2007

REDACTADA PER: Jesús Cardona i Jordi Gordillo — DATA: 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E17

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

LOCALITZACIÓ Trebaluger

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS per camí de rafalet

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 609792,60 y 4412089,66

ALTITUD 43 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide escalonada de pedra, amb una altura total de dos metres aproximadament.
Duu gravades les inicials VC al lateral inferior nord de la piràmide, mirant al terme des Castell, i les inicials TM al lateral inferior sud, mirant al terme de Sant Lluís.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ bo

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ manteniment

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat, sols falta embalnquinar la base per tal de conservar-la millor al mateix temps que resultaria més visible S'ha de desbrossar la vegetació del voltant.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E17: MONJOIA 18

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E18

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

LOCALITZACIÓ Trebaluger

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS per camí de rafalet

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 609800,85 y 4412161,43

ALTITUD 43 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide escalonada de pedra, amb una altura total de dos metres aproximadament.
Duu gravades les inicials VC al lateral inferior nord de la piràmide, mirant al terme des Castell, i les inicials TM al lateral sud, mirant al terme de Sant Lluís.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	bo
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	manteniment
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS
Està en bon estat, sols falta emblanquinar la base per tal de conservar-la millor, al mateix temps que resultaria més visible.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E18: MONJOIA 19

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E19

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

LOCALITZACIÓ Trebaluger

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

ACCÉS entre el llocs de rafalet vell i paratge de rafalet

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610154,88 y 4412266,22

ALTITUD 43 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconegué una monjoia de pedra i morter de calç de forma paral·lelepípede rectangular, de base quadrada d'un metre de costat i rematada amb una piràmide de pedra i morter, amb una alçada total d'un metre cinquanta centímetres aproximadament.
Està encaastada en una paret de la materixa alçada.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reconstrucció

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

OBSERVACIONS GENERALS
S'hauria de reconstruir la monjoia, tornant-la al seu estat original. Sha de desbrossar la vegetació del voltant, que amenaça per acabar de destruir-la.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E19: MONJOIA 20

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E20

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

LOCALITZACIÓ Trebaluger

ACCÉS a rafalet vell

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610168,48 y 4412392,75 **ALTITUD** 40 metres

DESCRIPCIÓ
S'hauria de reconèixer com a monjoia un munt de pedra seca emblanquinada i de forma cònica, d'uns 35cm de diàmetre en la seva base per 40 cm d'altura.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ desaparegut

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reposició

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E20: MONJOIA 21

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ: TRE-E21

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ: Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC: Públic

PROPIETARI:

DOMICILI:

ÚS ACTUAL:

TIPOLOGIA D'ENTITATS: MONJOIA

CRONOLOGIA: s.XIX-XX | CONTEMPORANI

LOCALITZACIÓ: Trebaluger

ACCÉS: entre els llocs de ratalet vell i ses cometes

UBICACIÓ: aire lliure | TOPOGRAFIA: pla

COORD. UTM: x 610230 / y 4412188

ALTITUD: 41 metres

DESCRIPCIÓ
S'hauria de reconèixer com a monjoia un munt de pedra seca de forma cònica, d'un metre de diàmetre en la seva base per 80 cm d'alçada.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ: | DATA BIC:

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ: desaparegut

PROTECCIÓ FÍSICA: cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ: reposició

INTERVENCIONS REALITZADES:

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA:

VEGETACIÓ:

RECURSOS:

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E21: MONJOIA 22

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camins del terme des Castell" Revista s'Auba, 2003

MARÍ, AMADOR: "Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba 2007

REDACTADA PER: Jesús Cardona i Jordi Gordilo DATA: 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-E22

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Sant Lluis

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX CONTEMPORANI

LOCALITZACIÓ Trebaluger

ACCÉS 220 m al su sud-est de l'anterior monjoia

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 610396,85 y 4412224,26

ALTITUD 41 metres

DESCRIPCIÓ
S'hauria de reconèixer com a monjoia un munt de pedra seca de forma cònica, de 60 cm de diàmetre en la seva base per 40 cm d'alçada.



ESTAT DE CONSERVACIÓ desaparegut

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ reposició

INTERVENCIONS REALITZADES

DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Fita desapareguda, es proporcionen les seves coordenades com a testimoni de la seva ubicació.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Sant Lluís i Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRE-E22: MONJOIA 23

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRP-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Creu des tres Termes

REGIM JURÍDIC Municipal

PROPIETARI Ajuntament des Castell

DOMICILI Plaça de s'Esplanada, 5 (07720) Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA Indeterminada | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Crucifix de marès de 3'86x0'65x4'1 de base 2'49. Ubicat sobre una columna de planta octogonal a sobre d'un peu moldurat amb base esgraonada. En el pedestal hi han restes de la pica d'aigua beneita que va ser mutilada. El fust, el capitell i tambor són de secció octogonal. La creu llatina de braços rectes i de secció quadrada presenta a l'anvers el Crist cruxifixat . Situat en l'anomenat camí de Trepucó en els límits entre municipis. Avui dia la carretera és asfaltada.

LOCALITZACIÓ Camí de Trepucó

ACCÉS Ctra. Es Castell a Sant LLuís. camí de Trepucó

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608 302 y 4 413 702

ALTITUD 57.50 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear	207*	
Consell Insular de Menorca	001242	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	conservació dels elements
INTERVENCIONS REALITZADES	En el moment de realitzar el catàleg, la creu va ser motiu de restauració.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Maó, Es Castell i Sant Lluís efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRP-E01: MONJOIA 1

BIBLIOGRAFIA
GUTIERREZ, J.: La cruz en Menorca. cruces de término.Revista de Menorca, 1984.
MARTÍNEZ B.;VILLALONGA, P.: Inventari de les creus de terme. Conselleria del Govern Balear.*
GOMILA, J.: Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic. Aj. Maó.num. de fitxa T-28/2

OBSERVACIONS GENERALS
Declarada per la disposició adicional segona de la Llei 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol. Decret 571/ 1963, del 14 de Març

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRP-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Maó

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconeix una monjoia de pedra i morter de calç, de forma paral·lelepípede rectangular de base quadrada d'un metre de costat, amb una alçada d'un metre seixanta cm.

LOCALITZACIÓ Caseriu de Trepucó

ACCÉS Cruïlla camí Vell de Sant Lluís i camí Llarg

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA**

COORD. UTM x 608 277.75 y 4 414 380.98 **ALTITUD** 58 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	destruit en gran part
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	reconstrucció
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Maó I Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRP-E02: MONJOIA 2

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

OBSERVACIONS GENERALS
La part superior de la monjoia, la piràmide, l'han retirada. També li han encastat dos rétols de ceràmica amb els noms dels camins. S'ha de desbrossar la vegetació del voltant.

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRP-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Maó

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconeix una monjoia de pedra i morter de calç, de forma paral·lelepípede rectangular de base quadrada d'un metre de costat, amb una alçada d'un metre trenta-cinc cm
Duu gravades en la part supeior les inicials TM cap a la part de Maó i VC cap a la part des Castell.

LOCALITZACIÓ Caseriu de Trepucó

ACCÉS Cruïlla camí des Moro i camí Vell de Sant Lluís

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA**

COORD. UTM x 608 393.90 y 4 414 688,13

ALTITUD 61 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ danyat

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ restauració

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Està bastant ben conservada, encara que li falta la part superior del capell, que no es troba pels voltants. S'hauria d'emblanquinar per tal de conservar-la millor.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Maó I Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRP-E03: MONJOIA 3

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRP-E04

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Maó

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconeix una monjoia de pedra i morter de calç, de forma paral·lelepípede rectangular de base quadrada d'un metre de costat, amb una alçada d'un metre vuitanta cm, i rematada per una piràmide també de pedra.
Duu gravades en la part superior les inicials TM cap a la part de Maó i VC cap a la part des Castell.

LOCALITZACIÓ Caseriu de Trepucó

ACCÉS Cruïlla camí des Moro de Sant Lluís i camí de Trebaluger a Trepucó

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA**

COORD. UTM x 608 477.98 y 4 414 659.16

ALTITUD 57.50 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ restauració

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA

VEGETACIÓ

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS
Està bastant ben conservada, s'hauria d'arranjar un petit enderrossall de la seva base, reparar amb morter de calç, eliminar la senya de tràfic i pintar-la per tal de conservar-la millor.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Maó I Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRP-E04: MONJOIA4

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRP-E05

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Fites Del Terme Es Castell - Maó

REGIM JURÍDIC Públic

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS MONJOIA

CRONOLOGIA s.XIX-XX | CONTEMPORANI

DESCRIPCIÓ
Es reconeix una monjoia de pedra i morter de calç, de forma paral·lelepípede rectangular de base quadrada d'un metre de costat, amb una alçada d'un metre cinquanta cm.
Duu gravades en la part superior les inicials TM cap a la part de Maó i VC cap a la part des Castell.

LOCALITZACIÓ Caseriu de Trepucó

ACCÉS Cruïlla camí de Trebaluger a Trepucó i el camí Verd

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA**

COORD. UTM x 608 482.62 y 4 414 856.62

ALTITUD 56 metres



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	danyat
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	reparació i manteniment
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS
Es troba en bon estat de conservació, però es recomana reposar la part superior del capell desapareguda.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Nota: monjoies referides a l'acta de l'operació practicada per a reconèixer la línia del terme i assenyalar les monjoies als termes municipals de Maó I Es Castell efectuades pel servei geogràfic de l'exèrcit i representacions dels municipis esmentats a l'any 1955.
TRP-E05: MONJOIA5

BIBLIOGRAFIA
MARÍ, AMADOR: "Els camíns del terme des Castell" Revista s'Auba. 2003

MARÍ, AMADOR: " Les Fites: la delimitació del terme des Castell" Revista s'Auba. 2007

REDACTADA PER ..... Jesús Cardona i Jordi Gordillo ..... **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRP-E06

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pedreres de Trepucó

LOCALITZACIÓ Trepucó

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL indefinit

ACCÉS Per Camí De Trepuconet

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608 816 y 4 415 019

ALTITUD 44 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS PEDRERA

CRONOLOGIA s.XVIII MODERN

DESCRIPCIÓ

Pedrera a cel obert de petites dimensions i d'uns tres metres de fondaria, utilizada per a extreure el material necessari per construïr les cases dels voltants. Normalment aquest tipus de pedrera tenen cronologies acords a la construcció de la casa de lloc (finals s. XVIII-XIX).



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ regular

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ incloure als inventaris oficials

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ matorral baix i obert.

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRP-E07

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Boueret de Trepucó

LOCALITZACIÓ Trepucó

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL magatzem

ACCÉS Per Camí De Trepuconet

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608 956 y 4 415 039

ALTITUD 46 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS BOUER

CRONOLOGIA Indeterminada MODERN

DESCRIPCIÓ
Bouer de paret verda amb coberta a dues aigues a la que se li han retirat les teules i possiblement l'estructura de fusta originals per a col·locar-li unes plaques de fibrociment modernes.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ restauració

INTERVENCIONS REALITZADES

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ matorral baix i obert.

RECURSOS

OBSERVACIONS GENERALS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TVR-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Trams de camí empedrat

LOCALITZACIÓ Torrevella del Rei

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS dalt Barranc del Rei

PROPIETARI Pedro Mir Rodes // Pilar Orfila Pons

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

DOMICILI c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona // C.Santa Eulàlia,25 07702 Maó

COORD. UTM x 610 905 y 4 413 333 **ALTITUD** 29 metres

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAMÍ EMPEDRAT

CRONOLOGIA Indeterminada

DESCRIPCIÓ
S'han constatat diferents trams al voltant del barranc esquerra de Cala Sant Esteve a la part alta de barranc seguint el seu perímetre i adequant-se als diferents desnivells del terreny creant diferents rampes i trams escalonats.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	delimitació del camí
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ **SI** ☐ **NO**

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	
RECURSOS	

OBSERVACIONS GENERALS
Consta en els registres de BIC del Govern balear i del Ministeri en virtut de la catalogació com a camí romà de J. Mascaró-Pasarius al I.M.P.P. i la declaració del monumento histórico-artístico de l'element.

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
V.V.A.A.: ENCICLOPÈDIA DE MENORCA. Antropología. T.XIV
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TVR-E02

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Pou de Torrevella

LOCALITZACIÓ Torrevella

REGIM JURÍDIC Privat Particular

ACCÉS Dalt Cala Sant Esteve, pujant pel barranc de l'esquerra

PROPIETARI Pedro Mir Rodes

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

DOMICILI c. Carrenca, 13 3-2 08017 Barcelona

COORD. UTM x 610 879 y 4 413 450 **ALTITUD** 32 metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS POU

CRONOLOGIA

DESCRIPCIÓ
Pou situat al costat d'un camí en la part alta de cala sant esteve en una zona potencialment arqueològica conformada per altres elements arqueològics i etnològics. Excavat a la roca amb boca arrodonida sobre la que es troben colocats lloses de marès ben escairat definint el pou. És un pou o sitjot que podria ser utilitzat des d'antic



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	deforestació i investigació
INTERVENCIONS REALITZADES	

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ **SI** ☒ **NO**

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	hídrics

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TVR-E03

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Barraca de dues entrades

LOCALITZACIÓ Torrevella

ACCÉS Dalt Cala Sant Esteve, pujant pel barranc de l'esquerra

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

COORD. UTM x 610 896 y 4 413 380 **ALTITUD** 32 metres

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Pedro Mir Rodes

DOMICILI c. Carrenca, 13 3-2 08017 Barcelona

ÚS ACTUAL ús ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS BARRACA DE BESTIAR

CRONOLOGIA

DESCRIPCIÓ
Construcció en pedra es sec de planta rectangular, amb cobertura de pedra o dues filades de marès i el sostre cobert de terra destinades a donar cobarxo als bèns. S'adossa a una paret seca, integrant-se totalment en l'entorn de construcció en sec. Els cantons de l'edificació es feien amb pedres de major tamany escantallades malgrat esser una construcció de pedra seca. En la seva construcció es desbastaven les pedres i s'ordenaven per filades segons el seu tamany. Es cobreix amb volta de canó per aproximació de filades en un passadís que comunica dues entrades amb lloses disposades a doble a vessant (la de la dreta tapiada per paret seca) i s'acaba amb un recobriment de terra en la part exterior.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	bo
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	hídrics (a prop hi ha un pou)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA
Al costat de la barraca es trobà una pica de forma arrodonida picada en pedra (veure fotografia complementària.

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



BIBLIOGRAFIA
CAMPS, A., ELORDUY, J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.
MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TVR-E04

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Barraca de Torrevella

LOCALITZACIÓ Torrevella

ACCÉS Dalt Cala Sant Esteve, pujant pel barranc de l'esquerra

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** alt

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI Pedro Mir Rodes

DOMICILI c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

ÚS ACTUAL indefinit

COORD. UTM x 610 819 y 4 413 413

ALTITUD 33 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS BARRACA DE BESTIAR

CRONOLOGIA s. XIX-XX

DESCRIPCIÓ
Construcció rústica de grans dimensions per aixoplugar-se els animals. Feta en pedra en sec de forma rodona, formada exteriorment per una sèrie de parets sobreposades creant diferents pisos escalonats que van minvant de diàmetre així com es va pujant. A un costat solen tenir una pendent en forma de rampa a les voreres de tots els pisos que serveix per pujar còmodament fins el punt més alt de la barraca. Tenen falsa volta interior amb la que s`obté una forma que recorda a una baldufa invertida.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ | **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	**NÚM. REG. CATÀLEG**	**N. REG. BIC**
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ	regular
PROTECCIÓ FÍSICA	cap
PROPOSTA D'ACTUACIÓ	incloure als inventaris oficials
INTERVENCIONS REALITZADES	

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA	calcari
VEGETACIÓ	matorral alt i obert
RECURSOS	hídrics (pou a prop)

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA

BIBLIOGRAFIA
CAMPS, T., ELORDUY,J.: El camp de Menorca. Patrimoni etnològic construït. Consell Insular de Menorca. Aj. de Ciutadella, Sa Nostra.MOLL, FRANCESC DE BORJA: Diccionari català-valencià-balear

REDACTADA PER Montserrat Anglada i Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ XEN-E01

ELEMENT ETNOLÒGIC

DENOMINACIÓ Na Xenxa

LOCALITZACIÓ Na Xenxa d'en Borràs

REGIM JURÍDIC Privat Particular

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL indefinit

ACCÉS Camí De Na Xenxa abans del camí de ses Planes

UBICACIÓ aire lliure **TOPOGRAFIA** pla

COORD. UTM x 608 953 y 4 414 121


ALTITUD 51 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS ERES I BARRAQUES DE BESTIAR

CRONOLOGIA s.XIX MODERN

DESCRIPCIÓ

Conjunt de tres finques en explotació, amb les seves respectives eres. Una d'elles està molt deteriorada, parcialment destruida al ser emprada com a aparcament de vehícles. Les altres dues, sense ús, es troben en bones condicions. Es suposa l'existènciad'unes barraques de bestiar que no han estat localitzades.



DISPOSICIONS OFICIALS

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT	NÚM. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern balear		
Consell Insular de Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

ESTAT DE CONSERVACIÓ dolent

PROTECCIÓ FÍSICA cap

PROPOSTA D'ACTUACIÓ netetja, deforastació i consolidació

INTERVENCIONS REALITZADES

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MEDI FÍSIC

GEOLOGIA calcari

VEGETACIÓ matorral baix i obert.

RECURSOS

RESTES MOBLES

tipus de material	datació	observacions
ceràmic		
lític		
metall/vidre		
orgànic		

DESCRIPCIÓ COMPLEMENTÀRIA /TIPOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

OBSERVACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTÀRIA



REDACTADA PER Jesús Cardona i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG ETNOLÒGIC

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CARTOGRAFIA CATÀLEG ETNOLÒGIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
ANA-E01	Molí De Sant Josep	Urb. Santa Ana
ANA-E02	Pedreres de Santa Ana	Santa Ana
BLV-E01	Aljub de Bellveure	Lloc de Bellveure
BNM-E01	Binimaimó	Lloc de Binimaimó
BRI-E01	Trams de Camins empedrat dels Bouers .	Lloc de Barranc del Rei
BRI-E02	Camí empedrat del Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-E03	Sínies i canalitzacions .Horts del Barranc del Rei	Barranc del Rei
BRI-E04	Cova de ses Columnes	Barranc del Rei
BSB-E01	Aljub de l'Hipogeu	Binissaida de Baix
BSC-E01	Camí empedrat de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E02	Caseta de vorera	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E03	Pont de bestiar i caseta de vorera	Binissaida de Sa Torre
BSC-E04	Caseta de vorera de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E05	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E06	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E07	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E08	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BSC-E09	Fites del terme Es Castell - Sant Lluis	Binissaida de Sa Creueta
BST-E01	Pou de torn	Binissaida de Sa Creueta
BST-E02	Corredor de camí	Binissaida de Sa Creueta
BST-E03	Pedrera i safareig de Binissaida	Binissaida de Sa Creueta
BTD-E01	Barraca de Biniatap de Dalt	Biniatap de Dalt
BTP-E01	Barraca de Biniatap	Biniatap
BTP-E02	Pou amb motor de sa Casa Nova	Biniatap
BTP-E03	Sínia de s'Hort den Xandru	Biniatap
BTP-E04	Barraques s'Hort den Xandru	Biniatap
CAC-E01	Coves de pescadors	Cala Corb
CAF-E01	Fites del Terme es Castell - Maó	Camí Verd
CAF-E02	Fites del Terme es Castell - Maó	Cala Figuera
CAF-E03	Fites del Terme es Castell - Maó	Cala Figuera
CAS-E01	Moli des camí de Maó	Entrada del Poble Es Castell
CSE-E01	Cami empedrat	Cala Sant Esteve
CSE-E02	Forn de fundició	Punta des Migjorn Cala Sant Esteve
CSE-E03	Caseta per barca de n' Urbina	Cala Sant Esteve
CSE-E04	Caseta per barca de Jaume Llopis	Cala Sant Esteve
CSE-E05	Cova den Llobera	Cala Sant Esteve
CSE-E07	Pou al costat de Fort Malborough	Cala Sant Esteve
CSE-E08	Zona de canteres, fornets i camí empedrat	Cala Sant Esteve
CSE-E09	Trinxeres excavades a la roca.	Cala Sant Esteve
FOD-E01	Vivers Maspoch	El Fonduco
FOD-E02	Era del Fonduco	El Fonduco
HFL-E01	Horts de la Florida	La Florida
RDR-E01	Cova del Repòs del Rei	Repòs del Rei
RDR-E02	Sínia del Repós del Rei A	Repòs del Rei
RDR-E02	Sínia del Repós del Rei B	Repòs del Rei
RDR-E03	Camí Vell de Maó - Es Castell	Repòs del Rei
SAC-E01	Pedrera Santa Creu	Santa Creu
SAC-E02	Era Santa Creu	Santa Creu
SAC-E03	Molí de Santa Creu	Santa Creu.
SAC-E04	Pedreres davall cases Santa Creu	Santa Creu
SBI-E01	Sinia de s'Hort de Biali	Biali
SCF-E01	Camí empedrat .	Sínia Cala Figuera
SCF-E02	Sinia de Cala Figuera	Cala Figuera
SDR-E01	Pedrera Robadones	Sínia den Robadones
SDR-E02	Camí Verd	Pujada del Camí Verd
SDT-E01	Sínia des Boter	Sínia des Boter
SGN-E01	Pedreres de Son Granot	Son Granot
STU-E01	Sínia de Son Tudurí	Son Tudurí
SVL-E01	Forat de pescadors	Son Vidal
SVL-E02	Aljub de Son Vidal	Son Vidal
SVL-E03	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
SVL-E04	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
SVL-E05	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Son Vidal
TNR-E01	Aljub de Torrenova del Rei	Lloc de Torre Nova del Rei
TNR-E02	Pedreres de sa Raval Nova	Urbanització de Sol de l'Est.
TOX-E01	Sínia de Toraixa des Pi	Toraixa des Pi
TRE-E01	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E02	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E03	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Es Barranc de Trebaluger

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CARTOGRAFIA CATÀLEG ETNOLÒGIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
TRE-E04	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Es Barranc de Trebaluger
TRE-E05	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E06	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E07	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E08	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E09	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E10	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E11	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E12	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E13	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E14	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E15	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E16	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E17	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E18	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E19	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E20	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E21	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRE-E22	Fites del Terme Es Castell - Sant Lluis	Trebaluger
TRP-E01	Creu des Tres Termes	Camí de Trepucó
TRP-E02	Fites del Terme Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E03	Fites del Terme Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E04	Fites del Terme Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E05	Fites del Terme Es Castell - Maó	Caseriu de Trepucó
TRP-E06	Pedreres de Trepucó	Trepucó
TRP-E07	Boueret de Trepucó	Trepucó
TVR-E01	Trams de Camí Empedrat	Torrevella Del Rei
TVR-E02	Pou de Torrevella	Torrevella
TVR-E03	Barraca de dues Entrades	Torrevella
TVR-E04	Barraca de Torrevella	Torrevella
XEN-E01	Na Xenxa	Na Xenxa D'En Borràs

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

ANA-E01 MOLÍ DE SANT JOSEP

TIPOLOGIA : MOLÍ DE VENT FARINER

ED50 UTM X = 610550 **UTM Y** = 4415152

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

ANA-E02 PEDRERES DE SANTA ANA

TIPOLOGIA : PEDRERA

ED50 UTM X = 610453 **UTM Y** = 4415103

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BLV-E01 ALJUB DE BELLVEURE

TIPOLOGIA : ALJUB DE BELLVEURE

ED50 UTM X = 609892 **UTM Y** = 4415195

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BNM-E01 BINIMAIMÓ

TIPOLOGIA : SÍNIA, ERA I BARRACA DE BESTIAR **ED50 UTM X** = 610369 **UTM Y** = 4414278

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BRI-E01 TRAM EMPEDRAT DEL CAMÍ DEL BOUER

TIPOLOGIA : CAMÍ EMPEDRAT **ETRS89 UTM X** = 610894 **UTM Y** = 4413640

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BRI-E02 CAMÍ EMPEDRAT DEL BARRANC DEL REI

TIPOLOGIA : CAMÍ EMPEDRAT

ED50 UTM X = 610953 **UTM Y** = 4413603

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BRI-E03 SÍNIES I CANALITZACIONS. HORTS DEL BARRANC DEL REI

TIPOLOGIA : CANALITZACIÓ HIDRÀULICA I SÍNIES **ED50 UTM X** = 611016 **UTM Y** = 4413625

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BRI-E04 COVA DE SES COLUMNES

TIPOLOGIA : HIPOGEU, COVA ARTIFICIAL O PEDRERA

ED50 UTM X = 611095 **UTM Y** = 4413774

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSB-E01 ALJUB DE L'HIPOGEU

TIPOLOGIA : ALJUB

ED50 UTM X = 611557 **UTM Y** = 4412778

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-E01 CAMÍ EMPEDRAT BINISSAIDA

TIPOLOGIA : CAMÍ EMPEDRAT

ED50 UTM X = 611073 **UTM Y** = 4412472

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-E02 CASETA DE VORERA

TIPOLOGIA : CASETA VORERA
REFUGI PESCADORS

ED50 UTM X = 611851 **UTM Y** = 4412024

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-E03 PONT DE BESTIAR I CASETA DE VORERA

TIPOLOGIA : PONT DE BESTIAR **ETRS89 UTM X** = 611776 **UTM Y** = 4412921

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-E04 CASETA DE VORERA DE BINISSAIDA

TIPOLOGIA : CASETA VORERA

ED50 UTM X = 611817 **UTM Y** = 4412571

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-E05 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610535 **UTM Y** = 4412360

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-E06 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610631 **UTM Y** = 4412293

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-E07 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610644 **UTM Y** = 4412229

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-E08 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610703 **UTM Y** = 4412245

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-E09 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUÍS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610719 **UTM Y** = 4412107

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-E01 POU DE TORN

TIPOLOGIA : POU DE TORN

ED50 UTM X = 611113 **UTM Y** = 4412525

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-E02 CORREDOR DE CAMÍ

TIPOLOGIA : CORREDOR DE CAMÍ **ED50 UTM X** = 611106 **UTM Y** = 4412544

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-E03 PEDRERA I SAFAREIG DE BINISSAIDA

TIPOLOGIA : PEDRERA

ED50 UTM X = 611685 **UTM Y** = 4413457

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BTD-E01 BARRACA DE BINIATAP DE DALT

TIPOLOGIA : BARRACA DE BESTIAR **ED50 UTM X** = 609650 **UTM Y** = 4414338

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BTP-E01 BARRACA DE BINIATAP

TIPOLOGIA : BARRACA DE BESTIAR

ED50 UTM X = 609857 **UTM Y** = 4414583

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BTP-E02 POU AMB MOTOR DE SA CASA NOVA

TIPOLOGIA : POU

ED50 UTM X = 609388 **UTM Y** = 4414949

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BTP-E03 SÍNIA DE S'HORT DEN XANDRU

TIPOLOGIA : SÍNIA

ED50 UTM X = 609639 **UTM Y** = 4414615

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BTP-E04 BARRAQUES DE S'HORT D'EN XANDRU

TIPOLOGIA : BOUER

ED50 UTM X = 609602 **UTM Y** = 4414581

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAC-E01 COVES DE PESCADORS

TIPOLOGIA : COVES DE PESCADORS **ED50 UTM X** = 610345 **UTM Y** = 4415582

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAF-E01 FITES DEL TERME ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609093 **UTM Y** = 4415768

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAF-E02 FITES DEL TERME ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609093 **UTM Y** = 4415768

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAF-E03 FITES DEL TERME ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609141 **UTM Y** = 4415907

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-E01 MOLI DES CAMÍ DE MAÓ

TIPOLOGIA : MOLÍ DE VENT FARINER

ED50 UTM X = 609864 **UTM Y** = 4415500

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-E01 CAMI EMPEDRAT

TIPOLOGIA : CAMÍ EMPEDRAT

ED50 UTM X = 611169 **UTM Y** = 4413679

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-E02 FORN DE FUNDICIÓ

TIPOLOGIA : FORN DE CALÇ

ED50 UTM X = 611648 **UTM Y** = 4413547

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-E03 CASETA PER BARCA DE N' URBINA

TIPOLOGIA : CASETA VORERA DE BARCA **ED50 UTM X** = 611554 **UTM Y** = 4413677

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-E04 CASETA PER BARCA DE JAUME LLOPIS

TIPOLOGIA : CASETA VORERA DE BARCA **ED50 UTM X** = 611543 **UTM Y** = 4413800

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-E05 COVA DEN LLOBERA

TIPOLOGIA : CASETA VORERA DE BARCA **ED50 UTM X** = 611537 **UTM Y** = 4413680

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-E07 POU AL COSTAT DE FORT MALBOROUGH

TIPOLOGIA : POU

ED50 UTM X = 611450 **UTM Y** = 4413669

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-E08 ZONA DE CANTERES , FORNETS I CAMÍ EMPEDRAT

TIPOLOGIA : PEDRERA ANTIGA

ED50 UTM X = 611114 **UTM Y** = 4413415

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-E09 TRINXERES EXCAVADES A LA ROCA

TIPOLOGIA : INDETERMINAT (HABITACIÓ) **ED50 UTM X** = 611698 **UTM Y** = 4413465

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

FOD-E01 VIVERS MASPOCH

TIPOLOGIA : VIVER DE LLAGOSTES

ED50 UTM X = 609591 **UTM Y** = 4416015

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

FOD-E02 ERA DEL FONDUCO

TIPOLOGIA : ERA

ED50 UTM X = 609315 **UTM Y** = 4415945

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

HFL-E01 HORTS DE LA FLORIDA

TIPOLOGIA : BARRACA DE BESTIAR I CANALITZACIONS D'AIGUA

ED50 UTM X = 609420 **UTM Y** = 4414740

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

RDR-E01 COVA DEL REPÒS DEL REI

TIPOLOGIA : HIPOGEU/COVA ARTIFICIAL **ED50 UTM X** = 609750 **UTM Y** = 4415963

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

RDR-E02 SÍNIA DEL REPÓS DEL REI (A)

TIPOLOGIA : SÍNIA

ED50 UTM X = 609959 **UTM Y** = 4415634

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

RDR-E02 SÍNIA DEL REPÓS DEL REI (B)

TIPOLOGIA : SÍNIA

ED50 UTM X = 609886 **UTM Y** = 4415554

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

RDR-E03 CAMÍ VELL DE MAÓ - ES CASTELL

TIPOLOGIA : CAMÍ

ED50 UTM X = 609818 **UTM Y** = 4415665

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL


SAC-E01 PEDRERA SANTA CREU

TIPOLOGIA : PEDRERA

ED50 UTM X = 610262 **UTM Y** = 4414853

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL


SAC-E02 ERA SANTA CREU

TIPOLOGIA : ERA

ED50 UTM X = 610310 **UTM Y** = 4414927

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SAC-E03 MOLÍ DE SANTA CREU

TIPOLOGIA : MOLÍ DE VENT FARINER

ED50 UTM X = 610337 **UTM Y** = 4415148

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SAC-E04 PEDRERES DAVALL CASES SANTA CREU

TIPOLOGIA : PEDRERA

ED50 UTM X = 610370 **UTM Y** = 4414972

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SBI-E01 SINIA DE S'HORT DE BIALI

TIPOLOGIA : SÍNIA

ED50 UTM X = 609707 **UTM Y** = 4414551

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SCF-E01 CAMÍ EMPEDRAT

TIPOLOGIA : CAMÍ EMPEDRAT

ED50 UTM X = 609200 **UTM Y** = 4415815

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SCF-E02 SINIA DE CALA FIGUERA

TIPOLOGIA : SÍNIA

ED50 UTM X = 609233 **UTM Y** = 4415757

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SDR-E01 PEDRERA ROBADONES

TIPOLOGIA : PEDRERA

ED50 UTM X = 609057 **UTM Y** = 4415547

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SDR-E02 CAMÍ VERD

TIPOLOGIA : CAMÍ EMPEDRAT

ED50 UTM X = 609002 **UTM Y** = 4415442

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SDT-E01 SÍNIA DES BOTER

TIPOLOGIA : SÍNIA

ED50 UTM X = 608553 **UTM Y** = 4414761

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SGN-E01 PEDRERES DE SON GRANOT

TIPOLOGIA : PEDRERA

ED50 UTM X = 610739 **UTM Y** = 4414565

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

STU-E01 SÍNIA DE SON TUDURÍ

TIPOLOGIA : SÍNIA

ED50 UTM X = 609256 **UTM Y** = 4415063

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SVL-E01 FORAT DE PESCADORS

TIPOLOGIA : FORAT DE PESCADORS **ED50 UTM X** = 611609 **UTM Y** = 4411813

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SVL-E02 ALJUB DE SON VIDAL

TIPOLOGIA : ALJUB / CANALITZACIONS HIDRÀULIQUES

ED50 UTM X = 610855 **UTM Y** = 4411958

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SVL-E03 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610816 **UTM Y** = 4411834

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SVL-E04 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 611305 **UTM Y** = 4411384

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SVL-E05 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 611506 **UTM Y** = 4411295

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-E01 ALJUB DE TORRENOVA DEL REI

TIPOLOGIA : ALJUB

ED50 UTM X = 610512 **UTM Y** = 4413944

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-E02 PEDRERES DE SA RAVAL NOVA

TIPOLOGIA : PEDRERA

ED50 UTM X = 611202 **UTM Y** = 4414676

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TOX-E01 SÍNIA DE TORAIXA DES PI

TIPOLOGIA : SÍNIA

ED50 UTM X = 610384 **UTM Y** = 4413382

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E01 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608795 **UTM Y** = 4412927

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E02 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608525 **UTM Y** = 4412914

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E03 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608408 **UTM Y** = 4412799

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E04 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608350 **UTM Y** = 4412306

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E05 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608490 **UTM Y** = 4412131

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E06 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608539 **UTM Y** = 4412061

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E07 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608737 **UTM Y** = 4411883

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E08 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608849 **UTM Y** = 4411955

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E09 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608869 **UTM Y** = 4412042

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E10 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608917 **UTM Y** = 4412101

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E11 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609146 **UTM Y** = 4412064

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E12 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609175 **UTM Y** = 4411861

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E13 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609264 **UTM Y** = 4411873

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E14 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609265 **UTM Y** = 4411688

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E15 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609443 **UTM Y** = 4411786

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E16 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609460 **UTM Y** = 4411900

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E17 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609793 **UTM Y** = 4412090

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E18 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 609801 **UTM Y** = 4412161

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E19 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610155 **UTM Y** = 4412266

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E20 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610168 **UTM Y** = 4412393

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E21 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610230 **UTM Y** = 4412188

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-E22 FITES DEL TERME ES CASTELL - SANT LLUIS

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 610397 **UTM Y** = 4412224

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRP-E01 CREU DES TRES TERMES

TIPOLOGIA : CREU DE TERME

ED50 UTM X = 608302 **UTM Y** = 4413702

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRP-E02 FITES DEL TERME ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608278 **UTM Y** = 4414381

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRP-E03 FITES DEL TERME ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608394 **UTM Y** = 4414688

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRP-E04 FITES DEL TERME ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608478 **UTM Y** = 4414659

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRP-E05 FITES DEL TERME ES CASTELL - MAÓ

TIPOLOGIA : MONJOIES

ED50 UTM X = 608483 **UTM Y** = 4414857

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRP-E06 PEDRERES DE TREPUCÓ

TIPOLOGIA : PEDRERES

ED50 UTM X = 608816 **UTM Y** = 4415019

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRP-E07 BOUERET DE TREPUCÓ

TIPOLOGIA : BOUER

ED50 UTM X = 608956 **UTM Y** = 4415039

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TVR-E01 DENOMINACIÓ

TIPOLOGIA : TRAMS DE CAMÍ EMPEDRAT **ED50 UTM X** = 610905 **UTM Y** = 4413333

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TVR-E02 POU DE TORREVELLA

TIPOLOGIA : POU

ED50 UTM X = 610879 **UTM Y** = 4413450

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TVR-E03 BARRACA DE DUES ENTRADES

TIPOLOGIA : BARRACA DE BESTIAR

ED50 UTM X = 610896 **UTM Y** = 4413380

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TVR-E04 BARRACA DE TORREVELLA

TIPOLOGIA : BARRACA DE BESTIAR

ED50 UTM X = 610819 **UTM Y** = 4413413

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA DEL CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

XEN-E01 NA XENXA

TIPOLOGIA : ERES I BARRAQUES DE BESTIAR **ED50 UTM X** = 608953 **UTM Y** = 4414121

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL

Redactors
Margarita Sales Juaneda, llicenciada en història
Montserrat Anglada Fontestad, arqueòloga
Jesús Cardona Pons, arquitecte

Col·laboradors
Alexandre Franquesa Balcells, biòleg especialitzat en SIG
Jordi Gordillo Monforte, enginyer de l'edificació



GENER 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454



CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL

TOM V. CATÀLEG DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

GENER 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CATÀLEG ARQUITECTÒNIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
AUB-A01	Ses Aubertones	Lloc de ses Aubertones. Zona Binissaida
BLV-A01	Bellveure	Lloc de Belleveure
BNM-A01	Binimaimó	Lloc de Binimaimó
BRI-A01	Cases des Barranc del Rei	Cala Sant Esteve
BSC-A01	Capella de Binissaida de sa Creueta	Binissaida de sa Creueta
BSC-A02	Binissaida de sa Creueta	Lloc de Binissaida de sa Creueta
BSR-A01	Binissaida des Barrancons	Binissaida
BSR-A02	Jardí de Binissaida des Barracons	Barranc des Vi.
BST-A01	Torre den Penjat/ Torre den Stuart	Binissaïda de sa Torre
BST-A02	Cases de Binissaida de sa Torre	Binissaida de sa Torre
BTP-A01	Casa de Biniatap, 25	Biniatap, 25
CAM-A01	Santa Camil·La / Nostra Senyora del Rosari	Lloc de Santa Camila
CAS-A09	Caseta de vorera Miramar	Carles III
CAS-A10	Far del Port de Maó	Castell de Sant Felip
CAS-A11	El Salón	Carrer Victori, 26-28
CAS-A12	Carrer Gran, 145	Carrer Gran, 145
CAS-A13	Santa Barbara, 20 // Sant Cristòfol, 1-3	Santa Barbara, 20
CAS-A14	Carrer Gran,141	Carrer Gran, 141
CAS-A15	Can Martí	Cala Corb, 8
CAS-A16	Carrer Gran, 115	Carrer Gran,115
CAS-A17	Convent de Carmelites Misioneres	Carrer Victory
CAS-A18	Carrer Sant Jordi, 41	Carrer Sant Jordi, 41
CAS-A19	Carrer Victori, 62-64	Carrer Victori, 62-64
CAS-A20	Carrer Victori, 66	Carrer Victori, 66
CAS-A21	Església del Roser	Carrer Victori
CAS-A22	Can Esbert	Carrer Victori, 49
CAS-A23	Associació de vesins des Castell	Carrer Victori, 52
CAS-A24	Torre des Sol	Carrer Victori, 54
CAS-A25	Antic restaurant Aurora	Carrer Fàbregues, 19-21
CAS-A26	Ajuntament	Esplanada
CAS-A27	Antiga Cantina	Carrer Victori, 38/ Carrer Gran, 55 A
CAS-A28	Quarter Comte Cifuentes	Esplanada, 21
CAS-A29	Túnels Subterranis	Túnels baix Esplanada
CAS-A30	Museu Militar/Quarter de Cala Corb	Esplanada, 18, 19, 20
CAS-A31	Imprenta	Esplanada, 2
CAS-A32	Can Sampol	Santa Ana
CAS-A33	Carrer Gran, 51	Carrer Gran,51
CAS-A34	Quarter Duc de Crillón	Esplanada, 13, 14, 15
CAS-A35	Esplanada, 7	Plaça de l'Esplanada
CAS-A36	Casa Adame	Carrer Victori, 22
CAS-A37	Capella de Santa Margarita	Carrer Stuart, 20
CAS-A38	Casa Terrés	Carrer Bellavista, 1
CAS-A39	Antic Magatzem de Queviures	Carrer Sant Josep
CAS-A40	Carrer Sant Aleix, 24	Carrer Sant Aleix, 24
CAS-A41	Carrer sa Font, 17,19	Calesfonts
CAS-A42	Carrer de sa Font, 21	Calesfonts
CAS-A43	Carrer de sa Font, 23	Calesfonts
CAS-A44	Carrer de sa Font, 25	Carrer sa Font, 25
CAS-A45	Santa Ana	Carrer Llebeig, 6
CAS-A46	Casa Miranda de Calesfonts	Carrer Miranda de Calesfonts, 21
CAS-A47	Casa Vermella des Moll den Pons	Carrer Bellavista, 64
CAS-A48	Sa Sínia	Carrer Sant Josep,
CAS-A49	Casa de Ruiz i Pablo	Carrer Ruiz y Pablo, 13
CAS-A50	Casa Bofill	Carrer de sa Font 3
CAS-A51	Edifici Cantallops	Carrer des Port 99-109
CAS-A52	Carrer Sant Jaume 15-23	Carrer Sant Jaume 15-17-19-21-23
CPT-A01	Son Calapat	Lloc de son Calapat
CSE-A01	Castell de Sant Felip	Punta de Sant Carles
CSE-A02	Fort Malborough	Cala Sant Esteve
CSE-A03	Polvorí de Marina	Cala Sant Esteve
CSE-A04	Caseta per Barca den Mercadal	Cala Sant Esteve
CSE-A05	Casa Tula	Cala Sant Esteve
FOD-A01	Lord Collingwood (Hostal Almirante)	Lloc de Fonduco
FOD-A02	Caseta de Vorera	Moll de Fonduco
FOD-A03	Casa Frances	Moll de Fonduco 4-5-6
LAR-A01	Son Vilar	Urbanització Son Vilar
SAC-A01	Casat de Santa Creu	Ctra.de Sant Felip, 2
SBI-A01	Son Biali	Biniatap,23
SGN-A01	Son Granot	Ctra. de Sant Felip, S/N Turó de Son Granot

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CATÀLEG ARQUITECTÒNIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
SJB-A01	Capella de Sant Joan de Binissaida	Sant Joan de Binissaida
SJB-A02	Sant Joan de Binissaida	Sant Joan de Binissaida
STU-A01	Son Tudurí	Lloc de Son Tudurí
SVL-A01	Son Vidal	Lloc de Son Vidal
TNR-A01	Cementeri Municipal	Torre Nova del Rei
TNR-A02	Cementiri Civil	Torre Nova del Rei
TNR-A03	Cases de Torrenova Del Rei	Torre Nova Del Rei
TOX-A01	Casat de Toraixa des Pi	Toraixa des Pi
TRE-A01	Edificació Fortificada Trebalúger	Carrer de sa Torre , 7(Trebalúger)
TVR-A01	Casat de Torrevella del Rei	Lloc de Torre Vella del Rei
TVR-A05	Caseta de Guaita de Torrevella	Torrevella
XEN-A01	Ca na Xenxa	Lloc de Na Xenxa Den Borràs

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ AUB-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Ses Aubertones

LOCALITZACIÓ Lloc de Ses Aubertones. Zona Binissaida

ACCÉS camí de Binissaida al costat del recinte militar

REF. CADASTRAL 83 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 610 615 Y 4 413 145 **ALTITUD** 38 metres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI James Duligall Neil

DOMICILI Aubertonas, 54 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda



TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII i posteriors

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Vivenda rural vernacular de tipologia purament "popular". Volum principal amb cobertes Est-Oest i porxada davantera amb volum afegit i que actualment s'ha tancat. Tipologia molt habitual a Menorca, però poc representada a Es Castell.
Edifici apaïssat a planta baixa i porxos destinats a vivenda rural i instal.lacions auxiliars. La porxada és de dos arcs oberta al Sud amb volum afegit amb terrassa superior. Cobertes Est-Oest al volum principal que manté una voluntat de simetria desvirtuada per afegits laterals.
La façana nord amb constel.lació de petites finestres.

ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

Tancat de la part de la porxada, integrant-la dins la vivenda.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn rural amb instal.lacions militars pròximes i parcel.lació rústica amb profusió de cases de vinya i d'hort.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes principals: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació del pati davanter.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Cromatisme: emblanquinat.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Protecció del conjunt etnològic

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BLV-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Bellveure

LOCALITZACIÓ Lloc de Belleveure

ACCÉS camí davant del poble

REF. CADASTRAL 12 **POLÍGON** 6

COORD. UTM X 609 948 Y 4 415 277 **ALTITUD** 24 metres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Elisa Palomo Colorado

DOMICILI C. Buenaire, 15 07701 Maó.

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA SENYORIAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edifici aïllat de vivenda rural i construccions annexes que inclouen la vivenda dels propietaris. Casa de planta baixa i primer pis. La façana principal és la menys perceptible, amb certes pretensions d'estil georgià amb graonada d'accés toscament referenciable amb dit estil. La porxada al primer pis és de tres arcs amb diferenciació de color entre panys llisos (vermell) i relleu (blanc), la porxada s'obra també a un lateral amb una finestra en forma d'arc. Es corona la façana amb un timpà triangular amb ull de bou.

Façana posterior sobreelevada en el terreny donada la orografia de la zona, consta de tres arcs cegats al primer pis de les mateixes característiques estilísitiques que la porxada del davant.

Es conserva el bouer de pedra en sec, un aljub força singular (veure fitxa) , pedrera (davall cases i al costat de l'aljub) i coves i estructures d'origen talaiòtic (veure fitxa).



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

desaparició del volum sobreelevat situat a la crujia sud, que estava diferenciat pel color en la porxada d'accés.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn rural pròxim al casc urbà, destacant la seva situació en una elevació del terreny fet que la fa perceptible des de la carretera.
Zona potencialment arqueològica

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments:
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional
Conservació del patí davanter.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Conservar elements etnològics característics: bouer, aljub. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Preservar la relació d'elements arquitectònics i etnològics propis del casat rural menorquí (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BNM-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Binimaimó

LOCALITZACIÓ Lloc de Binimaimó

ACCÉS Ctra.Es Castell-S.Lluís.camí del cementiri vell de Torre Nova del Rei

REF. CADASTRAL 93 **POLÍGON** 6

COORD. UTM X 610 327 Y 4 414 227 **ALTITUD** 41 metres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Catalina I Pedro Villalonga Mascaró

DOMICILI Binimaimó- Toraixa,48 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda



TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Típica casa "bloc" menorquina rural mantenint l'essència primigènia del casat de lloc. Edifici principal de planta rectangular amb teulada a doble vertent en eix perpendicular a la façana (presenta ximeneia típica). Aquesta presenta un eix de simetria (marcat per una petita pilastra) a partir del qual s'ordenen les finestres dos a dos de la planta baixa i primer pis. Presenta annexes d'alçada inferior al cos principal, al davant del qual es sitúa un petit panti tancat amb una paret seca amb llom d'ase.

Al interior de la casa hi romanen incorporades les restes d'una antiga torre de defensa. Segons la Bliografia (Toni Seguí 2008):

"A més, tampoc podem deixar de referir-nos a una aantiga torre de defensa medieval que, al manco a principis del passat segle XX, ja estava incorporada en el casat..."

"La torre presenta una planta quadrada de 5,30 x 5,90 metres i una altura aproximada de 7,60 metres -recordem que després d'haver estat rebaixada a principis del segle passat-. A l'interior, les mides són de 3,70 x 4,15 metres, mentre que el gruix dels murs arriba als 0,87 metres."

Es conserva un conjunt de era amb barraca de porquins i les restes d'un antic por de torn (veure fitxa Catàleg Etnològic).

ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn rural pròxim al nucli urbà i la carretera de Sant Lluís- Es Castell amb una zona de creixement urbanístic pròxim al cementeri civil.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments:
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació del pati davanter. Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Conservació de les restes de l'antiga torre de defensa amagada dins l'estructura actual.
Cromatisme: emblanquinat. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.
Toni Seguí: Binimaimó, records d'una estància d'en primer. Revista s'Auba - Gloriós Sant Jaume 2008. Pag 18-20

REDACTADA PER Margarita Sales i Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BRI-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Cases des Barranc del Rei

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Dora Villalonga Pax

DOMICILI Ctra. Cala Sant Esteve - Barranc del Rei. Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda us agrícola, fruiter i ramader

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS caminet de terra abans de baixar a Cala Sant Esteve

REF. CADASTRAL 20 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 610 924 Y 4 413 622 **ALTITUD** 27 metres



TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casat rural de planta rectangular amb tres pisos, exemple de casa "bloc" (vegeu Memòria apartat 4.1.1) amb forta evolució arquitectònica que es pot observar sobretot en els seus annexes. Planta baixa, primer pis i porxos. S'accedeix a la vivenda per una escala que condueix a una mena de porxada sobreaixecada, que en l'actualitat és cobert amb pèrgola de fusta. A l'altre costat de la casa es sitúen els bouers. Per la seva situació elevada oberta als quatre vents, s'observa que la casa tenia les obertures originals de dimensions reduïdes per tal de resguardar-se del vent.
Cal esmentar el conjunt hidràulic del barranc, camí empedrat que condueix als horts i la zona de pedrera amb construccions militars per les quals es van reutilitzar possibles coves d'orígen talaiòtic (veure fitxes del Catàleg d'Arqueologia i Etnologia).

ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

bouers que actualment es fan servir de vivenda

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Casa situada en zona rural dalt el barranc del rei que dóna a cala Sant Esteve.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original de l'edifici principal.
Conservació del pati davanter.Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. Cromatisme: emblanquinat.Conservar elements etnològics del conjunt. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Preservar la relació d'elements arquitectònics i etnològics propis del casat rural menorquí.

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valors original esmentats en l'apartat de protecció.Conservació i restauració dels elements originals característics del casat i elements etnològics (veure fitxa i normativa de protecció de patrimoni) esmentats a la descripció.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Capella de Binissaida de sa creueta

LOCALITZACIÓ Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS camí de Binissaida

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Henri Suarez Daulan

DOMICILI C. Deià, 47 07702 Maó

ÚS ACTUAL indefinit

REF. CADASTRAL 33 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 611 006 Y 4 412 460 **ALTITUD** 41 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAPELLA

MARC HISTÒRIC
1807

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Oratori públic que ja existia al 1807 (que es quan es realitza una visita pastoral). Enfrontada a la casa,és un edifici exempt. De les ermites rurals és condidera que té una de les façanes més treballades de Menorca. Les mesures interiors: nau long. 6'7m. 1'5 de la sacristia situada al darrera de l'altar. L'amplada de la capella és de 4'2m. Coberta amb volta d'aresta. Absisi semicircular. Cobert amb semicúpula.
Decoració de la façana: Cos central emmarcat per dues pilastres adossades amb capitell dòric. Coronat per senzilla cornisa amb frontó curvilini amb dos elements decoratius als costats en forma de gerra. Dos cossos laterals senzills uneixen l'altura del cos central amb la paret que volteja el pati aconseguit gràcies a una forma curvilínia descendent. Cal destacar dues volutes situades en aquests cossos al nivell dels capitells de les pilastres.
La porta és emmarcada per dues pilastres menors que acaben amb entaulament. Sobre la porta es troba un rossetó sobre el qual es disposa un gran escut que envaeix en frontó curvilini.
Altar de pedra, no existeix retaule, només hi han tres figures de fusta sobre l'altar. A banda i banda de l'absis es sitúen 2 portes. Una de cega i una que condueix a la sagristia on es manté la forma curvlínia de l'absis. Dins l'absis trobam una petita font de ceràmica vidriada per l'oficiant amb un plat incrustat de reflexes metàl.lics.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Regular **FAÇANA** Regular
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
Intervenció realitzada pels propis propietari.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorn rural amb vàries edificacions d'estructura vernacular pròximes connectades visualment i per un camí d'enllaç. Proximitat a la costa. Perceptible des del camí de Binissaïda.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Nivell de protecció integral.



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Nivell de protecció integral (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS
Situat en el paisatge cultural de binissaida (vegeu fitxa).

BIBLIOGRAFIA
Pons Olives, Ll.: Capelles i ermites rurals de Menorca. 2002 Consell Insular de Menorca.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSC-A02

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Binissaida de sa creueta

LOCALITZACIÓ Lloc de Binissaida de Sa Creueta

ACCÉS 2n.camínet de Binissaïda.

REF. CADASTRAL 33 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 611 005 Y 4 412 491 **ALTITUD** 41 metres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Henri Suarez Daulan

DOMICILI C.Deià, 47 (07702) Maó

ÚS ACTUAL vivenda



TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA SENYORIAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII i posteriors

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa de camp amb habitatge de pagesos i estància senyorial juntament amb la capella aïllada. La façana principal, així com la capella, responen al model classicista arquitectònic amb tres ornamentals barrocs tal i com s'observa en les motllures laterals volutades d'un i altre.
Casat senyorial de grans dimensions de planta baixa, pis i porxos amb accés posterior a través d'un pati on s'hi obren vàries dependències, entre elles la capella. L'habitatge senyorial ocupa la primera planta i té un accés independent a l'Est mitjançant una escala interior. Teulada a doble vertent descentrada (possiblement per l'afegit d'un còs) amb teula de tipus àrab. La façana Nord que dóna al camí conserva una canalització empedrada. A l'altra banda del camí es conserva un boueret de marès molt malmès juntament amb unes abeurades d'època moderna.
La façana senyorial presenta una doble llogia de 5 arcs de mig punt per planta, actualment cegats. Corona el conjunt de la façana un cos rectangular central amb una petita creu de marès força malmesa. Al davant presenta un jardí de parterres ordenat segons criteris clàssics.

ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES Bo

INTERVENCIONS REALITZADES

Obres privades i restauració de façanes

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn rural amb vàries edificacions d'estructura vernacular pròximes i connectades visualment i mitjançant un camí camí d'enllaç. Proximitat a la costa. Perceptible des del camí de Binissaida.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació del jardí davanter.Conservació de l'escala principal de l'entrada.Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Cromatisme: emblanquinat.Conservar canalització exterior i bouer.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni)



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Elements etnològics dispersos que cal preservar.

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valors original esmentats en l'apartat de protecció amb la recomanació d'acometre la recuperació de l'estat original (llogia amb arcs a la façana de llevant).Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni). Recuperació de les porxadesi arcades.

OBSERVACIONS GENERALS

És considerat conjunt arquitectònic ja que té dins el terreny una ermita (fitxa de Catàleg d' Arquitectura núm. 260).

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSR-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Binissaida des Barrancons

LOCALITZACIÓ Binissaida

ACCÉS 2 caminet de camí de Binissaida

REF. CADASTRAL 32 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 611 141 Y 4 412 497 **ALTITUD** 38 metres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Henri Suarez Daulan

DOMICILI C.Deya, 47 07702 Maó

ÚS ACTUAL vivenda



TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII i posteriors

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casat rural amb planta baixa, primer pis i porxos, reacondicionat interiorment. De volumetria simple en la façana principal simètrica i presidida per un balcó central al primer pis i rematada per un ababat dentat que amaga la teulada. Sense referències estilístiques.
A la part del mar conserva un jardí que podria ser característic del ss.XVIII-XIX, que constitueix un element singular dins el panorama de l'arquitectura rural a Menorca, mostra d'una tractament de l'espai exterior propi de la segona vivenda a les propietats rurals amb residència senyorial. També es conserva l'hort amb elements hidràulics.

ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

rehabilitació d'annexes.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Sector de camp ruralitzat des d'antic i que forma part de paissatge cultural de binissaïda i que ha crescut entorn de la torre defensiva, que conté tres habitatges de vivenda (Binissaïda de sa creueta, Binissaïda de sa torre).

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments.
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional.Conservació del pati davanter.Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Cromatisme: emblanquinat.Conservar elements etnològiocs del conjunt (vegeu fitxa i normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Conservar elements etnològics.

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

Considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de conjunt arquitectònic rural binissaida.

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BSR-A02

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Jardí de Binissaida des Barracons

LOCALITZACIÓ Barranc des vi.

PROPIETAT Privat

ACCÉS Per Binissaida des Barracons. 2 caminet del Camí de Binissaida

PROPIETARI Biedermann Roters

REF. CADASTRAL 07064A00400028 **POLÍGON** 4

DOMICILI c. Cala Alcaufar 07710 Sant Lluis

COORD. UTM X 611 128 Y 4 412 526 **ALTITUD** metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS JARDÍ

MARC HISTÒRIC

s.XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Jardí situat a la part baixa de Binissaida de's Barracons junt a l'hort de la mateixa finca. Zona d'esbarjo vinculada a les cases de lloc senyorials. Normalment aquests jardins daten del s.XIX.
Presenta un aterrassament aprofitant el desnivell del barranc on està situat amb diferents zones ordenades amb font central amb arbres a banda i banda i bancs de pedra adossats a parets de marès escairat que delimiten la zona que estava ajardinada.



ESTRUCTURA Dolent **COBERTES**

INTERIOR **FAÇANA**

PART ANNEXES dolent

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Jardins típiocs del s. XIX vinculats als casats de lloc on el senyors hi feien l'estada.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.(1980): Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servicio de Publicaciones

REDACTADA PER Montserrat Anglada I Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Torre den penjat/ Torre den Stuart

PROPIETAT Públic

PROPIETARI Estado Ministerio de Defensa

DOMICILI C. Antonio Planas Franch 9 A 07001 Palma de Mallorca

ÚS ACTUAL punt de ruta turístic

LOCALITZACIÓ Binissaïda de Sa Torre

ACCÉS 2 Camí de Binissaïda per Binissaïda de Baix

REF. CADASTRAL 25 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 611 620 Y 4 413 171

ALTITUD 36 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS TORRE DE DEFENSA

MARC HISTÒRIC

1798

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Situada en el lloc on hi havia la forca dels comdemnats del Castell de Sant Felip. Construïda a 1798 pel capità d'enginyers anglès Robert D'Arcy, amb l'objectiu d'evitar la ubicació en el lloc d'una bateria enemiga que pogués atacar el castell, tal com ja va passar el 1756 i 1781.
Torre de planta cicular i volum troncocònic de cadiratge de marès als murs i voltes del mateix material. Repeu cil·líndric de dues fileres de cantons. A mitjan cos, una faixa de cantons fixa la planta intermèdia, la plataforma artillera s'emmarca amb un cordó de mig bossell. Barbacana de vuit cartel·les damunt la porta d'entrada. Una volta esfèrica rebaixada que soporta la plataforma artillera a la que s'accedia per una escala de cargol enquestada al mur. Planta inferior amb cisterna excavada al subsòl, es destinava a magatzem de queviures, pólvora i armes que mitjançant una xemeneia i un sistema de politges es pujaven directament a la plataforma. En el seu voltant té un fossat per la part de terra que cobria 180º de N a S, quedant la resta de la torre defensada per el desnivell del terreny.La torre s'uneix al fort Malborough amb una paret seca de 450 m de llargaria que permetia el moviment de la guarnició a cobert.
La torre es troba en el sector rural pròxim a la costa amb una pronunciada pendent cap a la mar.La visisbilitat que li permet tenir un domini del territori i de la costa, al estar construïda sobre un turó.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Dolent **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES dolent

INTERVENCIONS REALITZADES

Restauració (netetja del fossat,demolició caseta i casamata de la plataforma,tancament de la porta de la planta baixa) el 1989 per la Conselleria de Cultura de les Illes

TIPUS DE BÉ CATALOGAT BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT **05/05/1949**

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn eminenment rural pròxim al mar amb gran domini visual i alta perceptibilitat des del mar. En connexió amb el Fort Malborough, el Castell de Sant Felip i altres construccions defensives i militars situades a l'entrada del Port de Maó.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència	284	R-I-51-00O8594-00000
Conselleria de Cultura del Govern Balear		7032-2-2-51-002488-0
Consell Insular De Menorca	001238	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Conservació integral de l'espai aplicant la llei 12/1998 dePatrimoni Històric de les Illes Balears en tant que B.I.C. declarat..



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Entorn de BIC protegit, establert en l'article 11. Entorns de protecció de la secció 2 de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 12/1998.

ACTUACIONS PERMESES

Les establertes en els criteris d'intervenció de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 12/1998.

OBSERVACIONS GENERALS

Declarada per la disposició addicional segona de la llei 16/1985,del patrimoni històric espanyol,decret de 22 d'abril de 1949.

BIBLIOGRAFIA

FORNALS VILLALONGA.Revista castillos de España,num 83.
FORNALS,F:Fuerte Malborough y Torre de'n Penjat.ed:Museo histórico Militar.1993.
KERRIGAN,P.M:Minorca and Ireland,and architectural connection;the Martello towers of Dublin Bay,1983.
GÒMEZ VIZCAINOJ.L:Menorca,adiós a los cañones.Guia de antiguas baterias,destacamentos y otras posiciones de artilleria,ed:Nura.2003
VIDAL,J:"Defensas de Menorca al ser reconquistada"dins pàgina Menorquina del Bién Público núm:447
WALSH,T:Jounail of the late campaign in Egypt,1803
SERRA.M.LL.Fortificaciones de la isla de Menorca.Mahón,1964
De NICOLAS,J:Talaies i torres de defensa costanera.Arquitectura militar de Menorca(I).Inventari de protecció de IPCE.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BST-A02

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Cases de Binissaida de sa torre

LOCALITZACIÓ Binissaida de sa torre

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Massuet Tomas, Francisco

DOMICILI C. Es Camí Nou, 25

ÚS ACTUAL vivenda

ACCÉS 2 caminet per camí de Binissaïda

REF. CADASTRAL 129 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 610 983 Y 4 412 561 **ALTITUD** 30 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS TORRE DE DEFENSA/CASA RURAL

MARC HISTÒRIC

s.XVI (datació torre) i posteriors. Casat senyorial del s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Torre de planta quadrada amb mènsules lobulades tret que la diferencia de les altres torres de defensa de lloc que les tenen triangulars. El matacans es veu segurament perquè ha caigut la faixa. Conserva les espitlleres. A l'interior té tres plantes, la planta baixa amb coberta de canó.
LA casa senyorial s'adossa a la torre posteriorment. La façana és de composició clàssica fragmentada amb tres cossos dividits en pilastres i cornises. L'habitatge dels pagesos té l'accès per la part posterior i la dels senyors a la primera planta mitjançant una escala lateral. La façana principal s'obra al jardí mitjançant una llotja de tres arcs. El jardí destinat a zona d'esbarjo pels senyors ha sigut dissenyat segons una ordenació equilibrada amb parterres que formen un quadrant entorn a un pou de tambor situat al centre tancat per quatres bancs que rodejen circularment el pou. Podria respondre a una clara voluntat d'ordenació clàssica del jardí.
A l'altre costat de la torre s'hi adossa una altra vivenda. Són ineressants de conservar el forn de pa situat baix la torre, i un altre situat darrera. Al darrera es conserva la cisterna.
En l'entrada a la finca a la dreta s'observen uns bouers de marès amb 4 entrades semicirculars i sostre entaulat a una vertent. Al davant hi ha un pou.





ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Regular

INTERIOR Bo **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

Restauració de la façana i obres d'acondicionament d'interiors

TIPUS DE BÉ CATALOGAT BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0008595-00000
Conselleria de Cultura del Govern Balear		7032-2-2-51-002489-0
Consell Insular De Menorca	001239	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn rural amb vàries edificacions d'estructura vernacular pròximes connectades visualment i per un camí d'enllaç. Proximitat a la costa. Perceptible des del camí de Binissaïda



Torre: Conservació integral aplicant llei de patrimoni històric de les Illes Balears 1998, en tant que B.I.C. declarat.**Casat**:Manteniment de la volumetria i façanes sense permetre adossaments: Obertures: manteniment de la distribució, dimensions i fusteria tradicional. Conservació del jardí davanter i dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.Cromatisme: emblanquinat. Conservar elements etnològics, forn de pa, cisterna, bouers i aljub. (vegeu normativa de protecció de patrimoni). La segona vivenda adossada no és objecte de protecció

PROTECCIÓ AMBIENTAL

Torre:Entorn protegit,segons els criteris establert en l'article 11. Entorns de protecció de la secció 2 de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 1998

ACTUACIONS PERMESES

Torre: Les establertes en els criteris d'intervenció de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 1998.**Cases de lloc**:Manteniment, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

ALOMAR,G.Inventario del Patrimonio Cultural Europeo.España.Monumentos de arquitectura militar IPCE 2.
HANSBURG,L.S.Die insel Minorca(La isla de Menorca en texto e imágenes) Ed.Sa Nostra.1980.
RAMIS,A:Fortificaciones antiguas de Menorca.(Edició facsimilar de l'obra de 1832) Ed.Nura.1982
SERRA BELABRE,M.LL:Fortificaciones de la isla de Menorca.1964.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ BTP-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Casa de Biniatap, 25

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Joan Mercadal Arguimbau

DOMICILI C.Anunciavay,12 (07702) Maó

ÚS ACTUAL vivenda

LOCALITZACIÓ Biniatap, 25

ACCÉS camí de Biniatap

REF. CADASTRAL 1 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 609 620 Y 4 414 640

ALTITUD 49 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA SENYORIAL

MARC HISTÒRIC

sXVIII i posteriors

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casat senyorial de planta rectangular de tres pisos: planta baixa amb porxada que s'obra al pati mitjançant uns arcs de mig punt. A la façana principal, en el primer pis s'obra un llotja molt característica dels casats senyorials, en tres arcs emmarcats per dues finestres, que juntament amb el molduratge que acompanya al conjunt denota un incipient façanisme. El tercer pis o porxo ve marcat per una finestra que marca l'eix de simetria de la façana. Així mateix la teulada a doble vertent queda manifesta en el perfil de la façana. Les altres no tenen el tractament de la principal, obrint-se en elles finestres rectangulars respecte un eix de simetria.
Annexionats a la casa es troben uns estables i bouers fets en pedra en sec a una vertent amb teula àrab i amb entrades d'arc. Zona d'hort amb sistema de regadiu amb safaretjos, un pou de tambor i a uns 50 metres es troba el conjunt d'era i erò força malt conservats.
Tanca el conjunt un mur atolossat de pedra enfangada d'uns tres metres en la part del camí principal que convé conservar.
Tant el casat com els elements etnològics que formen el conjunt són característics del conjunts arquitectònics rurals menorquins.



ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Regular
INTERIOR **FAÇANA** Dolent
PART ANNEXES regular

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Nucli rural amb creixement espontani possiblement datat al s.XVIII, situat en el camí de Biniatap i que conserva un entramat vial interior que cal preservar i que comunica les diverses cases endinsant-se cap al camp. Constituit per dues cases grans de dues plantes (Biniatap, 25 i Son Bialí) al voltant del qual hi ha petites agrupacions de cases (Veure fitxa de paissatge cultural)



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de façana principal i tram de coberta associat: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Conservar mur atalussat que volteja la casa.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

Manteniment i conservació de l'enton rural propi de la casolania. (vegeu normativa de protecció de patrimoni)

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics tant arquitectònics com etnològics esmentats a la descripció de la fitxa. Recuperar color original (vegeu normativa de protecció de patrimoni). Eliminar o modificar les fusteries centrals de planta primera.

OBSERVACIONS GENERALS

dins el pati hi ha la cova amb columna troncocònica a l'entrada.

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAM-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Santa Camil·la / Nostra Senyora del Rosari

LOCALITZACIÓ Lloc de Santa Camila

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Livia Lukacs Vadasz

DOMICILI Apartat de correus 159. 07700 Maó

ÚS ACTUAL vivenda

ACCÉS 2n. caminet d'accés a la dreta davant poble. ctra. Maó-es

REF. CADASTRAL 16 **POLÍGON** 6

COORD. UTM X 610 146 Y 4 415 189 **ALTITUD** 27 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

finals s.XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edificacions de tipologia rural adossades que presenten façanes que comparteixen un pati central. Creixement desordenat en planta dels dos edificis. El Rosari presenta planta baixa i dos, en canvi Camila presenta planta baixa i primer pis. La façana de Santa Camila seria la més destable: amb petita porxada d'accés a la casa oberta al pati amb un arc peraltat, al costat del qual s'obra una finestra. La primera planta manté els eixos de simetria de la part baixa, obrint-se dues finestres quasi quadrades amb persiana de librillo. Es remata el conjunt amb un frontó curvilini (separat per una cornisa de teula àrab) amb tres elements ornamentals que remarquen l'eix central i les cantonades donant verticalitat a la façana. Al costat esquerra presenta diferents edificacions annexes relacionades amb els treballs agrícoles.
El Rosari: Façana sense decoració destacable de tres pisos.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies de l'iniciativa privada per adecuació d'usos tant en l'interior com en les parts annexes.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Dues edificiacions adossades en un entorn rural pròxim al casc urbà. Alta perceptibilitat situant-se en un lloc elevat.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Conservació de façana principal i cobertes associades: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les dimensions. Manteniment de fusteria tradicional amb persiana de llibret .
Cromatisme: emblanquinat.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni)



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Evitar edificacions discordants amb l'entorn del dos edificis, fet no incompatible amb l'ús esportiu de la zona colindant.eliminació de la torre elèctrica.

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A09

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Caseta de vorera Miramar

LOCALITZACIÓ Carles III

ACCÉS Pel c. Carles III

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Catalina Triay Orfila

DOMICILI C. Prieto i Caules, 45 07002 Maó

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 0358111FE1105N **POLÍGON**

COORD. UTM X 610 338 Y 4 415 758 **ALTITUD** 15 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASETA VORERA DE VEGA

MARC HISTÒRIC

s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Miramar és una caseta de planta rectangular construida amb pedra i coberta de teules de dues aigües. La façana és vermella, molt senzilla en la seva ordenació de forats: una porta al mig i dues finestres de les mateixes mides que la porta, una a cada banda a partir de l'eix de simetria que és la porta. El vertex de la façana conté una motllura amb un element decoratiu circular accentúa la verticalitat de la casa. Porta el nom de MIRAMAR de color blanc a la part alta de la porta. A una banda hi ha una escala que dóna accés a un terrat. El davant de la casa i davant el mar es troba un pati a dos nivells comunicats per una escala amb baranes d'obra.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

Les pròpies per a l'adequació a l'us.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO


PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de volumetria original i façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Conservació dels trets definitoris de l'inmoble (vegeu normativa de protecció de patrimoni)

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració i consolidació. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Inventari de casetes de vorera del Consell Insular de Menorca.

REDACTADA PER Montserrat Anglada I Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A10

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Far del Port de Maó

PROPIETAT Zona marítimo-Terrestre

PROPIETARI

DOMICILI

ÚS ACTUAL estacions i terminals de transport col.lectiu (port)

LOCALITZACIÓ Castell de Sant Felip

ACCÉS Camí del Castell de Sant Felip.

REF. CADASTRAL 4 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 611 910 Y 4 413 765 **ALTITUD** metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS FAR

MARC HISTÒRIC
1852

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Actualment és un radiofar composat d'una torreta cilíndrica de mamposteria amb sis franges negres i blanques horitzontals alternes amb base quadrangular blanca.En total té 30'5 m d'alçada sobre el nivell del mar i 12 m sobre el terra.Sobre la torreta hi ha una terrassa amb balustrada metal·lica el diàmetre de la qual és més ampli a dalt.Llanterna sense protecció.Havia estat pintada de vermell,de 350 mm amb òptica basada amb el sistema Fresnal,amb color de llum blanc que arriba fins a 19 milles.Actualment el vidre és groguenc.Té escala d'accés exterior metal·lica per accedir els farers.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ CATALOGAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Es localitza a la punta de Sant Carles a l'entrada del port de Maó i sobre les runes del Castell de Sant Felip, tenint un gran domini visual de bocana del port.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear	0000637-0000 0	
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III
Conservació integral de l'espai aplicant la llei 12/1998 dePatrimoni Històric de les Illes Balears en tant que B.I.C. declarat.



PROTECCIÓ AMBIENTAL
Entorn de BIC protegit, establert en l'article 11. Entorns de protecció de la secció 2 de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 12/1998.

ACTUACIONS PERMESES
Les establertes en els criteris d'intervenció de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 12/1998.

OBSERVACIONS GENERALS
consell insular de menorca:núm d'expedient:19 data d'inscripció 1/3/2005
data de resolució 26/09/2005

BIBLIOGRAFIA
Catàleg general del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A11

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ El Salón

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Carlos Batlle Guillen

DOMICILI C. Clara del Rey,41 5º B 28002 Madrid

ÚS ACTUAL vacant

LOCALITZACIÓ C. Victori, 26-28

ACCÉS entrant per carrer Victori amb Sant Jaume

REF. CADASTRAL 0455705 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 504 Y 4 415 491 **ALTITUD** 14 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS TEATRE

MARC HISTÒRIC

s.XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Antic teatre conegut com Casino de la Esperança o d'en Ludovic, a partir de l'any 1912 es diu Casino la Armonia. Com a entitat apareix ja l'any 1866. A un lateral del prosceni es veu la data de 1875 que es desconeix si fa referència a l'any de construcció o d'alguna reforma. Posteriorment es va convertir en un bar i, els darrers vint anys en un teatre de varietats.
Exemple d'arquitectura tradicional urbana amb composició de la façana simple, és a dir, emblancada, amb la fusteria de llenya i pintada de verd, de dominant vertical, amb correspondència també vertical i simètrica dels buits entre les plantes, amb finestres enrasades amb la façana; les vidrieres de les finestres són de guillotina i pintades de blanc. Les teulades són de teula àrab i a dues aigües.
Edifici en cantonada constituït per planta baixa, primera planta i porxos. L'edifici està dividit en dues zones, la part del teatre situada a l'esquerra de l'entrada principal i amb porta d'entrada independent que ocupa la zona de planta baixa i pisos, i la resta que el componen, a la planta baixa: una sala a l'entrada, una escala, un petit pati de llums, que queda al mig de la casa, un passadís i tres habitacions més, les dues darreres amb obertura a un petit pati; a la planta primera una distribució semblant; i els porxos ocupen únicament la meitat esquerra i de darrera de l'edificació.
El teatre: Ocupa una superfície de platea de 13,5 m de llargària per 7 m d'ample amb un amfiteatre amb el frontal curvilini, i fines columnes estriades que l'uneixen al sostre; entre la part superior de les columnes hi ha una decoració en gelosia que forma tres arcs lobulats, el del mig més gros que els laterals. A la part de la façana hi ha dues finestres, als dos pisos també hi ha comunicació per portes amb la resta de la casa a una de les bandes i a l'altra banda, finestres que obertes al carrer lateral en planta baixa i, en l'amfiteatre, una porta cap a la zona de l'escenari. L'escenari té una profunditat de 4,2 m amb escotilló i una amplada de 3,7 m. Tot el prosceni té decoració pintada, amb el costat superior decorat amb motllures.



ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Regular
INTERIOR Regular **FAÇANA** Regular
PART ANNEXES regular

INTERVENCIONS REALITZADES

les corresponents als diferents usos i adaptacions a les normatives

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn urbà. El carrer Victory conforma un dels eixos centrals de la ciutat. La finca, situada en el primer cantó esquerre després de l'ajuntament cap a la mar, en el tram del carrer on estan situades les cases d'època fundacional del poble.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Conservació dels elements tipològics tradicionals propis de la casa.
Posibilitat de creixement mantenint el llenguatge arquitectònic de la façana:
a) manteniment de l'alçada aparent; augment de volum per prolongació d'una coberta inclinada amb arrencada al coronament de la façana existent i un pendent màx. del 30%.
b) increment de l'alçada aparent; s'admet l'augment de volum i del nombre de plantes mitjançant l'extensió en vertical de la composició de la façana existent.
El teatre:l'escenari, la caixa del teatre amb les mides actuals d'amplada, llargada i altura, l'amfiteatre sostingut al sostre, i l'escenari. Conservació dels elements tipològics tradicionals propis de la casa. El Teatre: l'escenari, la caixa del teatre amb les mides actuals d'amplada, llargada i altura. Conservació de l'escala.

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Possibilitat de creixement (vegeu normativa de protecció de patrimoni) mantenint llenguatge arquitectònic de la façana.

OBSERVACIONS GENERALS

Hi ha plànol en el qual no es reflexa l'escala.

BIBLIOGRAFIA

Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005
Xavier Martí Martín (2004): Antics casinos des Castell. Revista S'Auba - Gloriós Sant Jaume 2004. Pàg. 16-18.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A12

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer Gran, 145

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Antoni Mari Martorell

DOMICILI C. Gran 145 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

LOCALITZACIÓ C. Gran, 145

ACCÉS per carrer Fontanilles

REF. CADASTRAL 0254215 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 226 Y 4 415 463 **ALTITUD** 13 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

s.XIX-XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa entre mitjeres situat al carrer Gran, de trast i mig amb planta baixa i primer pis. Correspon a la tipologia tradicional amb teulada en vertent i composició guardant eixos de simetria en façana tal i com es reflexa en la distribució de les obertures. La planta baixa presenta un sòcol de pedra de color fosc, contrastant amb la resta de la façana que es presenta amb un escairat encoixinat de color marès. La cornisa sobresurt en façana acabant el conjunt. És considerada una casa que pel seu tractament de la façana, és conformadora de la imatge del Carrer Gran i per extensió del poble des Castell.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

Les pròpies del manteniment de la casa

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Antiga carretera de Sant Felip, anomenada Old road, que conforma un dels eixos principals del poble. Conformat per cases tradicionals amb tractament força igualitari tot i la dissonància d'alguns elements que distorsionen la imatge del carrer.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció.Possibilitat de creixement en volum segons les opcions de la normativa, respectant els trets característics de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original.

OBSERVACIONS GENERALS

Considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer gran des castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A13

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Santa Barbara, 20 // Sant Cristòfol, 1-3

LOCALITZACIÓ Santa Barbara, 20

ACCÉS

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Cristóbal Tomàs Llompart

DOMICILI Camí de's Castell, 12 1a 07702 Maó

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 0256103 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 254 Y 4 415 591 **ALTITUD** 18 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

finals s.XIX princ. s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa exempta de volumetria ordenana que, juntament amb l'antic hort que dóna a Cala Corb, es considera una unitat arquitectònica. Aquesta zona d'hort actualment es troba eb desús.
L'inmoble presenta dues façanes que repeteixen el llenguatge arquitectònic amb petites diferències. La façana principal està orientada al Sudest cap a l'hort mirant el mar.
Ambdues són de composició ordenada, presentant tres pisos amb teulada a doble vertent, amb llotges a la planta baixa (i al primer pis en el cas de la façana que dóna a Cala Corb) que es sitúen en l'eix central de la façana. A la vegada aquestes llotges són emmarcades per finestres rectangulars als laterals i per dues pilastres a les cantonades que 'sostenen' una cornisa que separa el primer pis dels porxos. Aquest darrer cos, en forma de timpà, presenta una ordenació de forats a partir de l'eix central en el s'obra una finestra rectangular amb dos ulls de bou a cada banda. En les cantonades dues petites finestres ovalades repeteixen el llenguatge arquitectònic de les anteriors.
Per sobre de la teulada s'eleva un cos rectangular amb barana opaca i amb caseta central.
L'interior es presenta dividit en dues propietats donant com a resultat una distribuició igual en ambdues vivendes. Cadascuna té un pati donant a aquests les façanes principals. El pati situat al Sudest té una profunditat de 14,5 m. El pati situat al Nordoest té una profunditat de 21,5 m.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

s'ha dividit interiorment la casa. les pròpies del manteniment i adequació de la casa.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Urbà en un entorn pròxim a Cala Corb amb cases de diferents tipologies.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum exterior original i les façanes de l'edificació evitant annexions:
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional.
Evitar un creixement urbanístic en la zona de l'hort que distorsioni la zona de la casa, entenent edifici i hort com una unitat arquitectònica.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. Continuant amb la proposta del catàleg anterior, es proposa la rehabilitació de la zona de l'hort amb funcions públiques (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA : Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A14

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer Gran,141

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Agueda Mercadal Sintes

DOMICILI C. Garn 141 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

s.XIX-XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa entre mitjeres situat al carrer Gran, de trast i mig amb planta baixa i primer pis. Correspon a la tipologia tradicional amb teulada en vertent i composició guardant eixos de simetria en façana tal i com es reflexa en la distribució de les obertures. La planta baixa presenta un sòcol de pedra de color fosc, contrastant amb la resta de la façana que es presenta amb un escairat encoixinat de color marès. La cornisa sobresurt en façana acabant el conjunt. És considerada una casa que pel seu tractament de la façana, és considerada una conformadora de la imatge del Carrer Gran i per extensió del poble.

LOCALITZACIÓ C.Gran, 141

ACCÉS per carrer Fontanilles.

REF. CADASTRAL 0254217 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 240 Y 4 415 455 **ALTITUD** 8 **metres**



ESTRUCTURA **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies del manteniment de la vivenda

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Antiga carretera de Sant Felip, anomenada Old road, que conforma un dels eixos principals del poble. Conformat per cases tradicionals amb tractament força igualitari tot i la dissonància d'alguns elements que distorsionen la imatge del carrer que cal preservar.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció.Possibilitat de creixement en volum segons les opcions de la normativa, respectant els trets característics de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original.

OBSERVACIONS GENERALS

Considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer Gran des Castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A15

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Can Martí

LOCALITZACIÓ Cala Corb, 8

ACCÉS

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Xavieer Martí Martín

DOMICILI

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 0254409 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 273 Y 4 415 480 **ALTITUD** 31 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC
indeterminada

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Casa a la cantonada amb tipologia tradicional de casa de trastos amb planta baixa i primer pis. Teulada a doble vessant. La façana principal manté els eixos a simetria observable en les seves obertures. Al primer pis presenta una balconada central amb balustres de ferro forjat, que abarca els dos forats centrals de desl queals s'hi accedeix. La façana que dóna a Cala Corb té dues finestes, una per pis, desplaçades de l'eix central. Corona l'edifici una cornisa geomètrica amb teula àrab en la part superior. Un element decoratiu en forma de pinyata es destaca en l'angle superior de la coberta i en la façana de Cala Corb. És tota de marès vist.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES
les pròpies de la iniciativa privada

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Casa bastida damunt CAla Corb amb gran nivell de preceptibilitat.
Entorn urbà de cases entre mitjeres i cases aïllades de segona residència pròpies de finals del s.XIX (l'alta societat mahonesa construïa cases d'esbarjo al carrer Bellavista i Calesfonts).

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment del volum original i les façanes principals: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana. (veure normativa de protecció de patromoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Possibilitat de creixement de volum segons les opcions de la normativa, respectant els trets característics de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A16

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ C. Gran, 115

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Elvira Olives Huguet

DOMICILI C.Juan Crespi 13 C 4º A 07014 Palma de Mallorca

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

s. XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa entre mitjeres de trast amb planta baixa, primer pis i porxos situada a l'antiga Old road de Es Castell. Edifici amb reminiscències noucentistes i modernistes en la façana tal i com s'observa en els elements que la conformen. Planta baixa amb sòcol de pedra. Al primer pis es conserva la balconada amb balustres de ferro forjat. Encara es conserva la fusteria antiga de la casa amb motius decoratius florals d'influència modernista. Remata la façana una cornisa simple. La teulada en vertent.

LOCALITZACIÓ C. Gran,115

ACCÉS per carrer Fontanilles

REF. CADASTRAL 0353309 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 308 Y 4 415 408 **ALTITUD** 22 metres



ESTRUCTURA

INTERIOR

PART ANNEXES regular

COBERTES Bo

FAÇANA Regular

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Antiga carretera de Sant Felip, anomenada Old road, que conforma un dels eixos principals del poble. Conformat per cases tradicionals amb tractament força igualitari tot i la dissonància d'alguns elements que distorsionen la imatge del carrer que cal preservar.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment del volum original i la façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Possibilitat de creixement de volum segons les opcions de la normativa, respectant els trets característics de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original.

OBSERVACIONS GENERALS

considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer gran des castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A17

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Convent de Carmelites Misioneres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Obispat de Menorca

DOMICILI Plaça s'arraval vella, de s'1 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CONVENT

MARC HISTÒRIC

finals s. XIX- s. XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Tot i la contemporaneitat de l'edifici, s'ha de valorar el caràcter tradicional de la seva arquitectura amb un llenguatge auster característic del poble. Cal esmentar el fet de ser l'única casa-convent que actualment existeix al poble.
Es un edifici adossat a l'església connectat interiorment amb aquesta, i amb la rectoria situada en la part de l'absis de l'edifici religiós. ES una casa d'un trast i mig amb planta baixa, primer pis i porxos. La coberta és de teula àrab.
La vivenda té un llenguatge tradicional que es mostra en façana on es retallen les obertures ordenades en tres eixos de simetria segons els trasts. ES destaca l'austeritat de l'edifici (presenta un acabat senzill de sócol i cornisa a la part alta) fet en marés i pintat de blanc. Els porxos tenen ulls de bou en simetria amb les finestres de guillotina. La porta d'entreda té l¡escut de les carmelites missioneres.

LOCALITZACIÓ C. Victory

ACCÉS entrada al poble

REF. CADASTRAL 0352701 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 346 Y 4 415 217 **ALTITUD** 18 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies de manteniment de l'edifici

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situada a l'entrada del poble fent cantonada entre la carretera i el carrer victori, annexionada a l'església conformant part de la imatge del carrer victori i de Es Castell.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments.
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació dels elemenst característics d'acord amb els trets definitoris de l'inmoble.
Coservació de l'escut.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni)



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

Considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer Victori des Castell.

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A18

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ C. Sant Jordi, 41

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Hereus de Gabriel Cardona Escanero

DOMICILI C. Trav. de les Corts, 302 3er 1a 08029 Barcelona

ÚS ACTUAL vivenda

LOCALITZACIÓ Carrer Sant Jordi, 41

ACCÉS entrada per carrer sant josep.

REF. CADASTRAL 0352402 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 334 Y 4 415 317 **ALTITUD** 28 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edificació situada entre mitjeres, amb planta baixa, primer pis, porxos. Conserva un soterrani picat a la roca mare ocupant tota la planta de la casa; s'accedeix per la part del pati interior.
Típica casa d'un trast i mig reflexat en façana on es guarden tres eixos de simetria, en els quals es sitúen les diferents obertures rectangulars en planta baixa i primer pis. En l'eix central es troba la porta d'accés. Porxos amb ulls de bou mantenint la mateixa ordenació simètrica. Totes les obertures presenten un molduratge en blanc que no es sap si és original. Rematat per una cornisa que sobresurt prependicularment. Interior de 9m de fondaria amb distribuidor central i estudis a cada banda.
Ha estat molt reformada tant a l'any 1924, que és quan va ser adquirida per la familia a la qual pertany la casa en l'actualitat, com en els anys posteriors. La història de la casa denota que ha patit vàries reformes durant el s.XX, sobretot fa 20 anys quan es va decidir donar-li un cert regust goergià a la façana obtenint com a resultat l'aspecte actual de l'edifici (anteriorment grisa).



ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Bo

INTERIOR Regular **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Nucli urbà des Castell.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la façana principal. Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació del soterrani picat a la roca.



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Possibilitat de creixement en volum segons les opcions de la normativa, respectant els trets característics de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original.

OBSERVACIONS GENERALS

considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer gran des castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.; La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A19

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer Victori, 62-64

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Margarita Llompart Diaz/ Teresa Llompart Diaz

DOMICILI C.victori,62 / C.victori 64 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

principis s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa entre mitjeres d'un trast mig trast, amb planta baixa, primer pis i porxos. Teulada en vertent. Tractament de la façana amb un llenguatge d'influencia noucentista., fusteria i motllures, amb emmarcat de colro blanc que contrasta amb el color vermell del reste de la façana. Presenta un sócol de pedra i cornisa. Casa que forma part de la imatge del carrer Victori i des Castell.

LOCALITZACIÓ Carrer Victori, 62-64

ACCÉS entrada del poble.

REF. CADASTRAL 0352349 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 342 Y 4 415 254 **ALTITUD** 15 metres



ESTRUCTURA

COBERTES

INTERIOR

FAÇANA Bò

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

Restauració de la façana variant el color de la mateixa, amb un tò més vermellós que el que hi havia anteriorment.

TIPUS DE BÉ

DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Carrer que configura part de la trama urbana des Castell, antic cardus de Georgetown, que condueix a la plaça de lEsplanada. Funciona com a conjunt tot i edificis que trenquen amb l'armonia del llenguatge tradicional que s'observa en la majoria de cases, tant en forma, color com en material.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Possibilitat de creixement de volum (vegeu normativa de protecció de patrimoni) respectant els trets característics de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original.



OBSERVACIONS GENERALS

considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer victori des castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A20

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer Victori, 66

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Juana Maria López

DOMICILI C. Fontanillas, 53 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

princ. s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa entre mitjeres de mig trast, amb planta baixa, primer pis i porxos.Teulada en vertent. Tractament tradicional de façana propi de les parcel·les de trast, amb balustra i amb emmarcat de color blanc que constrasta amb el color ocre de la façana. Presenta un sòcol de pedra. Casa que forma part de la imatge del carrer Victori i de Es Castell.

LOCALITZACIÓ Carrer Victori, 66

ACCÉS entrada del poble, davant església

REF. CADASTRAL 0352350 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 340 Y 4 415 248 **ALTITUD** 15 **metres**



ESTRUCTURA

INTERIOR

PART ANNEXES

COBERTES

FAÇANA Regular

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Carrer que configura part de la trama urbana de Es Castell, antic cardus de Georgetown, que condueix a la plaça de lEsplanada. Funciona com a conjunt tot i edificis que trenquen amb l'armonia del llenguatge tradicional que s'observa en la majoria de cases, tant en forma, color com en material.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Possibilitat de creixement de volum (vegeu normativa de protecció de patrimoni) respectant els trets característics de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original.

OBSERVACIONS GENERALS

considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer victori des castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A21

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Església del Roser

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Obispat De Menorca

DOMICILI Plaça s'Arraval Vella, de s'1 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL religiós

TIPOLOGIA D'ENTITATS ESGLÈSIA

MARC HISTÒRIC

la clau de volta del pòrtic d'entrada dóna la data de 1797, possible moment en que es finalitzaren les obres de construcció de l'església.

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

La façana a marès vist presenta dos cossos diferenciats: D'una banda un campanar de planta quadrada,senzill en la decoració.D'altra la façana pròpiament dita de clara influència clàssica, del Reinaixament florentí, amb una certa simplicitat en el llenguatge. Presenta un cos avançat en la part baixa amb un pòrtic amb arc de mig punt i coberta adintellada (amb data de finalització de l'església al sostre) i emmarcat per dues pilastres a banda i banda de llenguatge clàssic, que suspenen una cornisa prou desenvolupada.En el segon cos de pany llis s'obra el rosetó. El frontó triangular amb una creu al vèrtex i dos petits pinacles als laterals, encobrint la coberta a doble vessant. Al primer pis, una habitació que conserva una cúpula nervada (típica del s.XVIII) i que es mostra en altres edificis religiosos de l'illa.
És d'estructura simple. Es tracta d'una gran nau de planta rectangular de més de 140x20 m, a la qual s'obren capelles laterals mitjançant arc de 1/2 punt. Al primer pis es disposen obertures petites obertures quadrades en correspondència amb les de la planta baixa. A la capçalera hi trobem el transepte cobert per una volta d'aresta nervada rematada per una llucerna. L'absis és cobert amb volta de canó amb data de restauració de 1946. A la part de la façana es conserva el cor, amb una barana forjada i amb un rosetó sense decoració que s'obra a l'exterior. Es juga amb el color, contrastant elements decoratius en relleu en groc i panys de color blanc, solució arquitectònica barata per realçar l'aspecte interior de l'edifici.

LOCALITZACIÓ C. Victori

ACCÉS entrada del poble

REF. CADASTRAL 0352701 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 361 Y 4 415 218 **ALTITUD** 19 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Regular **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

Restauració de la façana el 1996

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Emplaçament inhabitual de l'edifici religiós situat a l'entrada del poble donat que l'orígen de Georgetown està vinculat a clares funcions militars. Aquest fet marcà la situació descentrada de l'església que quedà desplaçada a l'entrada del poble, al carrer victori, antic "cardus".

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Nivell de protecció integral (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Eliminació dels fanals adossats a façana principal. Possibilitat de finalització de la torre sud.

OBSERVACIONS GENERALS

l'espai de la rectoria coberta amb voltes d'aresta de marès es mereix una atenció especial. absis: altar de la mare de déu del roser construit arquitectònicament amb quatre columnes d'ordre clàssic que emmarquen la imatge de la santa. aquestes columnes suspenen un fris curvilini prou desenvolupat i de lectura clàssica amb un nínxol superior a la imatge d'un sant. certa influència italiana tot i la simplicitat del llenguatge

BIBLIOGRAFIA

Casasnovas, A: El patrimonio artístico de Menorca.Ed. Nura 2003
Martorell, J.:Guía de Menorca dins Cuadernos de Arquitectura i Urbanismo 135. Arquitectura de Menorca.
Riudavets, P.(1888):Historia de la isla de Menorca. Establecimientos Tipográficos.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A22

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Can Esbert

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Rosalia Esbert Quevedo

DOMICILI C. Maó, de 26 A Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edifici de casa entre mitjeres de tipologia tradicional de trast i mig. Inmoble de planta baixa i primer pis amb teulada en vertent. És un exemple destacable per la influència en la decoració en façana dels moviments artístics de principis de s.XX, tals com el Noucentisme i el Modernisme mostrat en la seva decoració.
La façana té un sòcol d'empedregat, a continuació del qual trobem panys decorats amb lobulats inferiors en la planta baixa. Tant la part inferior com el primer pis presenten una decoració molt destacada en les seves obertures, tret de l'entrada principal, que és més senzilla. Cadascuna és emmarcada per unes columnetes que de manera ornamental suspenen frontons de diferent tipologia, tots de pedra destacant sobre el pany decoratiu. La ornamentació barreja elements clàssics com el frontó del balcó principal amb elements florals decoratius en els propis entaulaments creant un conjunt ecléctic i a la vegada compositivament ordenat. Finalment un fris amb simulació d'embigat corona la part més alta.

LOCALITZACIÓ C. Victori, 49

ACCÉS pel C/Victori, entrada del poble.

REF. CADASTRAL 0352516 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 378 Y 4 415 275 **ALTITUD** 64 metres



ESTRUCTURA

COBERTES

INTERIOR

FAÇANA Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Carrer que configura part de la trama urbana de Es Castell, antic cardus de Georgetown, que condueix a la plaça de lEsplanada. Funciona com a conjunt tot i edificis que trenquen amb l'armonia del llenguatge tradicional que s'observa en la majoria de cases, tant en forma, color com en material.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer victori des castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A23

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Associació de Vesins des Castell

PROPIETAT Públic

PROPIETARI Associació De Veins Des Castell

DOMICILI Plaça Esplanada, 5 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL associació de veïns

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC
indeterminada

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Casa situada en la cantonada del victori amb sant jordi. Edifici tradicional de dos trasts amb planta baixa i primer pis. La teulada és a doble vertent destacant-se un frontó triangular resultant de la coberta, on s'intueixen petites finestres de les porxades que són inaccessibles. De façana senzilla i llenguatge aquitectònic auster. Cal destacar-ne en el seu interior l'espai del rebedor que cal preservar, amb gran escala central que encara conserva l'enrajolat. Tota la fusteria té reminiscències colonials. En l'espai de la dreta es troba el bar.
Edifici que singularitza i imprimeix caràcter al carrer Victori, donada la seva tipologia.

LOCALITZACIÓ Carrer Victori, 52

ACCÉS Per carretera Es castell-Maó, entrant al poble al c. Victor

REF. CADASTRAL 0352407 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 366 Y 4 415 291 **ALTITUD** 27 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
Les pròpies per a l'adequació a l'us.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Carrer que configura part de la trama urbana de Es Castell, antic cardus de Georgetown, que condueix a la plaça de l'Esplanada. Funciona com a conjunt tot i edificis que trenquen amb l'armonia del llenguatge tradicional que s'observa en la majoria de cases, tant en forma, color com en material.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana principal actual (pb+1): Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana.
Conservar l'espai del rebedor amb la seva escala i del sistema estructural de les plantes existents.
(vegeu normativa de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Possibilitat de creixement de volum amb tractament diferenciat respecte de la façana existent, de tipus muran.

OBSERVACIONS GENERALS
Immoble près en consideració en l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa del carrer Victori des Castell.

BIBLIOGRAFIA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A24

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Torre des Sol

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Rafael Felix Puiggros

DOMICILI C. Victori, 54 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

s.XIX-XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edifici vivenda tradicional d'un trast i mig amb planta baixa, primer pis i porxos en correspondència en la façana on es retallen les obertures netament en el pany de la façana, destacant l'ausència d'ornaments i l'austeritat de l'edifici tot fet en marès i pintat de groc (color no original). Remata l'edifici una característica torre de planta quadrada, possiblement per vigilar els vaixells que arribaven a Calesfonts. En l'interior es conserva l'antiga escala de fusta que condueix a la part alta de la torre, la coberta de la qual és de bigam a doble vessant igualment de fusta. Es disposen a cada costat de la torre finestres que encara conserven les finestres de guillotina.
Els soterranis són de volta d'aresta de marès abarcant tot el que és la planta de l'immoble.

LOCALITZACIÓ C. Victori, 54

ACCÉS entrant per C/Victori

REF. CADASTRAL 0352408 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 358 Y 4 415 279 **ALTITUD** 27 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

adequacions interiors per a l'ús.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Carrer que configura part de la trama urbana de Es Castell, carrer principal ja en l'antiga Georgetown, que condueix a la plaça de l'Esplanada. Funciona com a conjunt tot i que trobem edificis que trenquen amb l'armonia del llenguatge tradicional que s'observa en la majoria de cases, tant en forma com en color i material.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum original i la façana: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional amb finestra de guillotina.
Conservació dels elements arquitectònics d'acord amb els trets definittoris de l'inmoble: soterrani amb l'abovedat, escala i coberta de fusta de la torre.
(vegeu normativa de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Recuperació del color original (vegeu normativa de patrimoni).



OBSERVACIONS GENERALS

considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer victori des castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca 1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A25

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Antic restaurant Aurora

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Sally Cubitt- Smith

DOMICILI C. Rosari, 11 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

LOCALITZACIÓ C. Fàbregues, 19-21

ACCÉS entrant per carrer Stuart, dalt Cala Corb

REF. CADASTRAL 0358102 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 387 Y 4 415 663 **ALTITUD** 19 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

s.XIX-XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edifici entre mitjeres de planta baixa i primer pis, amb cos lateral amb terrassa (la coberta actual es va construir amb posterioritat) originalment descoberta.
Façana, pilastres i cornisa de lectura "clàssica"; elements en relleu de factura més modernista (motius vegetals i cornises entrellaçades) que es diferencien en color blanc, contraposat al vermell dels panys.
L'interior no presenta particularitats d'interés patrimonial, ja que va ser modificat en el seu moment per adequar-ho a l'ús de restaurant.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Regular **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

acondicionament de la terrassa per a l'ús de restaurant.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Vivenda entre mitjeres donant al vial d'accés sobre Calacorb.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana de l'edifici original (pb+1): Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. Cromatisme: Conservar contrast de mangre pels panys i blanc per elements arquitectònics.
(vegeu normativa de patrimoni).



ACTUACIONS PERMESES

Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa 2 . Augment de volum(vegeu normativa de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.; La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A26

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Ajuntament

PROPIETAT Públic

PROPIETARI Ajuntament de Es Castell

DOMICILI Plaça Esplanada, 5 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL administratiu

TIPOLOGIA D'ENTITATS AJUNTAMENT

MARC HISTÒRIC

"El 1786 se le concedió tener un reducido ayuntamiento... en aquel mismo año se construyó la linda casa consistorial que llamaron Casa del Público..."

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edifici integrat totalment a l'entorn de l'Antiga Plaça d'Armes, que sobresurt per la seva torre quadrada central amb baluastrat superior i campanar que és l'element jeràrquic i barroc del conjunt si bé tots els detalls són toscos. El rellotge que la torre alberga li dóna caràcter d'edifici públic. El volum paralel·lipèdic de línies senzilles conformat per planta baixa i primer pis que utilitza el color vermell combinat amb el blanc proporcionant a l'edifici com a molts altres de l'època cert aire colonial.
Pel carrer Victori, s'accedeix al pati interior mitjançant un pas porticat, que dóna a l'antiga placeta pública amb un pou central on s'hi trobaven les carnisseries, i feia les funcions de mercat.

LOCALITZACIÓ Esplanada

ACCÉS Plaça Esplanada

REF. CADASTRAL 0454501 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 475 Y 4 415 477 **ALTITUD** 30 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

obres de reforma i recuperació del color original en façana.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Nucli urbà de Es Castell, plaça Esplanada conformada per edificis militars i públics, antiga plaça d'Armes.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria i façanes.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional, amb possibilitat de reproducció de la mateixa amb materials de semblants característiques mantenint les tipologies (persiana de llibret, finestra guillotina anglesa...).
Conservació del pati interior. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació, restauració i recuperació dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

V.v.a.a.: Llenguatge de l'arquitectura urbana de Menorca.
Martorell, J.: Guía de Menorca dins Cuadernos de Arquitectura i Urbanismo 135. Arquitectura de Menorca.
Riudavets, P.(1888):Historia de la isla de Menorca. Establecimientos Tipográficos.
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005
Enciclopedia de Menorca. Toma d'Arquitectura.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A27

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Antiga Cantina

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Manuel Arjona Casado

DOMICILI Sínia Des Muret P-5 07702 Maó

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC
s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Edifici històric, en tant que el projectà l'enginyer Manckellar dins el projecte urbanístic des Castell, que segons la bibliografia (Vilardell:2005):
"la importancia del comercio de aguardiente se refleja en el punto de encuentro de las dos vías principales donde dos parcelas, formando esquina, son destinadas a la expedición y suministro de licores.
La conveniencia de esta proximidad entre la intendencia y los cuarteles responde, una vez más, a las prescipciones contenidas en el Tratado de Belidor, quien afirmaba en su manual de obligada consulta: Como la cantina y la panaderia miran por la subsistencia de la guarnición, se las debe emplazar en la vecindad de los cuarteles. Y también en el lugar que se encuentre cerca un cuerpo de guardia que esté en condiciones de imponerse en caso de desorden".
Edifici situat a cantonada, amb plata baixa, primer pis i porxos. Amb façana que manté eixos de simetria en les obertures dels diferents nivells, que es diferencien per les mides de les seves obertures. Cobert en teula àrab.
Contrast de color entre elements decoratius senzills i la diferenciació de cada pis en franjes (blanc) i panys (vermells). Tot rematat amb una cornisa. Amb fusteria tracional.

LOCALITZACIÓ C Victori, 38/ C/Gran, 55 A

ACCÉS cantonada C. Gran/C. Victori

REF. CADASTRAL 0353707 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 402 Y 4 415 343 **ALTITUD** 37 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
obertura d'una porta on hi havia una finestra, donant al carrer gran.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Edifici situat en la cantonada de les dues vies principals del poble (carrer gran i carrer Victori) en la proximitat dels quarters de soldats, essent un element configurador del poble per formar part com a edifici clau dins el projecte urbanístic de l'enginyer Mackellar.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. (vegeu normativa de protecció de patrimoni)

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Conservació, restauració i recuperació dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



OBSERVACIONS GENERALS
inmoble près en consideració en l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de carrer Gran des Castell.

BIBLIOGRAFIA
Vilardell Santacana, J.E.:La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A28

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Quarter Comte Cifuentes

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Sareb

DOMICILI

ÚS ACTUAL indefinit

LOCALITZACIÓ Esplanada, 21

ACCÉS Plaça Esplanada

REF. CADASTRAL 0453301 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 402 Y 4 415 450 **ALTITUD** 8 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS QUARTER

MARC HISTÒRIC

s.XVIII

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Els grans pabellons de Conde Cifuentes i Duque Crillón responen a la mateixa tipologia d'edificació destinats a la oficialitat. Aquests dos quarters estan disposats en dos plantes afegint una tercera en els extrems, definint així les quatre cantonades de l'espai central de població. El pas central amb estancies a ambdós costats es correspon a l'esquema que a nivell urbanístic estableixen els carrers i vivendes de l'antiga Georgetown. La distribució interna en ambdós quarters és similar: els corredors continus configuren un sistema de compartimentació de sales en els diferents pisos, fet que es reflexe en façana en la distribució de les obertures iguals, rectangulars i amb porticó interior. La part central de l'edifici apareix un "timpà" motllurat que sobresurt en façana realitzat en els anys 40. Un element interessant a destacar és la sala anomenada de les banderes amb un tractament decoratiu especial que s'ha de preservar en el seu conjunt.
La funcionalitat dels quarters, segons si són per l'oficialitat o els soldats, es reflexa en la lectura des d'un punt de vista compositiu: Mackellar, mitjançant un tractament de façana i coberta en teula àrab, indica la diferència de rang dels seus ocupants, de clara influència anglesa: Així trobem el cos central cobert a dues aigües i els cossos laterals coberts a quatre aigües (dits torreons, amb escales d'accés centrals) seguint el tractat de Vauban, i com era habitual en l'exèrcit anglès.
A nivell estructural: En la part de la coberta es troba una encavallada de fusta, element interessant a conservar, són exemples singulars dins l'arquitectura de Menorca.
Les àrees centrals del Duc de Crillon i Conde Cifuentes s'aixequen en dues plantes, que medeixen 17x49'5 peus. Havent un total de 8 sales en cada gran quarter on hi podrien disposar unes 2112 persones. Mackellar dissenyà els seus quarters basant-se en els tractats de Vauban, Belidor i Muller.



ESTRUCTURA Dolent **COBERTES** Dolent

INTERIOR Dolent **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

La construcció dels quarters s'ha d'entendre com un conjunt, donat que l'enginyer Mackellar els va concebre com a centre neuràlgic de la població situant-los en la Esplanada, punt central del poble i que conformen els mateixos edificis. Es poble de Es Castell té el seu orígen en aquests edificis.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum original del quarter amb els seus tres cossos.
Manteniment de façanes: Obertures: manteniment de la distribució de forats i les dimensions. Manteniment de fusteria tradicional.
Mantenir encavallada de fusta de la coberta (possibilitat de deixar-la vista). Mantenir la ubicació de les escales centrals dels torreons laterals així com el sistema de distribució de sales i passadissos originals.

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. REhabilitació de l'espai interior mantenint l'estructura característica del quarter original (vegeu normativa de protecció de patromini)

OBSERVACIONS GENERALS

La construcció dels quarters s'ha d'entendre com un conjunt, donat que l'enginyer Mackellar els va concebre com a centre neuràlgic de la població situant-los an l'Esplanada. Es poble de Es Castell té el seu origen en aquests edificis.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.:La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A29

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Túnels subterranis

LOCALITZACIÓ Túnels baix Esplanada

PROPIETAT Públic

ACCÉS Hotel Comte Cifuentes.Plaça Esplanada

PROPIETARI

REF. CADASTRAL **POLÍGON**

DOMICILI

COORD. UTM X 610 429 Y 4 415 393 **ALTITUD** metres

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS TRINXERA

MARC HISTÒRIC

s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Túnels subterranis picats a la roca de la Guerra Civil Espanyola, situats a uns 4 o 5 metres baix terra, creant diferents ramals amb bancs correguts i dependències diverses. Actualment s'accedeix a ells des del Quarter del Comte Cifuentes. S'ha de considerar una manifestació històrica del passat del poble com a testimoni de la guerra del 1936-1939. En algunes zones es presenten inacabats. Encara es visualitzen les marques de les eines en que es van treballar els diferents corredors.



ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Regular

INTERIOR Dolent **FAÇANA**

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Espai subterrani situat en l'Esplanada. Túnel situat entre el quarter del comte Cifuentes i el quarter de Cala Corb, podent-se accedir pel primer edifici i per sota del canó situat davant del segon quarter.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Nivell de protecció integral (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració i consolidació.

OBSERVACIONS GENERALS

S'ha plantejat la possibilitat des del Museu Militar de musealitzar l'espai formant part annexe del mateix, des del qual s'hi pot accedir.

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A30

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Museu Militar/quarter de Cala Corb

PROPIETAT Públic

PROPIETARI Administració General de l'Estat

DOMICILI C. Antonio Planas Franch 9 A 07001 Palma de Mallorca

ÚS ACTUAL cultural

TIPOLOGIA D'ENTITATS QUARTER

MARC HISTÒRIC

s.XVIII

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Exemple de quarter o barracó corresponent a la tipologia destinada a allotjar els soldats. Disposat a la mateixa plaça, en un lateral, feia parella amb un altre actualment desaparegut. Aquest cas és un exemple d'edifici on s'evidencia un notable avenç: a diferència d'altres llocs on els barracons es situaven en espais relegats del centre de poder, a l'antiga Georgetown, ocupen un espai principal a l'estructura física de la nova població, marcant un fita històrica en l'urbanisme militar.
L'edifici original està format per tres cossos a diferents nivells esgraonats, en el que el cos central és l'alçada màxima de l'edifici en tres pisos. Tots coberts amb teulada a doble vertent. En els seus laterals i al voltant de l'antiga tanca a la via pública s'han afegit dependències sense valor arquitectònic que malmeten la caserna original i que haurien de ser objecte de demolició. S'evidencia una forta simetria, de regust militar, que es manifesta en la distribució de les obertures (rectangulars, amb porticó interior)en la façana que dóna a la plaça.
L'interior presenta un sistema de compartimentació en sales distribuides per corredors centrals.

LOCALITZACIÓ Esplanada, 18, 19, 20

ACCÉS Pl. Esplanada

REF. CADASTRAL 0453301 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 403 Y 4 415 388 **ALTITUD** 16 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

La construcció dels quarters s'ha d'entendre com un conjunt, donat que l'enginyer Mackellar els va concebre com a centre neuràlgic de la població situant-los en la Esplanada, punt central del poble i que conformen els mateixos edificis. Es poble de Es Castell té el seu orígen en aquests edificis.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum original del quarter amb els seus tres cossos.
Manteniment de façanes: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional.
Mantenir encavallada de fusta de la coberta (possibilitat de deixar-la vista).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. Rehabilitació de l'espai interior mantenint l'estructura característica del quarter original. Possibilitat d'eliminar edificacions annexes a l'edifici original que en l'actualitat es troben adossades al quarter per recuperar l'accés i la visió de la façana de l'immoble al c/ Gran.

OBSERVACIONS GENERALS

Immoble près en consideració en l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de la plaça de l'Esplanada des Castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.:La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A31

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Imprenta

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Andrés Martí Menorca/ Andrés Borrás Villalonga

DOMICILI San lorenzo, 5 07749Es Migjorn Gran// Pl. Esplanada des'2 Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC 1905

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Antic edifici on es situava una imprempta. Situat al costat de l'Ajuntament, és un exemple de façanisme de principis de segle XX amb dos pisos amb gran sòcol de pedra escairada que marca la planta baixa, la resta de la façana és pintada de blanc. És rematat per un fris a sobre del qual un frontó curvilini (on apareix l'any i la paraula "Imprenta" , a més d'un element fitomòrfic decoratiu al centre, tot en vermell) corona el conjunt.
Actualment la maquinària de l'imprempta es conserva al Lazareto.

LOCALITZACIÓ Esplanada, 2

ACCÉS Plaça Esplanada

REF. CADASTRAL 0454502 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 453 Y 4 415 476 **ALTITUD** 8 metres



ESTRUCTURA
INTERIOR
PART ANNEXES
COBERTES Regular
FAÇANA Regular

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situat a la plaça de l'Explanada junt a l'Edifici de l'Ajuntament, formant part de la imatge de la mateixa, com element característic i definidor de la plaça a partir de la qual es generà el poble des Castell.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original. Possibilitat de creixement en volum (vegeu normativa de protecció de patrimoni) tot respectant els trets caract. de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original. Atenent a l'especial configuració del coronament de la façana es considerarà com alçada reguladora màx. la de les Cases Consistorials

OBSERVACIONS GENERALS

Immoble près en consideració en l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de la plaça de l'Esplanada des Castell.

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A32

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Can Sampol

LOCALITZACIÓ Santa Ana

ACCÉS Ctra. de Es Castell de Sant Felip

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Josef Nagele Hermann

DOMICILI C. Sant Felip, 35 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL bar, restaurant i similars

REF. CADASTRAL 0551327 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 475 Y 4 415 010 **ALTITUD** 21 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS VIL·LA D'ESBARJO

MARC HISTÒRIC

s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Vil.la rural o d'esbarjo. Edifici aïllat de planta baixa i pis amb porxada amb arcada de pilastres esbeltes i terrassa superior amb barana de balustres en la seva façana. Frontó escalonat que amaga les teulades per sobre les quals emmergeix una torre de planta quadrada. Incipient tractament volumètric. No es destaquen motius decoratius, són poc referenciables.
S'ha diferenciat el color dels elements arquitectònics en relleu (blanc) respecte la façana (ocre) que no es consideren originals.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

La finca està situada dins un paisatge cultural immediat al casc urbà, on es mantèn la tipologia de casa aïllada amb una porció de sòl vacant pertanyent a la zona de sa Sínia, Molí de Sant Josep i les pedreres contígües. Immediat també a la urbanització de Santa Anna. Fàcilment perceptible des de la carretera per la seva situació alterosa.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes originals sense permetre adossaments: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional
Conservació del jardí davanter.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. Recuperacio del color original. Retirada dels cossos afegits que no siguin originals de l'edifici dificultant la lectura del mateix (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A33

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer Gran, 51

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Maria Mercedes Parera Vila/ Fransica Amer Tur

DOMICILI C. Amadeu I,17 Barcelona / C. Sant Jordi 9 Baixos Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda i comerç a planta baixa

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC
1933

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Casa entre mitjeres situat al carrer Gran. Casa de trast amb planta baixa i primer pis, tipologia residencial característica del poble. Amb teulada en vertent. Certa pretensió decorativista en façana tal i com s'observa en les pilastres ornamentals a banda i banda de la façana, marcat de carreus, i sobretot, amb la cornisa de la qual sobresurt un frontó esgraonat amb el centre arrodonit on es destaca la data 1933. En la part baixa de l'edifici destaca un característic sòcol de pedres escairades de color fosc. Es contrasten els elements de la façana amb color blanc per sobre del color del pany de la paret que actualment és assalmonat (no original).

LOCALITZACIÓ C.Gran,51

ACCÉS per carrer fontanilles

REF. CADASTRAL 0453101 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 427 Y 4 415 329 **ALTITUD** 23 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
les pròpies de l'adequació de la vivenda i del comerç.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Antiga carretera de Sant Felip, anomenada Old road, que conforma un dels eixos principals del poble. Conformat per cases tradicionals amb tractament força igualitari tot i la dissonància d'alguns elements que distorsionen la imatge del carrer que cal preservar.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Possibilitat de creixement en volum (vegeu normativa de protecció de patrimoni) tot respectant els trets característics de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original.

OBSERVACIONS GENERALS
Considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa del carrer Gran.

BIBLIOGRAFIA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A34

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Quarter Duc de Crillón

LOCALITZACIÓ Esplanada, 13, 14, 15

ACCÉS Plaça Esplanada

REF. CADASTRAL 0553301 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 515 Y 4 415 377 **ALTITUD** 10 metres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Sareb

DOMICILI

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS QUARTER

MARC HISTÒRIC

s. XVIII



DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Els grans pabellons de Conde Cifuentes i Duque Crillón responen a la mateixa tipologia d'edificació destinats a la oficialitat. Aquests dos quarters estan disposats en dos plantes afegint una tercera en els extrems, definint així les quatre cantonades de l'espai central de població. El pas central amb estancies a ambdós costats es correspon a l'esquema que a nivell urbanístic estableixen els carrers i vivendes de l'antiga Georgetown. La distribució interna en ambdós quarters és similar: els corredors continus configuren amb un sistema de compartimentació de sales en els diferents pisos, fet que es reflexe en façana en la distribució de les obertures iguales, rectangulars i ambpersiana de llibret.
Les àrees centrals del Duc de Crillon i Conde Cifuentes s'aixequen en dues plantes, que medeixen 17x49'5 peus. Havent un total de 8 sales en cada gran quarter on hi podrien disposar unes 2112 persones. Mackellar dissenyà els seus quarters basant-se en els tractats de Vauban, Belidor i Muller. La funcionalitat dels quarters, segons si són per l'oficialitat o els soldats, es reflexa en la lectura des d'un punt de vista compositiu: Mackellar, mitjançant un tractament de façana i coberta indica la diferència de rang dels seus ocupants, de clara influència anglesa: Així trobem el cos central cobert a dues aigües i els cossos laterals coberts a quatre aigües (dits torreons, amb escales d'accés centrals) seguint el tractat de Vauban, i com era habitual en l'exèrcit anglès. A nivell estructural: En la part de la coberta es troba una encavallada de fusta, element interessant a conservar, són exemples singulars dins l'arquitectura de Menorca.

ESTRUCTURA Dolent **COBERTES** Dolent

INTERIOR Dolent **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

La construcció dels quarters s'ha d'entendre com un conjunt, donat que l'enginyer Mackellar els va concebre com a centre neuràlgic de la població situant-los en la Esplanada, punt central del poble i que conformen els mateixos edificis. Es poble de Es Castell té el seu orígen en aquests edificis.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III



Manteniment del volum original del quarter amb els seus tres cossos.
Manteniment de Façanes.
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional.
Mantenir encavallada de fusta de la coberta (possibilitat de deixar-la vista). Mantenir escales centrals dels torreons laterals així com el sistema de distribució de sales i passadissos originals.

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. Rehabilitació de l'espai interior mantenint l'estructura característica del quarter original (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

Immoble près en consideració en l'antic catàleg de 1986 disn la fitxa de la plaça de l'Esplanada des Castell.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.:La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A35

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Esplanada, 7

LOCALITZACIÓ Plaça de l' Esplanada

ACCÉS entrada per carrer Victori

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Rosario Torres Alzina

DOMICILI Pl. Esplana des'7 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 0454205 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 498 Y 4 415 448 **ALTITUD** 20 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

s.XVIII-XIX



DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa situada a la cantonada del carrer Victori amb la plaça de l'Explanada que respon a la tipologia tradicional de casa de trast i mig amb teulada a dues aigües. Planta baixa i primer pis amb balcó amb balustra de ferro forjat en el centre. Les obertures guarden eixos de simetria en els diferents pisos. De decoració austera, cal destacar el sòcol de pedra i l'escairat en relleu situat en els angles de la casa. Sobresurt una senzilla cornisa.
Edifici conformador de la imatge de l'Esplanada per la seva integració dins el conjunt de la plaça, equilibrant la configuració de la plaça desvirtuada per elements no adhients per a l'entorn de l'antiga plaça d'armes.

ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies d'acondicionament de la casa i d'adequació de la vivenda.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Edifici que fa cantonada a la Plaça de l'Esplanada, formant part d'un dels costats d'aquesta, col·laborant així en la unitat d'aquest entorn i de la imatge del centre neuràlgic del poble de Es Castell.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum original i les façanes principals: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Possibilitat de creixement en volum segons normativa (vegeu normativa de protecció de patrimoni) tot respectant els trets característics de la façana, així com el llenguatge arquitectònic de la façana original.

OBSERVACIONS GENERALS

considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de la plaça de l'esplanada des castell

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A36

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Casa Adame

PROPIETAT Privat

PROPIETARI José Luís Toledo Gómez

DOMICILI C. Victori, 22

ÚS ACTUAL

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA SENYORIAL

MARC HISTÒRIC
s.XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Edifici de vivenda senyorial situada entre dos carrers. Façanes de composició clàssica emmarcades per pilastres als extrems i a la cantonada així com per una potent cornisa correguda. És rematat per una barana opaca, la qual en la seva façana principal presenta un coronament curvilini amb cert regust barroc. Totes les obertures (de diferent entitat) de l'edifici, tant en planta baixa com en primer pis i porxos es manté els eixos de simetria, accentuant la importancia del primer pis amb els balcons de la façana principal. Feta murs de carreus de marès, teula àrab a les cobertes i envigat de fusta al sostre.
Entrada principal amb escala d'accés a la planta noble prou important i que cal preservar.
Pati interior que cal preservar.

LOCALITZACIÓ Carrer Victori, 22

ACCÉS entrant per carrer Victori amb Sant Jaume

REF. CADASTRAL 0555106 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 518 Y 4 415 511 **ALTITUD** 15 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
Ja es comenta en el 1986, que s'han realitzat adequacions parcials en l'interior per l'ús comercial. Intervencions inadequades al sostre de la casa

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Situat en el casc urbà, en la cantonada darrera de l'Ajuntament, en la part més antiga de la ciutat on la resta de les cases encara mantenen la tipologia tradicional popular (tret de la casa del davant) corresponent a la zona de l'època fundacional de Es Castell.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment integral de façanes, volum original i pati.
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



ACTUACIONS PERMESES

OBSERVACIONS GENERALS
veure planimetria

BIBLIOGRAFIA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A37

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Capella de Santa Margarita

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Mitra de Menorca

DOMICILI C. Stuart 16 1ª Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAPELLA

MARC HISTÒRIC
1880

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Petita capella dedicada a Santa Margarita que originalment formava part del convent de les carmelites que comprenia una escola i la capella pública. La seva història comença amb la visita a Menorca un dels fundadors de l'ordre de les carmelites Francesc Palau i Quer que, junt al propòsit de la família Turmo de construir una capella a Es Castell, l'Església Catòlica decidir convertir part del convent situat al c.Stuart en capella. El primer sacerdot de la capella va ser Eduard Turmo, el qual dedicà la capella a Santa Margarita en honor al nom de seva mare Margarita Turmo.
Façana senzilla de dos pisos: A la planta baixa, amb senzill sòcol, amb accés d'arc de mig punt. A la part alta s'obra una finestra amb vitrall decoratiu, acabat en un senzill frontó amb una cornisa decorada i dos elements decoratius als angles, amb una creu central. Emmarca l'edifici dues pilastres falses. Tot de color blanc.
El seu interior, de planta rectangular amb absis denota una gran senzillesa en la seva construcció. Conserva la part del cor de gran senzillesa. La coberta es realitzà amb voltes de marès.

LOCALITZACIÓ C. Stuart, 20

ACCÉS entrant per carrer Stuart des de carrer de Sant Josep

REF. CADASTRAL 0553718 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 533 Y 4 415 321 **ALTITUD** 11 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Edifici religiós entre mitjeres en l'entorn del Casc Urbà des Castell entre Calesfonts i Esplanada.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS
Immoble près en consideració dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa del carrer Gran.

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A38

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Casa Terrés

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Mª Dolores Fernandez Terres

DOMICILI C. Mayor Baja,2 19209 Quer Guadalajara

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC
s.XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Edificació residencial aixecada per comerciant britànic al llarg del segle XIX. Edifici aïllat amb torre sobreelevada central de planta baixa i dos pisos amb cossos laterals de planta baixa. Tot rematat per terrasses planes transitables. Exemple propi de l'"arquitectura del simbolisme", amb pretencions d'estil reflexat en la forma de l'edifici. Decoració geomètica (emfatitzada sobretot en els angles per escairats en relleu de color blanc) de caràcter popular potenciada amb la diferenciació de color entre elements en relleu (blanc) i panys llisos (vermell).
Jardí lateral que connecta directament mitjançant una escalinata, amb un moll arran de l'aigua.

LOCALITZACIÓ C. Bellavista, 1

ACCÉS dalt Cala Corb, entrant per c. Bellavista

REF. CADASTRAL 0556804 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 545 Y 4 415 622 **ALTITUD** 17 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bò **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
les pròpies del manteniment de l'habitatge.
Aquest hivern ha estat restaurada la part exterior com la interior mantenint els

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorn urbà de cases entre mitjeres i cases aïllades de segona residència (pròpies de finals del s.XIX quan l'alta societat mahonesa es construïa cases d'esbarjo al carrer bellavista i Calesfonts) .
Bastit damunt el penyasegat del port amb gran nivell de perceptibilitat.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments:
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Cromatisme: Conservar contrast de mangre pels panys i blanc per elements arquitectònics.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni)

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.:La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A39

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Antic Magatzem de Queviures

PROPIETAT Públic

PROPIETARI Ajuntament des Castell

DOMICILI Plaça Esplanada, 5 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL socio-sanitari

TIPOLOGIA D'ENTITATS magatzem de queviures.

MARC HISTÒRIC

s.XVIII

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edifici històric, en tant que el projectà l'enginyer Manckellar dins el projecte urbanístic de Es Castell, que segons la bibliografia:
"En el extremo del carrer Gran o antiguo Old Road, se levantó una nave de dos plantas para el alamcenaje de provisiones. Una posición estratégica por su proximidad al pequeño puerto de Calesfonts, cuyos alrededores se destinan, igualmente, al mercado de las frutas y verduras cultivadas en los productivos huertos particulares del entorno."
Edifici de dues plantes superposades:
Nau interior: de 8mx20m, coberta amb volta de canó.
Nau superior: Amb envigat d'encavallat de fusta a deus aigües amb encavallada de fusta. Frontó de remat a les façanes.

LOCALITZACIÓ C. Sant Josep

ACCÉS al final del ctra.Sant Josep, cantonada C.Stuart

REF. CADASTRAL 0552501 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 561 Y 4 415 257 **ALTITUD** 10 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

rehabilitació integral.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Urbà, proximitat a Calesfonts. Situat de manera intencionada al final del carrer Gran tal i com explica la bibliografia, conformant part de essencial de l'entramat urbanístic del projecte de Manckellar. Actualment es presenta amb edificis d'habitatges als voltants.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum original i façanes: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Conservació de l'envigat i volta de canó interior.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A40

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ C. Sant Aleix, 24

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Maria Ángeles Rita Vila

DOMICILI c . Sant Aleix, 24 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS VIL·LA D'ESBARJO

MARC HISTÒRIC
1900

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Edifici de segona residència a cantonada, amb certes pretensions senyorials tal i com s'observa en la façana del carrer Sant Aleix. Edifici de planta baixa, primer pis i soterrani. Casa de trast i mig que no guarda simetria en les obertures donat que correspon a dues vivendes. En canvi, la simetria es manté en la façana que dóna a la cala tot i que no és la façana principal de la casa.
La façana principal està dividida en dos pisos separats per un fris senzill. A banda i banda emmarquen la façana dues pilastres decoratives amb encoixinat que "suspenen" un fris corregut que es manté en ambdues façanes. Corona la façana un frontó curvilini rematat amb "pinyates" decoratives en les parts planes donant verticalitat al conjunt. Contrast de color entre element en relleu (blanc) i els panys (vermells).
L'interior de la casa conserva l'enrajolat de l'època i els estucats, que possiblement són refets. Actualment l'immoble correspòn a dues vivendes.
Soterrani amb envigat de fusta, que antigament era on es guardava la barca.

LOCALITZACIÓ C. Sant Aleix, 24

ACCÉS dalt Cales Fonts

REF. CADASTRAL 0553707 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 625 Y 4 415 294 **ALTITUD** 18 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
les pròpies del manteniment

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorn urbà de cases entre mitjeres formant part com a element configurador de la imatge de Calesfonts. Totes les cases del front de Calesfonts tenen un mateix orígen: El senyor Vila, antic "mandatari" del poble, va fer construir aquestes cases per cadascun dels seus fills. Actualment, la majoria d'aquestes cases pertanyen a les diferents famílies descendents d'aquesta personalitat.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum original i façana de la casa original, quedant fora de la protecció la parcela annexe amb afegits moderns de la part de la cuina i el pati:
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció.

OBSERVACIONS GENERALS
Immoble près en consideració en l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de Calesfonts.

BIBLIOGRAFIA
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005
Enciclopedia de Menorca. Toma d'Arquitectura.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A41

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer Sa Font, 17,19

LOCALITZACIÓ Calesfonts

ACCÉS per carrer Sant Josep

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Semifusa Viviendas 2000 Sl.

DOMICILI C. Navas de Tolosa 289b-291. Local 2 Barcelona

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 0553609 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 656 Y 4 415 312 **ALTITUD** 19 metres


TIPOLOGIA D'ENTITATS casa urbana

MARC HISTÒRIC

finals s. XIX- principi del s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa tradicional situada en la cantonada, donant la seva façana principal, a Calesfonts, formant part de la imatge del seu front marítim. Casa entre mitjeres de trast i mig amb certa regularitat en la façana en la distribució dels seus elements. Planta baixa i primer pis amb dues portes d'accés indicant la possible divisió de la vivenda. Teulada en vertent. A la primera planta es conserva un balcó amb balustrada de ferro forjat, fet que es manté en les finestres de la dreta. La fusteria decorada, tradicional. Acabats amb sòcol de color fosc i senzilla cornisa. Pintada en un to terrós que constrasta amb els envans de les finestres de color blanc.
Aquest immoble actualment està format per dues vivendes. Remata l'edifici una cornisa decorada i que es resaltada amb el color blanc en contrast amb el tò cremós del reste de la casa imprimint-li cert caràcter. Un sòcol de color fosc volteja tota la casa. Antigament aquest edifici junt amb part de la casa de Sa Font 17-19, formaven un únic immoble. Prova d'això és que el soterrani de Sa Font ,19 s'extén sota la casa del núm. 21.



ESTRUCTURA **COBERTES**

INTERIOR **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn urbà de cases entre mitjeres formant part com a element configurador de la imatge de Calesfonts. Totes les cases del front de Calesfonts tenen un mateix orígen: El senyor Vila, antic "mandatari" del poble, va fer construir aquestes cases per cadascun dels seus fills. Actualment, la majoria d'aquestes cases pertanyen a les diferents famílies descendents d'aquesta personalitat.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de la façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de la façana. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció.

OBSERVACIONS GENERALS

Immoble près en consideració en l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de Calesfonts.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A42

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer de Sa Font, 21

LOCALITZACIÓ Calesfonts

ACCÉS per Calesfonts.

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Mª Natividad Jimenez Sánchez

DOMICILI C.de La Brasa 2 3º 49003 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 0553608 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 648 Y 4 415 326 **ALTITUD** 17 metres



TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

finals s.XIX-princ. s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa situada en la cantonada, donant la seva façana principal, de trast, a Calesfonts, formant part de la imatge del seu front marítim. Casa tradicional menorquina, possiblement era de segona residència a principis de segle. D'ordenada simetria en ambdues façanes, té planta baixa i primer pis i porxos, amb balcó amb balustres de ferro forjat mirant a la cala. Té soterrani amb voltes de marès, al qual s'accedeix des del carrer. Remata l'edifici una cornisa decorada i que es resaltada amb el color blanc en contrast amb el tò cremós del reste de la casa imprimint-li cert caràcter. Un sòcol de color fosc volteja tota la casa. Antigament aquest edifici junt amb part de la casa de Sa Font 17-19, formaven un únic immoble. Prova d'això és que el soterrani de Sa Font ,19 s'extén sota la casa del núm. 21.
Actualment la part baixa de l'edifici és la que conserva els valors primigenis de la casa amb un enrajolat de lèpoca junt amb uns estucats que caldria preservar. Així mateix encara conserva l'escala d'accés al pis superior. Altres elements fets en pedra imprimeixen caràcter a l'entrada (finestra de ventilació del rebost de baix l'escala, amb motius florals) i l'arc també fet en pedra de igual decoració.

ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies del manteniment i adequació de l'edifici.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn urbà de cases entre mitjeres formant part com a element configurador de la imatge de Calesfonts. Totes les cases del front de Calesfonts tenen un mateix orígen: El senyor Vila, antic "mandatari" del poble, va fer construir aquestes cases per cadascun dels seus fills. Actualment, la majoria d'aquestes cases pertanyen a les diferents famílies descendents d'aquesta personalitat.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum original i façana: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble tant a l'exterior com en l'interior.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Posibilitat de creixement en els annexes o patis posteriors no protegits.

OBSERVACIONS GENERALS

Immoble près en consideració dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de Calesfonts.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A43

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer de Sa Font, 23

LOCALITZACIÓ Calesfonts

ACCÉS per carrer Sant Aleix.

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Burt Osterbery Andrew

DOMICILI C. Sa Font, 23 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 0554809 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 658 Y 4 415 340 **ALTITUD** 14 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

finals s.XIX-princ. s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa que fa cantonada, situada dalt Calesfonts, de tipologia tradicional amb cos principal de trast i mig amb planta baixa i primer pis. Un segon cos queda annexionat a la façana principal en la planta baixa on s'obra una gran finestra d'arc, que ocupa quasi tot el pany d'aquest petit cos. Presenta un sòcol de pedra en la façana principal i un de més senzill, d'obra a l'altre costat.
Actualment la façana principal és vermella amb contrast de blanc en els envans de les finestres que són rectangulars amb fusteria tradicional.
La part que dóna al carrer no té valor compositiu, pintada de blanc i obrint-se únicament una finestra a la planta baixa.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies d'acondicionament i manteniment de l'edifici.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn urbà de cases entre mitjeres i cases aïllades de segona residència (pròpies de finals del s.XIX quan l'alta societat mahonesa es construïa cases d'esbarjo al carrer bellavista i Calesfonts) formant part com a element configuador de la imatge de Calesfonts.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements característics de la façana
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Possibilitat de creixement respecte de la façana que dóna a c/ Sa Font (vegeu normativa de protecció de patrimoni) mantenint llenguatge arquitectònic així com els criteris de composició de la façana principal.

OBSERVACIONS GENERALS

Immoble près en consideració dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de Calesfonts.

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A44

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer de Sa Font, 25

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Compartida

DOMICILI Carrer de sa font, 25

ÚS ACTUAL vivenda, comerç a la planta baixa.

LOCALITZACIÓ Carrer Sa Font, 25

ACCÉS accés per Calesfonts.

REF. CADASTRAL 0554807 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 682 Y 4 415 381 **ALTITUD** 13 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa coneguda com El Pino. Possible antiga casa senyorial de segona residència, que en l'actualitat està conformada per vàries vivendes. Edifici de planta baixa, primer pis i porxos amb dues façanes que donen al carrer, amb decoració senzilla de escairats en relleu a les cantonades contrastant en blanc respecte el pany llis en simetria de la façana marcada en les obertures dels diferents pisos. A la façana que dóna al patí, el primer pis té una terrassa balustrada amb composició ordenada d'obertures amb arc peraltat. S'utilitza el mateix llenguatge creant un conjunt unitàri i ordenat.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

el 1986 es realitzaren obres de reforma i ampliació de l'edifici de vivendes.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn urbà de cases entre mitjeres i cases aïllades de segona residència (pròpies de finals del s.XIX quan l'alta societat mahonesa es construïa cases d'esbarjo al carrer bellavista i Calesfonts) formant part com a element configuador de la imatge de Calesfonts.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum original i les façanes principals: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional. Conservació dels elements arquitectònics característics de les façanes.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Intervencions de conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

Vegeu planimetria.
Immoble près en consideració dins l'antic catàleg de 1986 dins la fitxa de calesfonts

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull
Vilardell, J.E.: La fundació de Georgetown.Menorca1771. COAIB, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A45

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Santa Anna

LOCALITZACIÓ Carrer Llebeig, 6

ACCÉS entrada urbanització Santa Anna

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Concepción Iglesias Francia

DOMICILI Saavedra Fajardo,7 6º (28011) Madrid

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 0651603 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 704 Y 4 415 149 **ALTITUD** 8 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC
sXVIII-XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Casat rural de tipologia tradicional menorquina amb dos cossos annexionats en forma de creu amb cobertes a doble vessant en teulada. Destaca per la seva senzillesa i austeritat en les formes tal i com ens mostra en les seves façanes on s'observen Planta baixa i dos pisos. La façana que dóna la carrer és la que ha rebut un tímid tractament tot i que el llenguatge arquitectònic contínua en la línea de la senzillesa. Té un petit frontó triangular amb dos elements decoratius a banda i banda, deixant entreveure un cert interés en la decoració de la façana. Abaix del frontó, el nom del Lloc.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES
s'ha realtizat una terrassa moderna.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorn urbà donat el creixement urbanístic que ha patit aquesta zona en la segona meitat del s.XX, al voltant de la casa. S'intueix que la casa estava ben situada al costat de cala pedrera amb bona visibilitat al mar. Actualment el seu entorn se'ns presenta desvirtuat.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III



Manteniment de les façanes principals Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les dimensions. Manteniment de fusteria tradicional amb persiana de llibret .
Cromatisme: emblanquinat.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL
Evitar la construccions pròximes que no permetin la lectura de l'edifici.

ACTUACIONS PERMESES
Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA
Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A46

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Casa Miranda de Calesfonts

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Maria Lluisa Pons Tutzó

DOMICILI C. Dr. Orfila, 4 07003 Maó

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS VIL·LA D'ESBARJO

MARC HISTÒRIC
1898

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Vil·la d'esbarjo situada de manera estratègica amb vistes al port de Maó. Edifici aïllat de planta quadrada, amb planta baixa que presenta el característic frontó curvilini amb elements ceràmics que el culminen, separat de la planta baixa per una cornisa. El mateix llenguatge es conserva en la porta d'accés al jardi. Aquest edifici s'obra a un pati que és tancat amb una paret que a 0'5 metres es converteix en un enreixat entre pilons. Clarament l'edifici està orientat a aquest jardí, zona que dóna al mar. Una de les poques vil·les d'esbarjo que encara es conserven en el municipi. Considerat un exemple d'arquitectura pròpia del "Simbolisme" observant-se en la façana que dóna al jardí, així com els detalls ornamentals de la reixa perimetral, obertures i barana de coronació són noucentistes, on es centra l'interés.

LOCALITZACIÓ C. Miranda de Calesfonts, 21

ACCÉS entrant per Calesfonts

REF. CADASTRAL 0754811 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 799 Y 4 415 373 **ALTITUD** 10 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorn urbà de Calesfonts on les cases del front marítim són en gran part de segona residència. La seva perceptibilitat és prou alta des del mar.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments:
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació del jardí davanter.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Conservació, restauració i consolidació. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA
IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A47

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Casa vermella des Moll den Pons

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Magdalena Pons Lluch

DOMICILI Carr. de Santandria, 2 07760 Ciutadella de menorca

ÚS ACTUAL vivenda

LOCALITZACIÓ C. Bellavista, 64

ACCÉS Per C. Victori.

REF. CADASTRAL 0754609 **POLÍGON** 2

COORD. UTM X 610 815 Y 4 415 423 **ALTITUD** 9 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA RESIDENCIAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Es barallen dues possibilitats sobre l'origen de la casa: D'una banda, es considera una antiga casa aduana del port de Maó i per altra banda es pensa que era la casa residencial aixecada per un comerciant britànic al llarg del segle XIX. D'aquesta tipologia es conserven tres cases a Menorca: Una al port de Ciutadella i les altres dues a Es Castell, situades a la zona del port de Maó.
Edifici aïllat amb torre sobreelevada central de planta baixa i dos pisos amb cossos laterals de planta baixa. Tot rematat per terrasses planes transitables. embalaustrades. Exemple propi de l'"arquitectura del simbolisme", amb pretencions d'estil reflexat en la forma de l'edifici. Decoració geomètica (emfatitzada sobretot en els angles per escairats en relleu de color blanc) de caràcter popular potenciada amb la diferenciació de color entre elements en relleu (blanc) i panys llisos (vermell).



ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Regular

INTERIOR Regular **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

s'han posat vigues de reforç a la planta baixa.
adequacions al ús residencial.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn urbà de cases entre mitjeres i cases aïllades de segona residència (pròpies de finals del s.XIX quan l'alta societat mahonesa es construïa cases d'esbarjo al carrer bellavista i Calesfonts) .
Bon nivell de perceptiblitat des del mar.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments:
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Cromatisme: Conservar contrast de mangre pels panys i blanc per elements arquitectònics.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Les pròpies del manteniment, restauració, conservació de la casa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

IPCE: Consell Insular de Menorca V. Jordi i Taltavull
IPAHA Ministerio de Cultura V. Jordi i Taltavull.
Vilardell Santacana, J.E. (2005): La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A48

CONJUNT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Sa Sínia

LOCALITZACIÓ C. Sant Josep,

ACCÉS Entrada per carr. Maó-Es Castell

REF. CADASTRAL **POLÍGON**

COORD. UTM X 610 434 Y 4 415 154 **ALTITUD** metres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI


DOMICILI

ÚS ACTUAL bar, restaurant i similars

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII-XIX



DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Cases de lloc de tipologia rural vernacular amb volum principal de planta baixa i porxos amb entrada en dos arcs. La teulada és a dues aigües. Obertures disposades netament a la façana amb carpinteria tradicional. Al pati de la casa es conserva la sínia que li dóna el nom al casat. Situada a pocs metres d'unes grans canteres que devien servir per construir part de les cases del poble.

ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

adequació a l'ús.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Zona immediata al casc urbà on es donen una sèrie elements arquitectònics i etnològics tradicionals que estructuren un paisatge rural (ja integrat dins la zona urbana del nucli des Castell) format per elements propis del camp menorquí: cases de lloc i sínia i altres elements com el molí de St.Josep (veure fitxa ANA-E01 del catàleg d'etnologia) i la cantera de Santa Ana (veure fitxa ANA-E02 catàleg d'etnologia).

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional. Conservació del pati davanter.Conservació del elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Cromatisme: emblanquinat.Conservar elements etnològics sínia,(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció.Conservació i restauració dels elements originals característics tant arquitectònics com etnològics esmentats a la descripció de la fitxa. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

En l'antic catàleg apareixia esmentat en la fitxa del conjunt arquitectònic de Santa Ana.

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980.

REDACTADA PER Margarita Sales i Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A49

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Casa de Ruiz i Pablo

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Sarah Curgenven

DOMICILI c.Ruiz y Pablo, 36

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

Casa situada a la part d'època fundacional del poble des Castell.

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casa tradicional del poble des Castell, de planta baixa i porxos. Encara conserva la distribució antiga de la casa, amb menjador dues habitacions i al fons cuina. Té pati interior amb cuarto de bany a l'exterior. Escala d'accés a la porxada on s'hi troben dues habitacions.
La casa en sí no té un valor significatiu sinó més aviat històric pel fet que hi va nèixer Àngel Ruiz y Pablo el 1865, considerat un dels millors exponents de les lletres catalanes a principis del s.XX , tal i com explica la placa commemorativa situada a la façana de la vivenda.
UNa intervenció recent ha suposat la remunta d'una planta sobre l'edifici original i la reforma d'aquest. No s'ha comprovat la permanència de la antiga distribució de la casa.

LOCALITZACIÓ carrer Ruiz y Pablo, 13

ACCÉS per carrer Victori

REF. CADASTRAL **POLÍGON**

COORD. UTM X 610 561 Y 4 415 523

ALTITUD 11 metres



ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Regular

INTERIOR Regular **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies per adequació a l'ús

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Casa tradicional situada en la part antiga del poble des Castell en un dels carrers (carrer en homenatge a l'escriptor) que va Cala Figuera a Calesfonts en direcció Est-Oest.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Casa en la que cal preservar la placa commemorativa situada a la façana. En el cas d'intervencions futures s'haurà de realitzar la valoració corresponent en funció de l'us que se li vulgui donar.



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Actuacions permeses especifiques al seu nivell de protecció.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A50

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Casa Bofill

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Varis

DOMICILI

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC
Arquitectura contemporània 1962

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Edifici situat a la plataforma superior de Cales Fonts amb vistes d'interés sobre el LLatzaret i la bocana del Port de Maó.
Degut a la petita amplada del trast (5 a 6 m), es localitza una vivenda per planta de petites dimensions (50 m2).
S'organitza a partir de l'agrupació centralitzada dels accesos verticals i serveis de la vivenda, alliberant les façanes per a la disposició de les peces principals.
La vivenda és interessant per la unificació de les dependències en un sol espai produïnt una sensació d'amplitud interior. Reforça aquesta idea la formalització de la façana principal amb finestra correguda que permet projectar la vivenda a l'exterior.
Destaquen la solució de les finestres horitzontals en bandera en contraposició a les solucions tradicionals de proporció vertical i l'expressiu disseny de les baranes amb ferro forjat dels balcons, que es troben necessitades d'una reparació urgent.
Ha sofert alteracions importants amb el pas dels anys; l'estat actual es poc satisfactori. A l'obertura de façana principal han estat eliminats els avantpits originals i a l'antic també s'ha modificat (totes en alumini lacat blanc en contrast amb el verd original).

LOCALITZACIÓ C/ de Sa Font 3

ACCÉS per carrer sant josep

REF. CADASTRAL 0553710 **POLÍGON**

COORD. UTM X 610 613 Y 4 415 275 **ALTITUD** 11 metres





ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Regular

INTERIOR Regular **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
les pròpies per adequació a l'ús

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorn urbà de cases entre mitjeres formant part com a element configurador de la imatge de Calesfonts. Totes les cases del front de Calesfonts tenen un mateix orígen: El senyor Vila, antic "mandatari" del poble, va fer construir aquestes cases per cadascun dels seus fills. Actualment, la majoria d'aquestes cases pertanyen a les diferents famílies descendents d'aquesta personalitat.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de façana: Obertures: manteniment de la distribució de forats i les seves dimensions. Manteniment del disseny original de la fusteria i les baranes.

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Conservació, resturació i recuperació dels elements originals característics.
Recuperació de la distribució i dimensions originals de façana principal.
Reparació de baranes i voladius.

OBSERVACIONS GENERALS
Resulta interessant l'anecdota d'esser redisenyada i construida per l'estudiant d'arquitectura Ricard Bofill i Levi al llarg del seu periode d'instrucció militar realitzat a les casernes d' Es Castell

BIBLIOGRAFIA
Joan Enric Vilardell i Nando Pons: Arquitectura contemporània a Menorca. Es Castell. IME 1991

REDACTADA PER Jesus Cardona Pons i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A51

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Edifici Cantallops

LOCALITZACIÓ C/ des Port 99-109

ACCÉS per carrer Miranda de Cales Fonts

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Varis

DOMICILI

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 0754611 **POLÍGON**

COORD. UTM X 610 834 Y 4 415 385

ALTITUD 11 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS EDIFICI URBÀ

MARC HISTÒRIC

Arquitectura contemporània 1988

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Amb un front a carrer de 28m es proposa l'edificació de 7 unitats de vivenda que, atenent a la tipologia tradicional de la població, s'organitzen amb tríplex i nivells intermitjos segons una cruïlla única de 4m.
Les cotes de nivell de carrer extremes van aconsellar la localització de la porta d'accés al garatge comunitari.
La petita fondària de 10m coincidint amb la mitgera de l'edificació posterior, determina la solució de crear uns patis de ventilació mancomunats.
Arquitecte: Lluís Cantallops i Valeri



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies per adequació a l'ús

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn urbà próxim a Calesfonts, on predominen les cases entre mitgeres i aïllades pròpies de finals del s. XIX. És un immoble configurador de la imatge de Calesfonts.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de façana: Obertures: manteniment de la distribució de forats i les seves dimensions. Manteniment de la fusteria original.



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, resturació i recuperació dels elements originals característics.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Joan Enric Vilardell i Nando Pons: Arquitectura contemporània a Menorca. Es Castell. IME 1991.

REDACTADA PER Jesus Cardona Pons i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CAS-A52

CONJUNT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Carrer Sant Jaume 15-23

LOCALITZACIÓ C/ Sant Jaume 15-17-19-21-23

ACCÉS c/ sant jaume entre c/ victori i c/ sant ignaci

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Varis

DOMICILI

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 05544 **POLÍGON**

COORD. UTM X 610 549 Y 4 415 489

ALTITUD 14.50 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASES URBANES

MARC HISTÒRIC

s.XVIII

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Conjunt de cases de pescadors amb tipologia original de "trast", que conformen una seqüencia urbana pròpia dels temps de la fundació del poble, amb escasses alteracions posteriors. Arquitectura d'austeritat extrema, sense ornaments ni voladius i una fusteria a ran de mur de façana.



ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Regular

INTERIOR Regular **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies per adequació a l'ús, renovació de fusteries.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Conjunt de cases tradicionals situades en la part antiga del poble des Castell en un dels carrers que va Cala Figuera a Calesfonts en direcció Est-Oest.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment d'estructura, volum original i façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i les seves dimensions. Manteniment de la fusteria original.



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, resturació i recuperació dels elements originals característics.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Vilardell Santacana, J.E.: La Fundació de Georgetown. Menorca. 1771. Ed.Caib, 2005

REDACTADA PER Jesus Cardona Pons i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CPT-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Son Calapat

LOCALITZACIÓ Lloc De Son Calapat

ACCÉS 1er caminet de la dreta del camí del castell de Sant Felip

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Ana Maria De Olives

DOMICILI C. Dr. Orfila, 20 Maó

ÚS ACTUAL vivenda i usos agraris

REF. CADASTRAL 6 **POLÍGON** 18

COORD. UTM X 610 537 Y 4 414 817 **ALTITUD** 23 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC
s.XIX-XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Edificació típica menorquina de planta basilical amb annexes a banda i banda incorporats a la casa bloc, formant una continuitat, constatat en el sostre a doble vertent. Casat de tres pisos amb obertures que segueixen una simetria reflexat en la façana principal, tot i que les darreres intervencions han modificat l'original amb noves obertures a vegades poc respetuoses. Planta baixa amb entrada en forma d'arc, situada en l'eix de simetria distribuint-se les finestres dos a dos entorn a aquesta. Primer pis amb finestres rectangulars respectant l'eix. A la façana lateral s'observa una terrassa també amb modificacions i porxos amb arcs geminats en la part central (originariament als costats hi havien dos ulls de bou dels quals avui només se'n conserva un, ja que l'altre s'ha substituït per una finestra. A un costat de la façana s'alça un fumeral, de clara tipologia menorquina.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
Modificacions en el volum i en les diferents façanes, canviant l'aspecte original del casat.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Localització propera a la zona urbana que per la seva relació amb els voltants fa que constitueixi un element geogràfic singular.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum exterior, cobertes a doble vessant
Conservació de les façanes sobretot la principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Conservació, restauració, consolidació i recuperació. Restitució de l'equilibri en l'organització de la façana i del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA
Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Castell de Sant Felip

PROPIETAT Públic

PROPIETARI Estado Ministerio de Defensa

DOMICILI C. Antonio Planas Franch 9 A 07001 Palma de Mallorca

ÚS ACTUAL cultural

LOCALITZACIÓ Punta de Sant Carles

ACCÉS camí del castell de Sant Felip

REF. CADASTRAL 4 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 611 539 Y 4 414 076

ALTITUD 22 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS FORT BALUARDAT

MARC HISTÒRIC

s.XVIII

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

L'any 1555 s'inicià la traça del futur castell de Sant Felip ideada per l'enginyer italià Juan Bautista Calvi; el lloc elegit era la vorera sud de l'entrada al port de Maó. La situació del castell just a la bocana del port impedia que davant nous atacs es pogués accedir tant facilment a la població.Les obres de construcció del castell van tenir lloc entre els anys 1558 i el 1597.El castell espanyol era un quadrat amb quatre baluards orientats cap els punts cardinals ,units per paraments de muralla d'uns 60 metres de llarg i 11 metres d'amplada. A l'interior diverses construccions de dues plantes definen una plaça d'armes de 37 metres de costat. A l'interior de la plaça es trobava la capella -les restes de la qual són perfectament identificables avui dia- i el pou que ocupava el centre de la plaça. L'entrada el castell es realitzava per una gran porta al parament que mirava al port i travessava un pont sobre un fossat de 15 metres d'amplada. Durant el segle XVII el castell es va reforçar amb la construcció de dos petits forts ,el del felipet , el de Sant Carles just sobre la boca del port i amb tres revellins per la defensa dels baluards. A partir de l'any 1708 els britànics van anar ampliant les construccions defensives fins el 1756, d'aquesta forma Sant Felip va arribar a ser una de les fotaleses més importants de la Mediterrània occidental. Destaca de la construcció el nucli central estrellat de vuit puntes amb tres dobles revellins, contraguàrdies, i tot un seguit de reductes i petits forts situats en línia envoltant des de el port fins a la cala de Sant Esteve. Al subsòl del castell es va construir una xarxa de galeries que comunicaven la part central amb les defenses exteriors i nonbroses contramines sobresortien del perímetre de la fortalesa per poder contrarestar les mines de l'enemic. Després del període francès (1756-1763) Menorca va tornar a ser britànica. L'acció constructiva entorn el castell en aquest període es va concentrar en enderrocar el poble de la Raval Nova i a traslladar-lo al seu emplaçament actual i en recostruir part del castell. Així mateix, durant aquest periode es va perdre tot l'interès militar en favor d'un nou sistema defensiu per l'illa basat en torres de defensa situades estratègicament en el litoral. La reconquesta de Menorca pel Duc de Crillón l'any 1781, va acabar amb l'assetjament i rendició del castell pels espanyols. El 1782 va ser quan Carles III va ordenar els seu enderroc juntament amb el del Castell de Sant Antoni de Fornells.



ESTRUCTURA Regular **COBERTES**

INTERIOR Bo **FAÇANA**

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

Diferents intervencions que tenen com a finalitat la seva documentació i anàlisis de les diferents estructures.

TIPUS DE BÉ CATALOGAT BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0008591-00000
Conselleria de Cultura del Govern Balear		7032-2-2-51-002485-0
Consell Insular De Menorca	001236	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Conservació integral de l'espai aplicant la llei 12/1998 dePatrimoni Històric de les Illes Balears en tant que B.I.C. declarat.

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situat a la punt de Sant Carles per raons estratègiques, el castell de Sant Felip té un posició predominant en la bocana del port de Maó, des d'on es divisa l'Àrea Històrica del Port de Maó: la fortalesa d'Isabel II, les restes del castell de Sant Felip i la Torre d'en Penjat (d'Stuart), conformant una xerxa connectiva dels diferents llocs amb funcions militars.



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Entorn de BIC protegit, establert en l'article 11. Entorns de protecció de la secció 2 de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 12/ 1998.

ACTUACIONS PERMESES

Les establertes en els criteris d'intervenció de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 12/1998. Eliminació de la línia de clavegueram superficial que travesa el recinte. Recuperació de l'arquitectura militar malmesa.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Vilardell, J.E. (2005): La fundación de Georgetown. Menorca. 1771. Patrick Mackellar y el urbanismo militar británico. Ed. COAIB
Ramis,A.(1982):Fortificaciones antiguas de Menorca.(Edició facsimilar de l'obra de 1832) Ed.Nura.
Serra Belabre,M.LL:Fortificaciones de la isla de Menorca.1964.
FEBRER,M.: El castillo de San Felipe y su defensa en 1756.Rev.Menorca
FORNALS,F.:Torres de defensa y atalayas de Menorca.
GELLA, J.: La inscripción conmemorativa en Mahón de la toma del castillo de San Felipe.
MATA,Micaela :Menorca.Franceses,ingleses y la guerra de Sucesión.
PARPAL,C.: La Isla de Menorca en tiempos de Felipe II.
RAMIS Y RAMIS:Fortificaciones antiguas de Menorca.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-A02

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Fort Malborough

PROPIETAT Públic

PROPIETARI Consell Insular De Menorca

DOMICILI Plaça de la Biosfera s/n.Maó

ÚS ACTUAL cultural

TIPOLOGIA D'ENTITATS FORT BALUARDAT

MARC HISTÒRIC

s.XVIII

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Situat al costat de la bocana del port de Maó, .Els britànics el van construir en aquesta posició per evitar la col·locació de bateries de l'enemic que poguessin atacar directament el castell de Sant Felip, situat a l'altre banda de la cala sant Esteve. Les obres de construcció es van iniciar entre el 1710 i 1726 i porta el nom de Sir John Churchill, duc de Marlborough, el qual ordenar la seva construcció. Es tracta d'un reducte amb un recinte central de set cares,a ras de terreny, creat a partir de l'excavació d'un gran fossat amb una galeria a la contrescarpa, també excavada a la roca, que el volta i servia per la seva defensa. L'entrada es realitza per un túnel que arriba a la galeria des de la vorera sud a la Cala de Sant Esteve. Els enginyers militars van dissenyar el reducte com un tipus construcció experimental que introduïa la defensa del fossat des de posicions exteriors al mateix fort. La galeria de la contraescarpa és un túnel que rodeja el fossat per la part exterior amb espitlleres situades als angles per disparar per l'espatlla a l'invasor. Des d'aquesta galeria s'accedia també a les cinc contramines, distribuïdes simètricament al llarg del seu recorregut, que servien per enderrocar els túnels o mines per tal de sorprendre l'enemic, mitjançant l'explosions amb pòlvora colocada al final de l'excavació. On es trobaven el túnel d'entrada i la galeria de contrescarpa hi havia el cos de guàrdia i lloc per l'estada dels soldats. Al recinte central s'hi col·locaven vuit canons, quatre defensant la part del terra i altres quatre apuntant cap a l'entrada de la cala. L'única construcció coberta era el magatzem de pólvora. Actualment es pot visitar la darrera intervenció al fort, feta pels britànics l'any 1781: les galeries subterrànies, les contramines i les sales excavades a la roca.

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situada al costat oposat de la cala Sant Esteve, des de el recinte superior hi ha un ampli domini visual des d'on es divisa l'Àrea Històrica del Port de Maó: la fortalesa d'Isabel II, les restes del castell de Sant Felip i la torre d'en Penjat (d'Stuart) amb la qual comunica mitjançant un mur de pedra.



OBSERVACIONS GENERALS

Darrera excavació realitzada per carme estella el 2006 el septembre -octubre del 2006.es va intervenir a les troneres dels canons i es van documentar les plataformes artilleres i els rails per on anaven els canons.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS camí de la cala Sant Esteve.

REF. CADASTRAL 22 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 611 405 Y 4 413 561 **ALTITUD** 4 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

excavació arqueològica/restauració/consolidació.

TIPUS DE BÉ CATALOGAT I B.I.C. DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		R-I-51-0008593-00000
Conselleria de Cultura del Govern Balear		7032-2-2-51-002487-0
Consell Insular De Menorca	001237	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Conservació integral de l'espai aplicant la llei 12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears, en tant que BIC declarat.

PROTECCIÓ AMBIENTAL

Entorn protegit,segons els criteris establert en l'article 11. Entorns de protecció de la secció 2 de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 12/1998.

ACTUACIONS PERMESES

Les establertes en els criteris d'intervenció de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 12/1998.

BIBLIOGRAFIA

FORNALS,F. (1993): Fuerte Malborough y Torre de'n Penjat.ed:Museo històrico Militar.
Ramis,A.(1982): Fortificaciones antiguas de Menorca.(Edició facsimilar de l'obra de 1832). Ed.Nura.
Serra Belabre,M.LL(1964): Fortificaciones de la isla de Menorca.
Gomila, J. (1998): Menorca. Guia d'arquitectes. Ed: COAIB

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-A03

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Polvorí De Marina

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Nuria Román Vives

DOMICILI c. Sant Esteban, 30 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS POLVORÍ DE MARINA

MARC HISTÒRIC

1/2 s.XVIII?

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Polvorí de marina situat a la corva que realitza la Cala Sant Esteve en la culata. L'immoble, actualment vivenda, es tracta d'un edifici fet de marès amb teulada a doble vertent amb teula àrab. Està rodejat per un pati tancat amb un mur de panys llisos amb pilastres senzilles de marès . El dintell de la porta d'accés ,en forma d'arc es llegeix en lletres repujades de marès "Polvorín de marina". La funció d'aquest edifici tal i com s'especifica a l'entrada, era de magatzem on es guardava la pòlvora, que el 1924 encara estava en actiu tal i com informa el Museu Militar de Menorca.
El polvorí està relacionat amb altres estructures que es sitúen a l'exterior d'aquest. D'una banda una escala d'accés al fondejador, enrajolada amb maó cru i que comunica amb el polvorí directament. D'altra banda, situada al costat de l'escala, hi ha una garita (veure fotos annexes) que per la seva tipologia, molt similar a una garita situada a la Mola, donaria una cronologia del s.XVIII. En el cas de que aquesta relació (basada en criteris estilístics) fos acceptada, podriem afirmar que el polvorí és de 1/2 s.XVIII.
Cal destacar la troballa de diversos fornets situats estratègicament als 2 barrancs de la cala (almenys 6). En el seu interior es situaven "salsitxes" de pòlvora preparats per, en cas d'atac enemic, fer explosionar les parets del barranc i frenar el pas d'entrada per aquests.

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS Per carr. del Castell de Sant Felip, desviament a la dreta

REF. CADASTRAL **POLÍGON**

COORD. UTM X 611 225 Y 4 413 649

ALTITUD 2 metres



ESTRUCTURA
INTERIOR
PART ANNEXES
COBERTES Regular
FAÇANA Regular

INTERVENCIONS REALITZADES

adequacions a l'ús

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situat a la corva de la culata de la cala on hi trobem diverses estructures de caire, sobretot, militar. Les més importants, a la punta de Sant Carles s'hi situa el Castell de Sant Felip i a l'altra banda s'hi situa el Fort Malborough (veure fitxes 267 i 268) ambdós datats als s.XVIII.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Congelació de la volumetria i façanes sense permetre adossaments.
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

FORNALS, F. (2006): Las defensas subterráneas del castillo de San Felipe del puerto de Mahón. Ed. Museu Militar de Menorca

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-A04

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Caseta per barca den Mercadal

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS camí de cala Sant Esteve

REF. CADASTRAL **POLÍGON**

PROPIETAT Privat Particular

PROPIETARI Ramon Catxot Reynés

DOMICILI c. Maó Sant Iluís Km. 3 07703 Maó

ÚS ACTUAL vivenda/ caseta de barca

COORD. UTM X 611 300 Y 4 413 668

ALTITUD 1 metres



TIPOLOGIA D'ENTITATS CASETA VORERA DE BARCA

MARC HISTÒRIC

s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Caseta construïda cap el 1946. Les pedres són tretes d'una cova propera. Després de la caseta per barca, es construí a sobre un caseta per estança.
La part que es veu des de l'exterior és una paret de pedra de marès, encara que actualment té una part de blocs de ciment.
Les portes de fusta es troben en mal estat.

ESTRUCTURA Regular **COBERTES** Regular

INTERIOR Regular **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Congelació de la volumetria i façanes sense permetre adossaments.
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Inventari de casetes de vorera del Consell Insular de Menorca

REDACTADA PER Margarita Sales i Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ CSE-A05

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Casa Tula

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Jonathan Tula Cunillera

DOMICILI Cala Sant Esteve 1

ÚS ACTUAL vivenda

LOCALITZACIÓ Cala Sant Esteve

ACCÉS per carr. del castell de sant felip, desviament a l'esquerra

REF. CADASTRAL 1437401 **POLÍGON**

COORD. UTM X 611 448 Y 4 413 782 **ALTITUD** 5 metres


TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

Arquitectura contemporània 1988

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Quan en Oscar Tusquets, recomenat per l'arquitecte britànic James Stirling, va rebre l'encàrrec de projectar aquesta vivenda en primera linea de mar, es va plantejar una simbiosi entre l'arquitectura rural menorquina i l'obra executada per els arquitectes neoclàssics nordamericans dels anys 20, a la costa californiana. Per tant, es proposa l'escolliment de cobertes a dues aigües i l'introducció de detalls neoclàssics i escultòrics dins l'exercici. Excepte la suite principal, la totalitat del programa es desenvolupa a nivell de terreny amb l'introducció d'un pati posterior d'accés per desig de la propietat.
Destacar els detalls de les columnes de fosa a la sala d'estar, el no pintat de blanc de la vivenda així com el atractiu blau de les fusteries exteriors i els detalls escultòrics realitzats per el valencià Joan Bordás que representen el sol ponent i Eolo, el deu del vent



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies per adequació a l'ús

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situat aprimera línea de la costa nort de la cala, propera al les restes del Castell de Sant Felip i front el Fort Malborough (veure fitxes 267 i 268) ambdós datats als s.XVIII.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Conservació integral de l'edifici: Obertures: manteniment de la distribució de forats i les seves dimensions. Manteniment de la fusteria original.



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, resturació i recuperació dels elements originals característics.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Joan Enric Vilardell i Nando Pons: Arquitectura contemporània a Menorca. Es Castell. IME 1991.
AV nº27. Oscar Tusquets. Madrid. Ed: Avisa
Joan Enric Vilardell: Muestra de Arquitectura. La vivienda unifamiliar en Menorca (1950-90). Ed: COAIB 1991

REDACTADA PER Jesus Cardona Pons i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ FOD-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Lord Collingwood (hostal Almirante)

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Osvaldo Taltavull Heugel

DOMICILI C. Gobernador Ramírez, 38 07702 Maó

ÚS ACTUAL hoteler

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA SENYORIAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII (dovella 1798)

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edifici aïllat de planta baixa, pis i porxos, edificat en època de dominació anglesa com estància de Lord Collinghwood.
Considerat un exemple d'arquitectura colonial anglesa amb certs tres classicistes limitats a la façana. Diferenciació de color entre elements en relleu (blanc) i panys llisos (vermell) segons models del classicisme arquitetònic.
Està estructurat en tres cossos, el central dels quals té una poxada avançada amb una terrassa, creant una doble logia a ambdues plantes de tres arcs a cadascuna que s'obren a l'exterior. L'interior és transformat per l'adequació de l'ús actual tot i que a la planta baixa es manté l'abovedat original d'aresta en el qual es conserva la data de 1798 en la dovella d'un arc, tot i que podria ser anterior. La part que dóna al port de Maó, té un cos afegit per menjador els anys 70-80.
Important jardí davanter i espai d'entrada centrat amb l'eix de simetria de l'edifici.
Possiblement hi havia una capella en un annexe de la part dreta de la casa, actualment no es conserva.
La zona de bouers ha estat modificada.
Encara es conserva l'era picada a la roca amb la caseta d'era situada en una alt i a uns 400 metres de la casa (veure fotografia)

LOCALITZACIÓ Lloc de Fonduco

ACCÉS Camí de l'esquerra després de la corva de Ctra. de Maó-Es Castell

REF. CADASTRAL 2 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 609 443 Y 4 415 945 **ALTITUD** 63 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

Obres privades per adequar-ho al ús

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn rural, encara que força urbanitzat. Situació preeminent cap al port de Maó, connectat amb el Fonduco. Proximitat amb la carretera de Maó. Es Castell. Pròxim al repòs del rei, zona en expansió urbanística.
Nivell alt de perceptibilitat des del port, així com des de la carretera.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria i façanes sense permetre adossaments: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional
Conservació l'abovedat interior. Conservació del jardí davanter.Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Cromatisme:contrast de mangre i blanc propi del casat colonial.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

conservació de l'entorn rural tot evitant construccions discordants amb l'entorn. preservar la relació d'elements arquitectònics i etnològics .

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni). Demolició del cos afegit per menjador als anys 70-80.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ FOD-A02

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Caseta de vorera

LOCALITZACIÓ Moll de Fonduco

ACCÉS moll de Fonduco

REF. CADASTRAL 9560201 **POLÍGON**

COORD. UTM X 609 505 Y 4 416 065 **ALTITUD** 2 metres

PROPIETAT Privat Institucional

PROPIETARI Ajuntament des Castell

DOMICILI Plaça de s'Esplanada

ÚS ACTUAL abandó

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASETA VORERA DE VEGA

MARC HISTÒRIC

s.XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Antiga construcció de planta rectangular construïda amb pedra tallada encara que es troba arrebossada de ciment. Consta de dos pisos i la coberta és de teules a dos aigües. La part que dóna a l'aigua té una entrada que es troba baix de la casa que és on es guarda la barca.
Podria haver viscut aquí un guarda.



ESTRUCTURA Dolent **COBERTES** Dolent

INTERIOR Dolent **FAÇANA** Dolent

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies per adequació a l'ús

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Primera línea de mar de la Cala Fonduco, de forta tradició marinera, especilment d'estiueig.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria i façanes sense permetre adossaments: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, resturació i recuperació dels elements originals característics.
Recuperació de les fusteries originals.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Inventari de casetes de vorera del Consell Insular de Menorca.

REDACTADA PER Montserrat Anglada I Margarita Sales **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ FOD-A03

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Casa Frances

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Desconegut

DOMICILI

ÚS ACTUAL vivenda

LOCALITZACIÓ Moll de Fonduco 4-5-6

ACCÉS moll de Fonduco

REF. CADASTRAL 9559502 **POLÍGON**

COORD. UTM X 609 574 Y 4 416 000 **ALTITUD** 2 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA URBANA

MARC HISTÒRIC

Arquitectura contemporània 1976-1977

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Aquesta vivenda es situa a l'extrem d'un petit conjunt d'edificacions de tipologia tradicional de caire unitari amb planta baixa i nivell superior on les ordenances urbanístiques permetien l'aixecament d'un tercer nivell.
El projecte resol brillantment aquest conflicte plantejant a les dues primeres plantes el programa de cuina-menjador, garatge, bugaderia i dormitoris tot reservant el tercer nivell per a sala d'estar i terrassa. Formalment, la façana presenta aleshores, un caire unitari en els dos primers nivells i un front vidriat a la part superior, tot lligant amb el seu entorn edificat.
Destaquen especialment la solució de l'escala adossada al penyasegat que s'integra a l'interior de la vivenda amb il·luminació cenital així com el detall de tancament vidriat del nivell superior. Uns canvis de propietat han produit modificacions a façana de planta baixa i planta superior.
Arquitectes: Pep Bonet i Cristian Cirici.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

les pròpies per adequació a l'ús i eliminació de la pérgola de fusta.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Primera línea de mar de la Cala Fonduco, de forta tradició marinera, especialment d'estiueig.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Conservació integral de l'edifici. Obertures: manteniment de la distribució de forats i les seves dimensions. Manteniment de la fusteria original.

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, resturació i recuperació dels elements originals característics.
Recuperació de les fusteries originals.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

El croquis. Agost 1983.
Josep Martorell Codina, Guia d'Arquitectura de Menorca. Ed:La Gaya-Ciencia. 1978 Bcn.
J.E.Vilardell i Nando Pons: Arquitectura contemporània a Menorca. Es Castell. IME 1991.
J. Gomila, Menorca. Guia d'Arquitectura. COAIB 1998.
Lluis Casals. Casas mediterráneas. Baleares. Ed:99.1990
Joan Enric Vilardell: Muestra de Arquitectura . La vivienda unifamiliar en Menorca (1950-90). Ed: COAIB 1991

REDACTADA PER Jesus Cardona Pons i Jordi Gordillo **DATA** 2015

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ LAR-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Son Vilar

LOCALITZACIÓ Urbanització Son Vilar

ACCÉS Ctra. de Maó-Es castell. Urbanització Son Vilar

PROPIETAT Privat

PROPIETARI José Acosta Pagador

DOMICILI Urb. Mas Camaren, sector A 38 46117 Betera-Valencia

ÚS ACTUAL vivenda

REF. CADASTRAL 9355902 **POLÍGON** 6

COORD. UTM X 609 405 Y 4 415 540 **ALTITUD** 49 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA SENYORIAL

MARC HISTÒRIC
1798

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Edificació rural en un alt, sobre una cova (actualment discoteca) on s'ha utilitzat un llenguatge arquitectònic que s'intueix colonial. L'edifici presenta un cos principal amb planta baixa i primer pis amb teulada a doble vertent rematada amb un element ornamental que reforça la verticalitat del conjunt. Aquest cos presenta annexes laterals amb planta baixa i primer pis a la primer crujia, amb dues terraces a banda i banda embaulaustrades, en la segona i tercera.
Presenta un tractament unitari de les quatre façanes, valorant-se sobretot la principal i la contrafaçana, donat la importancia per la seva preeminencia visual en el paissatge.
La façana principal presenta una poxada típica de casa rural, amb tres arcs de mig punt i coberta adintellada que s'obra al pati. En el primer pis s'obren tres finestres que guarden eixos de simetria amb les obertures de la porxada. Rematat el conjunt de façana per una balaustrada que deixa entreveure la teulada. Els cossos laterals presenten en el primer pis un ull de bou a banda i banda. La contrafaçana també presenta tres cossos amb finestral que manté igualment l'eix de simetria, rematat el cos principal amb un "timpà" rematat per tres elements decoratius en els angles. Els cossos laterals es coronen amb balustres seguint la tipologia de la façana. L'edifici és pintat de color mangre anglès contrastat amb el color blanc en els elements en relleu, amb obertura i en les balustres.



ESTRUCTURA Dolent **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
reformes privades a l'interior

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn urbanitzat (Son Vilar) en els darrers anys i que ha crescut entorn a aquesta casa.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum original exterior i cobertes de l'edificació evitant més annexions.
Conservació de la façana: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Manteniment de fusteria tradicional.
Cromatisme:mantenir contrast de mangre i blanc.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

Evitar elements que interfereixin en la lectura de l'edifici protegit.(veure normativa de patrimoni)

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció.
Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SAC-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Casat de Santa Creu

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Jesus Mendez Mateu

DOMICILI Crta.s. Felip finca de Santa Creu,11 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

LOCALITZACIÓ Ctra.de Sant Felip, 2

ACCÉS Carretera des Castell de Sant Felip, desviament a la dreta

REF. CADASTRAL 17 (0001006) **POLÍGON** 6

COORD. UTM X 610 370 Y 4 414 974 **ALTITUD** 21 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS VIL·LA D'ESBARJO

MARC HISTÒRIC

finals s.XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Antiga casa rural reformada al llarg del temps donant com a resultat una vil·la d'esbarjo. La casa està construïda en un alt a sobre d'unes pedreres, de les quals es va extreure el marès per fer la casa. La casa consta de dos cossos amb teulada a doble vertent. Té planta baixa, primer pis i porxos. La part que dóna al Migjorn, que és on es sitúa la façana principal s'hi troba a la terrassa. En la inferior hi ha el jardí.
A uns 50 metres es troba l'era que data del 1901 tal i com indica la data situada al centre. L'era és feta de maó cru i està molt ben conservada.
A uns 200 metres de la casa es sitúen unes segones pedreres, força grans que segurament serviren per abastir de pedres a les cases colindants. (veure fitxa).
Situada al costat de Sant Mateu, casat que es troba en ruïna i del qual es conserven els estables. Aquest darrer element cal protegir-lo.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

Obres privades d'acondicionament de la casa per segona residència.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situada en un alt, tenint alta perceptibilitat, es sitúa en l'entorn urbà immediat del poble, formant part de les cases que es sitúen al costat de la carretera, que es distribueixen en diferents alts.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Conservació de la façana principal i elements característics esmentats en la descripició.
Conservació de les pedreres, era i bouers al costat de la casa així com el pou situat a uns 100m. de les pedreres grans.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Preservar la relació d'elements arquitectònics i etnològics propis del casat rural menorquí.

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa. Restitució del color original (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

Es conserven tres coves d'orígen talaiòtic dins el terreny de santa creu.

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SBI-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Son Biali

LOCALITZACIÓ Biniatap,23

PROPIETAT Privat--compartida

ACCÉS camí de Biniatap

PROPIETARI Homs Vinent (Catalina, Jose Mª, F. Xavier)

REF. CADASTRAL **POLÍGON**

DOMICILI

COORD. UTM X 609 708 Y 4 414 656 **ALTITUD** 40 metres

ÚS ACTUAL vivenda



TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII i posteriors

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Arquitectura popular sense pretensions estilístiques de planta rectangular amb habitatges de tipologia rural vernacular amb el volum principal de planta baixa i primer pis. Construccions auxiliars adossades. La façana amb tancat de pati al davant, manté la senzillesa pròpia de l'arquitectura rural menorquina amb manteniment d'alguns elements característics com ara la tipologia i el llenguatge arquitectònic típics del casat de camp inclòs en una casolania.
Conserva l'era i un forn de pa en una de les construccions annexes.

ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

Obres particulars.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Exemple destacable dins el nucli rural amb creixement espontani possiblement datat al s.XVIII), situat en el camí de Biniatap i que conservat un entramat vial interior que cal preservar i que comunica les diverses cases, endinsant-se cap al camp. Constituit per dues cases grans de dues plantes (Biniatap, 25 i Son Biali) al voltant del qual hi ha petites agrupacions de cases.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III



Manteniment de volum exterior original i cobertes principals.
Manteniment de les façanes: Obertures: mantenirment de la distribució de forats i de les dimensions. Manteniment de fusteria tradicional amb persiana de llibret.
Cromatisme: emblanquinat.
(veure normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL

manteniment i conservació de l'enton rural propi de la casolania.

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics tant arquitectònics com etnològics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

Considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins el conjunt arquitectònic rural de Biniatap

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.(1980): Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. .

REDACTADA PER Margarita Sales i Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SGN-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Son Granot

LOCALITZACIÓ Ctra. de Sant Felip, s/n Turó de Son Granot

ACCÉS 3er caminet de la dreta del camí de Sant Felip

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Enric Dolsa Font

DOMICILI Pça. Príncep, 9 2on 2a 07002 Maó telf.971355555

ÚS ACTUAL hoteler

REF. CADASTRAL 25 **POLÍGON** 6

COORD. UTM X 610 661 Y 4 414 588 **ALTITUD** 23 metres


TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA SENYORIAL

MARC HISTÒRIC

Construït entre 1712 i 1756, durant la primera dominació anglesa

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Considerada una edificació colonial anglesa, concretament d'estil "georgià", Son Granot és una casa amb tractament volumètric unitari i amb un façanisme destacat. La riquesa dels volums a la façana principal, en tres plans diferents creen terrasses superposades. El tractament dels tres plans diferents de la façana, amb la graonada i el pòrtic de tres arcs rebaixats, només es ressegueix amb la continuació de la cornisa i les particions, marcades a tots quatre enfronts amb el constrast del color blanc-vermell en relleu i panys llisos. Els detalls ornamentals de rematat superior i balustres són d'un gust populars i apreciable simplicitat. La disposició dels elements amb la graonada remontant el gran sòcol de la façana prinicipal cap al pòrtic central podrien relacionar-se amb alguns exemples georgians. Els tractament de façanes laterals, és encara molt esquemàtic, amb paraments completament llisos, desprovistos d'ornaments tret de les particions. Es corona el conjunt amb un "timpà" esgraonat.
Es creu que fóu la vivenda del militar escocès Patrick Mackelar, el qual podria haver ubicat aquesta finca de manera estratègica en aquest turó donada la proximitat respecte el port, el poble des Castell i el castell de Sant Felip.
La reforma realitzada a inicis del s. XXI per l'ús hoteler ha transformat la composició de la façana principal amb la desaparició de la finestra central de la planta alta que convé recuperar.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

Aixecament planimètric/restauració façana i rehabilitació interior per l'adequació a nous usos

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Àmbit rural relativament modificat per les noves construccions. En l'entorn pròxim al nucli urbà. Nivell de perceptibilitat alta donada la seva situació dalt un turó

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes originals sense permetre adossaments.
Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.
Manteniment de fusteria tradicional.
Conservació del jardí davanter.Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.Cromatisme:contrast de mangre i blanc propi del casat colonial.
)vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Evitar construccions properes que poguin destorbar la conteplació de l'edifici i el seu entorn.

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Taltavull, J.; Jordi, V.: Arquitectura rural. Separata de l'Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural de Menorca
Taltavull, J.; Jordi, V. et al.: Arquitectura de Menorca. Publicacions MOPU, 1980.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SJB-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Capella de Sant Joan de Binissaida

LOCALITZACIÓ Sant Joan de Binissaida

ACCÉS camí de Binissaida

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Josep Maria Quintana Petrus

DOMICILI C. Xaloc,15 Es Castell

ÚS ACTUAL religiós


REF. CADASTRAL 97 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 611 036 Y 4 413 283 **ALTITUD** 39 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CAPELLA

MARC HISTÒRIC
1831

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
A l'any 1831 se crea a Sant Joan de Binissaida un oratori privat a la planta principal de la casa de la possessió. La capelleta està situada a la sala principal empotrada al centre de la paret que es troba davant la ximeneia. Es tracta d'una capella de petites dimensions, però molt rica en quant a decoració, ja que l'interior forma un altar amb imitacions de marbre, la part superior simula la forma corva de l'absis que conté un fornícula on es troba Sant Joan Baptista, i als dos laterals pintats, Sant Antoni a l'esquerra i Santa Margalida a la dreta. A la part superior del retaule, que simula un mitja cúpula, apareixen tres escenes paissatgístiques. Tot és fet de fusta.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES**

INTERIOR **FAÇANA**

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
possible neteja.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ ☒ NO

PROTECCIÓ ☒ nivell I ☐ nivell II ☐ nivell III

Nivell de protecció integral (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



ACTUACIONS PERMESES
Nivell de protecció integral (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA
Pons Olives, Ll.: Capelles i ermites rurals de Menorca. 2002 Consell Insular de Menorca.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SJB-A02

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Sant Joan de Binissaida

LOCALITZACIÓ Sant Joan de Binissaida

ACCÉS Camí de Binissaida

REF. CADASTRAL 97 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 611 046 Y 4 413 282 **ALTITUD** 36 metres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Josep Maria Quintana Petrus

DOMICILI C. Xaloc, 15 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL hoteler

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASA SENYORIAL

MARC HISTÒRIC

1/2 s.XVIII

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Sant Joan sorgeix com a finca independent de l'antiga Alqueria de Binissaida, que trobem ja citada en els primers documents redactats per Jaume II, uns anys després de la conquesta catalano-aragonesa de Menorca, l'any 1287. És una finca que ha estat foça reformada per adequar-la als nous usos hotelers, acondicionant sobretot, les parts annexes. El volum s'ha modificat de l'original fet que fa irrecuperable el seu aspecte en orígen tot i així s'intueix encara un tractament de façana senzill, mantenint la tipologia típica del casat rural menorquí.
Així, encara s'han mantingut elements característics del conjunt que forma el lloc tal com les eres (gran i petita) el forn de pa, els bouers i la sínia amb safareig annexe que ocupa la part central del pati (restaurada pel propietari).
Destaca a l'interior la capella situada al primer pis (veure fitxa SJB-A01) dedicada a Sant Joan Baptista.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

adequacions per a l'ús: habitacions realitzades de la rehabilitació d'un vell paller de 1887, construït de pedra seca.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situat a dalt el barranc de Cala Sant Esteve en l'entorn rural pertanyent a l'àmbit de Binissaida.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☐ nivell II ☒ nivell III

Manteniment de volum original exterior i cobertes. Manteniment de les façanes: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les dimensions a façana principal (pb+1).Manteniment de fusteria.
Cromatisme: emblanquinat.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Manteniment i conservació de l'enton rural propi del lloc i de les zones collindants (barranc).

ACTUACIONS PERMESES

Conservació i restauració dels elements originals característics tant arquitectònics com etnològics que s'han esmentat a la descripció de la fitxa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni). Reforma i/o ampliació a la planta superior.

OBSERVACIONS GENERALS

bona perceptibilitat des del barranc de sant esteve.

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al. (1980): Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ STU-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Son Tudurí

LOCALITZACIÓ Lloc de Son Tudurí

ACCÉS camí de Biniatap

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Bartolomé Villalonga Olives

DOMICILI C.Gran, 54 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL us agrícola, fruiter i ramader

REF. CADASTRAL 3 **POLÍGON** 1

COORD. UTM X 609 248 Y 4 415 088 **ALTITUD** 42 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC
s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Casa rural de planta basilical de dos pisos amb sostre a doble vertent. Còs principal i dos laterals d'alçada inferior, un dels quals té les funcions de bouer. La façana principal respòn a la tipologia basilical amb la senzillesa característica de la casa rural menorquina, amb les obertures quadradrangulars i de dimensions reduïdes. La casa s'obra a un pati tancat per un petit mur de pedra. Tota la casa és emblanquinada amb calç, tret de les teulades del bouer que estàn emblancades a franjes, en el sentit de la vertent, fet tradicional dins l'àmbit rural.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES
Reformes pròpies de l'evolució arquitectònica del casat rural, diferents annexes segons les necessitats ramaderes i agrícoles.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Zona rural amb petits nuclis urbanístics als voltants, com a conseqüència d'un creixement espontani a partir de casats rurals.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de volum principal original exterior, cobertes a doble vessant. Manteniment de les façanes sobretot la principal: Obertures: Manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservar elements etnològics característics: bouers, sistemes de regadiu tradicionals.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL
Preservar la relació d'elements arquitectònics i etnològics propis del casat rural menorquí evitant (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

ACTUACIONS PERMESES
Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).
Demolició de construccions annexes.

OBSERVACIONS GENERALS
Al davant de la casa, hi ha una possible tomba antropomorfa romana baix-imperial (vegeu catàleg d'Arqueologia i Etnologia).

BIBLIOGRAFIA
Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ SVL-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Son Vidal

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Juan Francisco Vidal (hereus)

DOMICILI carrer Lluís Vives, 1 pl. 7 pt:7 Palma de Mallorca

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC
s.XVIII-XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Casat rural que ha evolucionat arquitectònicament en el temps fet que es pot observar en el seu creixement en volum, molt característic de les cases de lloc. La part de la façana ha estat modificada, havent anteriorment una porxada que es va incloure i convertir en saló en una època indeterminada. Encara conserva la cisterna que es situava abans en la porxada.
Consta de vàries plantes a les quals s'accedeix per una escala que arrenca del saló i una altra menys senyorial que parteix també de l'actual saló.
El bigam és de fusta en tota l'estructura, menys en dues habitacions que semblen les més noves. Hi ha un part de porxos. Algunes de les antigues habitacions conserven arc de mig punt a l'entrada. També es conserva l'antiga cuina.
En quant a la fusteria, les finestres són de guillotina i sembla que les finestres que es conserven són originals en la part de la planta baixa.
Al costat de la casa hi ha el forn de pa i els bouers com elements característicament etnològics. També es conserva el conjunt d'era, eró i caseta d'era, a més d'un aljub amb canalitzacions (veure fitxa).

LOCALITZACIÓ Lloc de Son Vidal

ACCÉS per urbanització de Trebalúger.

REF. CADASTRAL 30 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 611 065 Y 4 411 841 **ALTITUD** 41 metres



ESTRUCTURA Bé **COBERTES** Bé
INTERIOR Poxada Regular **FAÇANA** Bé
PART ANNEXES regular

INTERVENCIONS REALITZADES
reforma

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorn rural dispers pròxim al mar.



	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum exterior, cobertes a doble vessant.
Conservació de les façanes sobretot la principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional.
Interior: Conservació del bigam de fusta interior. Conservar la cisterna interior.
Cromatisme: Emblanquinat.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL
Preservar la relació d'elements arquitectònics i etnològics propis del lloc menorquí.

ACTUACIONS PERMESES
Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció de la fitxa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA
Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Cementeri Municipal

PROPIETAT Municipal

PROPIETARI Ajuntament Es Castell

DOMICILI Plaça de s'Esplanada, 5 (07720) Es Castell

ÚS ACTUAL cementiri

TIPOLOGIA D'ENTITATS CEMENTIRI

MARC HISTÒRIC
1821

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Situat en l'antic arraval de Sant Felip, es sobreposa en part a l'antiga església anglicana (vegeu fitxa del Catàleg d'Arqueologia i Etnologia). La porta d'accés al recinte de caire classicista, amb un arc reibaixat i rematat per un frontó triangular de línia trencada. El recinte antic de reduïdes dimensions és de planta rectangular amb casetes de nínxols a les parets perimetrals que no ofereixen cap complexitat arquitectònica.
Destaquen les dues casetes del pati que imiten el temple clàssic. El més antic és emmarcat per pilars cantoners amb relleu encoixinat els quals sostenen un entaulament amb mènsules. El temple es remata amb uns frontons triangulars als quatre costats amb vessant a quatre aigües. Té dues finestres germinades amb arc de mig punt.
L'altre caseta d'aspecte més modern i de la que sobresurt el monolit acabat en creu, sosté l'entaulament amb dobles columnes llises amb capitells d'ordre compost i frontó triangular on predomina l'escut de la família. Les seves finestres i porta d'accés són arquitrabades, per tenir una motllura amb la forma d'un arc de mig punt. Destaca un segon recinte també rectangular i obert, amb nínxols verticals a les parets resguardats per una coberta arquitrabada, amb arcs rebaixats i trilobulats, separat per pilastres i rematat amb un ornament de pedra de forma mixtilínea. A excepció del nou eixample del cementiri de Ferreries aquest és l'unic pensat per la comoditat del visitant ja que la porxada ofereix protecció en qualsevol condició climàtica.
Un tercer perímetre guanyat a la segona meitat del s. XX, queda exclós d'aquest catàleg.

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Antiga zona rural dita de Torrenova del Rei, actualment pròxim a la urbanització Sol de l'Este i al casc urbà.



OBSERVACIONS GENERALS

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

LOCALITZACIÓ Torre Nova del Rei

ACCÉS camí de's Castell de Sant Felip

REF. CADASTRAL 0944001 **POLÍGON** 5

COORD. UTM X 610 939 Y 4 414 411 **ALTITUD** 34 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
les pròpies de manteniment i dels serveis funeraris.

TIPUS DE BÉ CATALOGAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca	9*	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Conservació integral del perímetre dels dos primers recintes i dels seus elements arquitectònics.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

PROTECCIÓ AMBIENTAL
Preservació de l'entorn rural pròxim en el qual s'insereix, evitant edificacions que interfereixin en la lectura del recinte.

ACTUACIONS PERMESES
Les pròpies del servei funerari.Les obres pròpies del manteniment i arranjament de les casetes. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

BIBLIOGRAFIA
GUASTEVÍ OLIVES, L.(2002):Catalogació dels cementeris històrics de Menorca. Consell Insular de Menorca
Hernández Sanz, F.: Guía de Menorca. Ateneu de Maó, 1911
RIUDAVETS, P.: Historia de la isla de Menorca. Establecimientos Tipográ1888
HANSBURG, L.S.: Die Insel Minorca. La Isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra1980

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-A02

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Cementiri Civil

LOCALITZACIÓ Torre Nova del Rei

ACCÉS 1er caminet de la dreta del lloc Torre Nova del Rei

REF. CADASTRAL 0344918 **POLÍGON** 6

COORD. UTM X 610 522 Y 4 414 218 **ALTITUD** 45 metres

PROPIETAT Públic

PROPIETARI Ajuntament Es Castell

DOMICILI Plaça de s'Esplanada (07720) Es Castell

ÚS ACTUAL indefinit

TIPOLOGIA D'ENTITATS CEMENTIRI

MARC HISTÒRIC
1879

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA
Petit recinte amb mur llis amb porta d'accés emfatitzada per parament encoixinat amb cadiratge destacat i ornamentat amb dues pilastres dòriques adossades a banda i banda de l'entrada d'arc de mig punt. Actualment tapiat pel que no es pot accedir a l'interior.



ESTRUCTURA Dolent **COBERTES** Dolent
INTERIOR **FAÇANA** Regular
PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES
tancament

TIPUS DE BÉ CATALOGAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA
Entorn rural amb cert creixement urbanístic, en la zona de Torrenova del Rei.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca	10*	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Protecció del mur de tancament perimetral.



PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES
Consolidació, restauració i manteniment

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA
Guasteví Olives, L.: "Catalogació dels cementeris històrics de Menorca". Consell Insular de Menorca 2002
Hernández Sanz, F.: Guía de Menorca. Ateneu de Maó, 1911
Riudavets,P.:Historia de la isla de Menorca.Establecimientos Tipográ1888

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TNR-A03

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Cases de Torrenova del Rei

LOCALITZACIÓ Torre Nova del Rei

ACCÉS Ctra. de Es castell-Sant Lluís

REF. CADASTRAL 33 **POLÍGON** 6

COORD. UTM X 610 654 Y 4 414 165 **ALTITUD** 43 metres

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Jose Montañes Villalonga

DOMICILI C. Luis Vives 1 Pl:7 Pt: C Palma de Mallorca

ÚS ACTUAL vivenda i us agrícola, fruiter i ramader

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

principis del s.XIX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Conjunt arquitectònic que es composa de les cases de lloc amb planta basilical de teulada a doble vertent correguda i tres plantes en alçada. La façana és senzilla, amb obertures rectangulars sense grans pretensions indicant el funcionalisme de la casa rural menorquina; no conserva porxada. Ha estat transformada en el temps tot annexionant-se construccions de nova planta per adequar-se a les noves necessitats actuals. Encara conserven els bouers (en ús) en construcció de pedra en sec i que donen a la carretera; la era situada davant la casa, i l'aljub a uns 150 metres que es conserva en molt bon estat (veure fitxa del Catàleg d'Arqueologia i Etnilogia).



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

obres privades que no afecten al volum del casat

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Entorn rural pròxim al nucli urbà i la carretera de Sant Lluís- Es Castell amb una zona de creixement urbanístic pròxim al cementeri civil.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Congelació de la volumetria original i façanes principals: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional
Conservació del pati davanter.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.
Cromatisme: emblanquinat.
Conservar els elements etnològics com boers i era. (vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

preservar la relació d'elements arquitectònics i etnològics propis del casat rural menorquí.

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valors original esmentats en l'apartat de protecció.Conservació i restauració dels elements originals característics del casat i elements etnològics (veure fitxa) esmentats a la descripció.(vegeu normativa de protecció de patrimoni). Demolició de noves construccions annexes.

OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TOX-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Casat de Toraixa des pi

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Alejandro Vega de la Fuente

DOMICILI Toraixa des Pi, 55 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

LOCALITZACIÓ Toraixa de's pi

ACCÉS Camí de Binissaida

REF. CADASTRAL 5 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 610 331 Y 4 413 431 **ALTITUD** 48 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

1892

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Conjunt arquitectònic rural on la seva importància radica sobretot en el fet de conservar les parts fonamentals d'un lloc menorquí molt ben conservades.
Casat presenta les característiques pròpies de la casa de lloc menorquina, de dos cossos rectangulars diferenciats adossats amb teulada a doble vertent formant en planta una T junt als quals s'ubica el bouer principal. De planta baixa on s'hi troba la cotxeria amb entrada en arc i amb primer pis. Consta de diferents accesos per cada cos. Finestres de guillotina. Té les parts característiques d'un lloc que es vertebren al voltant del pati.
Els annexes del conjunt arquitectònic són el més interessant: l'habitacle del forn de pa, el conjunt de cisterna adossat a una caseta d'estris. La zona d'hort amb les canalitzacions de marès i una sementera a la paret. La sínia, conjunt hidràulic força complexe amb una gran número d'abeurades que voltejen el safareig. A pocs metres, i a l'altre banda del camí es conserven uns bouers en gran part destruïts.
A uns 50 metres es conserva l'era gran amb enratjolat de maó cru.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo
INTERIOR Bo **FAÇANA** Bo
PART ANNEXES bo

INTERVENCIONS REALITZADES

reformes privades i restauració de les parts annexes per part de propietari.

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Casa rural en una zona pròxima al nucli rural de Toràixer i de Binissaïda

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional
Conservació del pati davanter.Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. Cromatisme: emblanquinat.Conservar elements etnològics que formen el conjunt. (veure fitxes d'etnologia i Normativa de Patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

preservar la relació d'elements arquitectònics i etnològics propis del casat rural menorquí (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valors original esmentats en l'apartat de protecció.Conservació i restauració dels elements originals característics del casat i elements etnològics (veure fitxa del catàleg d'Arqueologia i Etnologia) esmentats a la descripció de la fitxa (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

S'adjunten fotos de era, canalitzacions, llavorera, pou i bouer, abeurades, forn de pa

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.(1980): Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TRE-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Edificació Fortificada Trebalúger

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Wilhelm Broker Franz

DOMICILI Ctra. de Sa Torre, 7 07720 Es Castell

ÚS ACTUAL vivenda

TIPOLOGIA D'ENTITATS TORRE DE DEFENSA

MARC HISTÒRIC

s. XVIII

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Torre: de defensa de planta quadrada de 4m. de base int, i 6 ext amb murs de la base d'un metre de gruix. Forjat de bigues. Fires de llenya amb quarts de marès reforçat amb llosa de formigó a 6m d'h. 2 forjats de bigues pretensades autoportants i quars de marès a la coberta a 9m. La porta d'accés està situada a 5m. Té un afegit d'època amb volta de canó connectat a la torre a través d'un arc refet. Entrada en els forjats per escales de forta pendent.
Primera planta connecta per l'interior mitjançant un cos adossat modern.
La façana Nord de la planta baixa té una obertura atipològica.
A Trebalúger, l'Arxiduc esmenta "la casa de l'amo en Vicenç presenta una torre encalada..." (Arxiduc, 1980. T.II:85).
La torre es presenta adossada a les antigues cases de lloc de Trebalúger, que actualment es presenten modificades per les obres d'adequació a casa de segona residència.

LOCALITZACIÓ Carrer de Sa Torre , 7(Trebalúger)

ACCÉS ctra. de's Castell-St Lluis urbanització Trebalúger

REF. CADASTRAL 9525908 **POLÍGON** 3

COORD. UTM X 609 483 Y 4 412 831 **ALTITUD** 50 metres



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Bo

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

Obres ja documentades al 1986 en la façana Nord on es presenta una obertura atipològica. També esmenten que s'han tret els quatre dipòsits d'aigua de la coberta i

TIPUS DE BÉ CATALOGAT BIC DECLARAT **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT **05/05/1949**

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situada en un entorn que antigament era la casa del lloc de Trebalúger i que actualment es mostra plenament urbanitzat.
Incorporat dins el teixit urbà de Trebalúger, tot i la seva presència preeminent des de la carretera de la urbanització i voltants.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca	001240	

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Torre: Conservació integral de l'espai aplicant la llei de patrimoni històric de les Illes Balears de 1998, en tant que B.I.C. declarat.**Cases de lloc**:Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments.Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble.Manteniment fusteria tradicional. Cromatisme:emblanquinat.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Entorn de B.I.C. protegit segons l'establert a l'article 11. Entorns de protecció de la secció 2 de la llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de 1998.

ACTUACIONS PERMESES

Torre: Conservació i alliberament del volum original respecte als cossos adossats, especialment els moderns. Refer les obertures tradicionals (finestra circular, etc) Possibilitat de intervenció i/o eliminació dels forjats interiors.
Cases de lloc:Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valor original en les parts esmentades en l'apartat de protecció. Conservació i restauració dels elements originals característics esmentats a la descripció..

OBSERVACIONS GENERALS

no consta en els registres del gb idel ministeri al no ser inclosa al ipce del 1968. declarada per la disposició adicional segona de la llei 167/1985 del patrimoni històric espanyol. decret del 22 d'abril del 1949

BIBLIOGRAFIA

HABSBURG,L.S.:Die Insel Minorca. La isla de Menorca en textos e imágenes. Sa Nostra,1980.

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2006

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TVR-A01

CONJUNT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Casat de Torrevella del Rei

LOCALITZACIÓ Lloc de Torre Vella del Rei

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Pedro Mir Rodes

DOMICILI C. Carrenca, 19 3-2 08017 Barcelona

ÚS ACTUAL vivenda i agència

ACCÉS ctra. de Es Castell- Sant Lluís

REF. CADASTRAL 18 **POLÍGON** 4

COORD. UTM X 610 627 Y 4 413 894 **ALTITUD** 43 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

s.XVIII

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Casat que presenta les característiques pròpies de la casa de lloc menorquina amb evolució arquitectònica pròpia d'aquesta tipologia de cases (vegeu Memòria apartat 4.1.1 Arquitectura rural): de planta basilical amb un còs principal al qual se li adossen dos cossos laterals. Façana baixa i àmpliament oberta en la cara Sud, sota el frontó d'una teulada a dues aigües molt allargades. La façana Nord presenta petites obertures; s'hi conserva el nom en lletres repujades en la zona del vértex. En aquesta cara s'hi adossa un boueret en pedra seca.
HI ha 6 tanques al sud de les cases que poden ser l'antic jardí de la casa del governador britànic, segons es despren de la cartografia antiga.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Bo

INTERIOR **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES regular

INTERVENCIONS REALITZADES

obres privades a l'interior de la casa per a diferents usos

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Situat en una zona pròxima al nucli urbà i a la cala Sant Esteve. Domini del mar. Nivell de preceptibilitat alt des de la carretera.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façana principal: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional. Conservació del pati davanter.
Conservació dels elements característics d'acord amb els trets definitoris de l'immoble. Cromatisme: emblanquinat.Conservar el boueret.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Preservar la relació d'elements arquitectònics i etnològics propis del casat rural menorquí.

ACTUACIONS PERMESES

Conservació, restauració, consolidació i recuperació del valors original esmentats en l'apartat de protecció.Conservació i restauració dels elements originals característics del casat i boers esmentats a la descripció de la fitxa.(vegeu normativa de protecció de patrimoni).

OBSERVACIONS GENERALS

El nom indica l'antiga presència d'una possible torre, fet que confirmaria la seva antiguitat. També s'ha especulat amb la possibilitat que fos l'antiga casa de l'enginyer Mackellar.

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. 1980.
José Luis Terrón Ponce: Memoria sobre restos de construcciones del siglo XVIII en el entorno de la antigua fortaleza de San Felipe en el puerto de Mahón (Menorca). CIME inédit.

REDACTADA PER Montserrat Anglada, Margarita Sales **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ TVR-A05

ELEMENT ARQUITECTÒNIC URBÀ

DENOMINACIÓ Caseta De Guaita De Torrevella

LOCALITZACIÓ Torrevella

ACCÉS Dalt Cala Sant Esteve al costat d'un camí

PROPIETAT Privat Particular

PROPIETARI Pedro Mir Rodes

DOMICILI c. Carrenca, 17 3-2 08017 Barcelona

ÚS ACTUAL indefinit

REF. CADASTRAL **POLÍGON**

COORD. UTM X 610 770 Y 4 413 410 **ALTITUD** 33 metres

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASETA DE GUAITA

MARC HISTÒRIC

Indeterminada

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Caseta de guaita feta de carreus de marès escairats, adossada a la paret seca que voreja un camí. De planta quadrada amb coberta plana exterior i volta de canó interior. Entrada en arc amb paviment enllosat de pissarra a l'accés. Disposat al terra i adossat a la paret interior esquerra es conserva un possible letrina amb canalització. La resta de la planta és de terra trepitjada. A l'exterior es conserva una canalització d'aigua que va del sostre a la part baixa de l'estructura.



ESTRUCTURA Dolent **COBERTES** Dolent

INTERIOR Dolent **FAÇANA** Dolent

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

TIPUS DE BÉ DATA BIC

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Donada la situació d'aquesta caseta, prop dels dos barrancs de la Cala Sant Esteve, podria estar relacionada amb la resta d'estructures militars trobades a la zona.

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☐ SI ☒ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment de la volumetria original i façanes sense permetre adossaments: Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions.

PROTECCIÓ AMBIENTAL

ACTUACIONS PERMESES

Consolidació i restauració.



OBSERVACIONS GENERALS

BIBLIOGRAFIA

REDACTADA PER Margarita Sales I Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC

AJUNTAMENT DES CASTELL

CODI D'IDENTIFICACIÓ XEN-A01

ELEMENT ARQUITECTÒNIC RURAL

DENOMINACIÓ Ca na Xenxa

PROPIETAT Privat

PROPIETARI Joan Perches Vidal

DOMICILI C. Infanta, 10

ÚS ACTUAL vivenda

LOCALITZACIÓ Lloc de Na Xenxa de'n Borràs

ACCÉS Camí de trepucó .Ctra. Sant Lluís -Es Castell.

REF. CADASTRAL 2 **POLÍGON** 10-12

COORD. UTM X 608 876 Y 4 414 071 **ALTITUD** 53 **metres**

TIPOLOGIA D'ENTITATS CASAT RURAL

MARC HISTÒRIC

ss. XVIII-XX

DESCRIPCIÓ/TIPOLOGIA

Immoble de caràcter rural que per les seves característiques arquitectòniques, s'emarca dins la tipologia típica de casat de lloc: còs central de planta rectangular amb teulada a doble vertent amb construccions auxiliars adossades a les façanes , algunes de les quals són de nova construcció. Realitzada amb cantons de marés i amblanquinada.



ESTRUCTURA Bo **COBERTES** Regular

INTERIOR **FAÇANA** Regular

PART ANNEXES

INTERVENCIONS REALITZADES

S'ha modificat la façana prinicipal afegint nous elements arquitectònics.

TIPUS DE BÉ **DATA BIC**

ÒRGAN CATALOGANT

TIPOLOGIA DE L'ENTORN AMBIENTAL/URBANÍSTICA

Conjunt de construccions característic de la zona Sud-Est de l'illa amb un grau de dispersió mijtà d'acord amb el tamany mitjà de finques. Situat dins una paisatge cultural (Veure fitxa).

	N. REG. CATÀLEG	N. REG. BIC
Ministeri d'Educació i Ciència		
Conselleria de Cultura del Govern Balear		
Consell Insular De Menorca		

INCLÒS AL CATÀLEG DE 1986 ☒ SI ☐ NO

PROTECCIÓ ☐ nivell I ☒ nivell II ☐ nivell III

Manteniment del volum principal original exterior i cobertes a doble vessant
Conservació de les façanes sobretot la principal. Obertures: manteniment de la distribució de forats i de les seves dimensions. Manteniment de fusteria tradicional.Cromatisme:emblanquinat.
(vegeu normativa de protecció de patrimoni).



PROTECCIÓ AMBIENTAL

Conservació de l'entorn rural de casolania amb elements etnològics dispersos (vegeu normativa de protecció de patrimoni).

ACTUACIONS PERMESES

Restauració i emblanquinat de l'edifici.
Recuperació dels elements originals de la façana davantera (vegeu normativa de protecció de patrimoni).
Demolició de construccions annexes.

OBSERVACIONS GENERALS

Considerat dins l'antic catàleg de 1986 dins el conjunt arquitectònic rural de ca na Xenxa.

BIBLIOGRAFIA

Jordi, V., Taltavull, E.:Arquitectura rural. Enciclopèdia de Menorca. Separata. Obra Cultural de Menorca
Jordi, V., Taltavull, E. et al.: Arquitectura de Menorca. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Secretaria General Técnica. Servició de Publicaciones. 1980.

REDACTADA PER Margarita Sales i Montserrat Anglada **DATA** 2007

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG ARQUITECTÓNIC

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CARTOGRAFIA CATÀLEG ARQUITECTÒNIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
AUB-A01	Ses Aubertones	Lloc de ses Aubertones. Zona Binissaida
BLV-A01	Bellveure	Lloc de Belleveure
BNM-A01	Binimaimó	Lloc de Binimaimó
BRI-A01	Cases des Barranc del Rei	Cala Sant Esteve
BSC-A01	Capella de Binissaida de sa Creueta	Binissaida de sa Creueta
BSC-A02	Binissaida de sa Creueta	Lloc de Binissaida de sa Creueta
BSR-A01	Binissaida des Barrancons	Binissaida
BSR-A02	Jardí de Binissaida des Barracons	Barranc des Vi.
BST-A01	Torre den Penjat/ Torre den Stuart	Binissaïda de sa Torre
BST-A02	Cases de Binissaida de sa Torre	Binissaida de sa Torre
BTP-A01	Casa de Biniatap, 25	Biniatap, 25
CAM-A01	Santa Camil·La / Nostra Senyora del Rosari	Lloc de Santa Camila
CAS-A09	Caseta de vorera Miramar	Carles III
CAS-A10	Far del Port de Maó	Castell de Sant Felip
CAS-A11	El Salón	Carrer Victori, 26-28
CAS-A12	Carrer Gran, 145	Carrer Gran, 145
CAS-A13	Santa Barbara, 20 // Sant Cristòfol, 1-3	Santa Barbara, 20
CAS-A14	Carrer Gran,141	Carrer Gran, 141
CAS-A15	Can Martí	Cala Corb, 8
CAS-A16	Carrer Gran, 115	Carrer Gran,115
CAS-A17	Convent de Carmelites Misioneres	Carrer Victory
CAS-A18	Carrer Sant Jordi, 41	Carrer Sant Jordi, 41
CAS-A19	Carrer Victori, 62-64	Carrer Victori, 62-64
CAS-A20	Carrer Victori, 66	Carrer Victori, 66
CAS-A21	Església del Roser	Carrer Victori
CAS-A22	Can Esbert	Carrer Victori, 49
CAS-A23	Associació de vesins des Castell	Carrer Victori, 52
CAS-A24	Torre des Sol	Carrer Victori, 54
CAS-A25	Antic restaurant Aurora	Carrer Fàbregues, 19-21
CAS-A26	Ajuntament	Esplanada
CAS-A27	Antiga Cantina	Carrer Victori, 38/ Carrer Gran, 55 A
CAS-A28	Quarter Comte Cifuentes	Esplanada, 21
CAS-A29	Túnels Subterranis	Túnels baix Esplanada
CAS-A30	Museu Militar/Quarter de Cala Corb	Esplanada, 18, 19, 20
CAS-A31	Imprenta	Esplanada, 2
CAS-A32	Can Sampol	Santa Ana
CAS-A33	Carrer Gran, 51	Carrer Gran,51
CAS-A34	Quarter Duc de Crillón	Esplanada, 13, 14, 15
CAS-A35	Esplanada, 7	Plaça de l'Esplanada
CAS-A36	Casa Adame	Carrer Victori, 22
CAS-A37	Capella de Santa Margarita	Carrer Stuart, 20
CAS-A38	Casa Terrés	Carrer Bellavista, 1
CAS-A39	Antic Magatzem de Queviures	Carrer Sant Josep
CAS-A40	Carrer Sant Aleix, 24	Carrer Sant Aleix, 24
CAS-A41	Carrer sa Font, 17,19	Calesfonts
CAS-A42	Carrer de sa Font, 21	Calesfonts
CAS-A43	Carrer de sa Font, 23	Calesfonts
CAS-A44	Carrer de sa Font, 25	Carrer sa Font, 25
CAS-A45	Santa Ana	Carrer Llebeig, 6
CAS-A46	Casa Miranda de Calesfonts	Carrer Miranda de Calesfonts, 21
CAS-A47	Casa Vermella des Moll den Pons	Carrer Bellavista, 64
CAS-A48	Sa Sínia	Carrer Sant Josep,
CAS-A49	Casa de Ruiz i Pablo	Carrer Ruiz y Pablo, 13
CAS-A50	Casa Bofill	Carrer de sa Font 3
CAS-A51	Edifici Cantallops	Carrer des Port 99-109
CAS-A52	Carrer Sant Jaume 15-23	Carrer Sant Jaume 15-17-19-21-23
CPT-A01	Son Calapat	Lloc de son Calapat
CSE-A01	Castell de Sant Felip	Punta de Sant Carles
CSE-A02	Fort Malborough	Cala Sant Esteve
CSE-A03	Polvorí de Marina	Cala Sant Esteve
CSE-A04	Caseta per Barca den Mercadal	Cala Sant Esteve
CSE-A05	Casa Tula	Cala Sant Esteve
FOD-A01	Lord Collingwood (Hostal Almirante)	Lloc de Fonduco
FOD-A02	Caseta de Vorera	Moll de Fonduco
FOD-A03	Casa Frances	Moll de Fonduco 4-5-6
LAR-A01	Son Vilar	Urbanització Son Vilar
SAC-A01	Casat de Santa Creu	Ctra.de Sant Felip, 2
SBI-A01	Son Biali	Biniatap,23
SGN-A01	Son Granot	Ctra. de Sant Felip, S/N Turó de Son Granot

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

ÍNDEX CARTOGRAFIA CATÀLEG ARQUITECTÒNIC

Codi d'identificació	Denominació	Localització
SJB-A01	Capella de Sant Joan de Binissaida	Sant Joan de Binissaida
SLB-A02	Sant Joan de Binissaida	Sant Joan de Binissaida
STU-A01	Son Tudurí	Lloc de Son Tudurí
SVL-A01	Son Vidal	Lloc de Son Vidal
TNR-A01	Cementeri Municipal	Torre Nova del Rei
TNR-A02	Cementiri Civil	Torre Nova del Rei
TNR-A03	Cases de Torrenova Del Rei	Torre Nova Del Rei
TOX-A01	Casat de Toraixa des Pi	Toraixa des Pi
TRE-A01	Edificació Fortificada Trebalúger	Carrer de sa Torre , 7(Trebalúger)
TVR-A01	Casat de Torrevella del Rei	Lloc de Torre Vella del Rei
TVR-A05	Caseta de Guaita de Torrevella	Torrevella
XEN-A01	Ca na Xenxa	Lloc de Na Xenxa Den Borràs

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

AUB-A01 SES AUBERTONES

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 610615 **UTM Y** = 4413145

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BLV-A01 BELLVEURE

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 609948 **UTM Y** = 4415277

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BNM-A01 BINIMAIMÓ

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 609948 **UTM Y** = 4415277

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BRI-A01 CASES DES BARRANC DEL REI

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 610924 **UTM Y** = 4413622

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-A01 CAPELLA DE BINISSAIDA DE SA CREUETA

TIPOLOGIA : CAPELLA

ED50 UTM X = 611006 **UTM Y** = 4412460

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSC-A02 BINISSAIDA DE SA CREUETA

TIPOLOGIA : CASA SENYORIAL

ED50 UTM X = 611005 **UTM Y** = 4412491

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSR-A01 BINISSAIDA DES BARRANCONS

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 611141 **UTM Y** = 4412497

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BSR-A02 JARDÍ DE BINISSAIDA DES BARRACONS

TIPOLOGIA : JARDÍ

ED50 UTM X = 611128 **UTM Y** = 4412526

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-A01 TORRE D'EN PENJAT o TORRE D'EN STUART

TIPOLOGIA : TORRE DE DEFENSA

ED50 UTM X = 611620 **UTM Y** = 4413171

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BST-A02 CASES DE BINISSAIDA DE SA TORRE

TIPOLOGIA : TORRE DE DEFENSA/CASA RURAL **ED50 UTM X** = 610983 **UTM Y** = 4412561

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

BTP-A01 CASA DE BINIATAP, 25

TIPOLOGIA : CASA SENYORIAL

ED50 UTM X = 609630 **UTM Y** = 4414633

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAM-A01 SANTA CAMIL·LA / NOSTRA SENYORA DEL ROSARI

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 610146 **UTM Y** = 4415189

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A09 CASETA DE VORERA MIRAMAR

TIPOLOGIA : CASETA VORERA DE VEGA

ED50 UTM X = 610338 **UTM Y** = 4415758

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A10 FAR DEL PORT DE MAÓ

TIPOLOGIA : FAR

ED50 UTM X = 611910 **UTM Y** = 4413765

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A11 EL SALÓN

TIPOLOGIA : TEATRE

ED50 UTM X = 610504 **UTM Y** = 4415491

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A12 CARRER GRAN, 145

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610226 **UTM Y** = 4415463

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A13 C/ SANTA BÀRBARA, 20 o C/SANT CRISTÒFOL, 1-3

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610254 **UTM Y** = 4415591

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A14 CARRER GRAN,141

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610240 **UTM Y** = 4415455

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A15 CAN MARTÍ

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610273 **UTM Y** = 4415480

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A16 C. GRAN, 115

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610308 **UTM Y** = 4415408

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A17 CONVENT DE CARMELITES MISIONERES

TIPOLOGIA : CONVENT

ED50 UTM X = 610346 **UTM Y** = 4415217

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A18 C. SANT JORDI, 41

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610334 **UTM Y** = 4415317

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A19 CARRER VICTORI, 62-64

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610342 **UTM Y** = 4415254

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A20 CARRER VICTORI, 66

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610340 **UTM Y** = 4415248

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A21 ESGLÈSIA DEL ROSER

TIPOLOGIA : ESGLÈSIA

ED50 UTM X = 610361 **UTM Y** = 4415218

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A22 CAN ESBERT

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610378 **UTM Y** = 4415275

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A23 ASSOCIACIÓ DE VESINS DES CASTELL

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610366 **UTM Y** = 4415291

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A24 TORRE DES SOL

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610358 **UTM Y** = 4415279

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A25 ANTIC RESTAURANT AURORA

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610387 **UTM Y** = 4415663

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A26 AJUNTAMENT

TIPOLOGIA : AJUNTAMENT

ED50 UTM X = 610475 **UTM Y** = 4415477

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A27 ANTIGA CANTINA

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610402 **UTM Y** = 4415343

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A28 QUARTER COMTE CIFUENTES

TIPOLOGIA : QUARTER

ED50 UTM X = 610402 **UTM Y** = 4415450

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A29 TÚNELS SUBTERRANIS

TIPOLOGIA : TRINXERA

ED50 UTM X = 610429 **UTM Y** = 4415393

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A30 MUSEU MILITAR/QUARTER DE CALA CORB

TIPOLOGIA : QUARTER

ED50 UTM X = 610403 **UTM Y** = 4415388

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A31 IMPRENTA

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610453 **UTM Y** = 4415476

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A32 CAN SAMPOL

TIPOLOGIA : VIL·LA D'ESBARJO

ED50 UTM X = 610475 **UTM Y** = 4415010

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A33 CARRER GRAN, 51

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610427 **UTM Y** = 4415329

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A34 QUARTER DUC DE CRILLÓN

TIPOLOGIA : QUARTER

ED50 UTM X = 610515 **UTM Y** = 4415377

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A35 ESPLANADA, 7

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610498 **UTM Y** = 4415448

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A36 CASA ADAME

TIPOLOGIA : CASA SENYORIAL

ED50 UTM X = 610518 **UTM Y** = 4415511

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A37 CAPELLA DE SANTA MARGARITA

TIPOLOGIA : CAPELLA

ED50 UTM X = 610533 **UTM Y** = 4415321

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A38 CASA TERRÉS

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610545 **UTM Y** = 4415622

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A39 ANTIC MAGATZEM DE QUEVIURES

TIPOLOGIA : MAGATZEM DE QUEVIURES **ED50 UTM X** = 610561 **UTM Y** = 4415257

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A40 C. SANT ALEIX, 24

TIPOLOGIA : VIL·LA D'ESBARJO

ED50 UTM X = 610625 **UTM Y** = 4415294

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A41 CARRER SA FONT, 17-19

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610656 **UTM Y** = 4415312

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A42 CARRER DE SA FONT, 21

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610648 **UTM Y** = 4415326

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A43 CARRER DE SA FONT, 23

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610658 **UTM Y** = 4415340

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A44 CARRER DE SA FONT, 25

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610682 **UTM Y** = 4415381

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A45 SANTA ANNA

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 610704 **UTM Y** = 4415149

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A46 CASA MIRANDA DE CALESFONTS

TIPOLOGIA : VIL·LA D'ESBARJO

ED50 UTM X = 610799 **UTM Y** = 4415373

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A47 CASA VERMELLA D'ES MOLL D'EN PONS

TIPOLOGIA : CASA RESIDENCIAL **ED50 UTM X** = 610815 **UTM Y** = 4415423

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A48 SA SÍNIA

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 610434 **UTM Y** = 4415154

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A49 CASA DE RUIZ I PABLO

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610561 **UTM Y** = 4415523

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A50 CASA BOFILL

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610613 **UTM Y** = 4415275

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A51 CASA FRANCES FONDUCO

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 610834 **UTM Y** = 4415385

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CAS-A52 EDIFICI CANTALLOPS

TIPOLOGIA : EDIFICI URBÀ

ED50 UTM X = 610549 **UTM Y** = 4415489

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CPT-A01 SON CALAPAT

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 610537 **UTM Y** = 4414817

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-A01 CASTELL DE SANT FELIP

TIPOLOGIA : FORT BALUARDAT

ED50 UTM X = 611539 **UTM Y** = 4414076

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-A02 FORT MALBOROUGH

TIPOLOGIA : FORT BALUARDAT

ED50 UTM X = 611405 **UTM Y** = 4413561

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-A03 POLVORÍ DE MARINA

TIPOLOGIA : POLVORÍ DE MARINA

ED50 UTM X = 611225 **UTM Y** = 4413649

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-A04 CASETA PER BARCA D'EN MERCADAL

TIPOLOGIA : CASETA VORERA DE BARCA **ED50 UTM X** = 611300 **UTM Y** = 4413668

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

CSE-A05 CASA TULA

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 611448 **UTM Y** = 4413782

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

FOD-A01 LORD COLLINGWOOD (HOSTAL ALMIRANTE)

TIPOLOGIA : CASA SENYORIAL

ED50 UTM X = 609443 **UTM Y** = 4415945

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

FOD-A02 CASETA DE VORERA

TIPOLOGIA : CASETA VORERA DE VEGA **ED50 UTM X** = 609505 **UTM Y** = 4416065

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

FOD-A03 CASA FRANCES

TIPOLOGIA : CASA URBANA

ED50 UTM X = 609574 **UTM Y** = 4416000

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

LAR-A01 SON VILAR

TIPOLOGIA : CASA SENYORIAL

ED50 UTM X = 609405 **UTM Y** = 4415540

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SAC-A01 CASAT DE SANTA CREU

TIPOLOGIA : VIL·LA D'ESBARJO

ED50 UTM X = 610370 **UTM Y** = 4414974

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SBI-A01 SON BIALI

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 609708 **UTM Y** = 4414656

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SGN-A01 SON GRANOT

TIPOLOGIA : CASA SENYORIAL

ED50 UTM X = 610661 **UTM Y** = 4414588

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SJB-A01 CAPELLA DE SANT JOAN DE BINISSAIDA

TIPOLOGIA : CAPELLA

ED50 UTM X = 611036 **UTM Y** = 4413283

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SJB-A02 SANT JOAN DE BINISSAIDA

TIPOLOGIA : CASA SENYORIAL

ED50 UTM X = 611046 **UTM Y** = 4413282

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

STU-A01 SON TUDURÍ

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 609248 **UTM Y** = 4415088

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

SVL-A01 SON VIDAL

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 611065 **UTM Y** = 4411841

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-A01 CEMENTERI MUNICIPAL

TIPOLOGIA : CEMENTIRI

ED50 UTM X = 610939 **UTM Y** = 4414411

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-A02 CEMENTIRI CIVIL

TIPOLOGIA : CEMENTIRI

ED50 UTM X = 610522 **UTM Y** = 4414218

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TNR-A03 CASES DE TORRENOVA DEL REI

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 610654 **UTM Y** = 4414165

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TOX-A01 CASAT DE TORAIXA DES PI

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 610331 **UTM Y** = 4413431

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TRE-A01 EDIFICACIÓ FORTIFICADA TREBALÚGER

TIPOLOGIA : TORRE DE DEFENSA **ED50 UTM X** = 609483 **UTM Y** = 4412831

Cartografia E 1:1000 ***Font. IDE Menorca***



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TVR-A01 CASAT DE TORREVELLA DEL REI

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 610627 **UTM Y** = 4413894

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

TVR-A05 CASETA DE GUAITA DE TORREVELLA

TIPOLOGIA : CASETA DE GUAITA

ED50 UTM X = 610770 **UTM Y** = 4413410

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CARTOGRAFIA CATÀLEG DE PATRIMONI. ES CASTELL

XEN-A01 CA NA XENXA

TIPOLOGIA : CASAT RURAL

ED50 UTM X = 608876 **UTM Y** = 4414071

Cartografia E 1:1000

Font. IDE Menorca



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454

CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC DEL MUNICIPI DES CASTELL


Redactors
Margarita Sales Juaneda, llicenciada en història
Montserrat Anglada Fontestad, arqueòloga
Jesús Cardona Pons, arquitecte


Col·laboradors
Alexandre Franquesa Balcells, biòleg especialitzat en SIG
Jordi Gordillo Monforte, enginyer de l'edificació




GENER 2019

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454


CATÀLEG DE PATRIMONI HISTÒRIC
DEL MUNICIPI DES CASTELL
PLANOL 1 DE 3
TERME MUNICIPAL NORD
Ajuntament des Castell
Gener de 2019
Redacció: Jesús Cardona Pons. Arquitecte.
ELEMENTS CATALOGATS
BÉ DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC
BÉ DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
BÉ DE PATRIMONI ETNOLÒGIC
BÉ DE PATRIMONI PALEONTOLÒGIC
PERÍMETRE DE LA POBLACIÓ DE SA RAVAL NOVA (TNR-03)
DELIMITACIÓ PROTECCIÓ BIC
Domini públic marítim terrestre
DPMT aprovat
DPMT en tramitació
Ribera de la mar
Servitud de protecció
Escala 1:5000
0 100 200 400 600 metres
Base de referència: Mapa topogràfic balear oficial a escala 1:5000 de 2015
Font base de referència: SITIBSA - Govern de les Illes Balears
Sistema de referència: EPSG:25831 UTM ETRS89 Fus31N
Mar Mediterrània
es Castell
Son Vilar
Polígon Industrial des Castell
Mahó
Cala Figuera
Cala de Sant Jordi
Cala Teulera
Cala Llonga
Cala Treboure
Son Mercadal de Dalt
Sant Lluís
Punta de Sant Carles
Punta de sa Cala
Punta del Fondueo
Punta de Calesfonts
Illa de Lazareto
Illa Plana
Illa del Rey
Illa Pinyera
Punta d'en Codolar
Punta d'Enmig
Punta des Rafalet
Punta d'en Xoriguer
Punta de Sa Torreta
Cala de Sa Figuera
Cala de Sa Grua
Cala de Sa Mitjana
Cala de Sa Plana
Cala de Sa Roca
Cala de Sa Torreta
Cala de Sa Vinya
Cala de Sa Volta
Cala de Sa Xoriguer
Cala de Sa Xoriguer
Cala de Sa Xoriguer



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454



https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/153/1099454